

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 14

k veřejné zakázce

*„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového
areálu“ – I. etapa*

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	7 867 416,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	13.02.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 01.03.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Dotaz:

Dotaz 1

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 je odpověď na dotaz 1, že položky k druhé etapě zůstanou bez ocenění a je zde poznámka, že tyto položky jsou neaktivní a není umožněno je vyplňovat. Ale není to pravda, ve výkazu vyplňovat jdou, viz obrázek níže.

Mohu poprosit o úpravu výkazu výměr tak, aby tyto položky byly skryty, jako je to u části E2: Přeložka, viz obrázek níže? Jelikož v zadávací dokumentaci se píše, že mají být vyplněné každé položky rozpočtu. Děkuji.

SO 10: Nafukovací hala					100 000		
N01: Nafukovací hala					100 000		
767: Konstrukce zámečnické					100 000		
596.	B	X20	Dvouplášťový systém 3150 m2	kpl	1,000	100 000	100 000

Plný popis:

E2: Přeložka

5: Etapa 2 - výměna 400m přírodního kabelu od hokejového stadionu výkopovou metodou

Dotaz 2

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 je odpověď na dotaz 2, že byla provedena oprava ve výkazu výměr. V novém výkazu výměr, jsou stále stejné výměry, jako v první výkazu výměr. Oprava tedy nebyla provedena. Prosím tedy o úpravu. Děkuji.

099: Presun hmot HSV							-
17.	SP	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	995,265	-	-
Plný popis: Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km							
18.	SP	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 952,650	-	-
Plný popis: Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další spočítaný 1 km							
19.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	995,265	-	-

Dotaz 3

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.7 je odpověď na dotaz 2, jenže není zodpovězen dotaz na vzhled zábradlí na této gabionové stěně ani na navazující betonové stěně. Z projektu není patrné ani z jakých materiálů má zábradlí být. Prosím tedy o upřesnění. Děkuji.

Dotaz 4

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.9 je odpověď na dotaz 1, jenže ve výkazu výměr je stále uvedena montáž pomocí PUR pěny a ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.8 píšete v odpovědi na dotaz, že pro účastníky je směrodatný výkaz výměr. Prosím tedy o úpravu výkazu výměr na montáž plastových oken pomocí parotěsných a paropropustných pásek. Děkuji.

766: Konstrukce truhlářské							-
132.	SP	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	31,500	-	-

Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m

Dotaz 5

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.11 je odpověď na dotaz, že zábradlí rampy bude řešeno podle výkresu: D_1-1-b_24 RAMPA POHLED.pdf, jenže tento výkres není součástí projektové dokumentace. Prosíme tedy o doplnění tohoto výkresu.

Odpověď:

Dobrý den,

k dotazům výše sděluje zadavatel následující:

Dotaz 1

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr - položky pro ETAPU 2 jsou zamknuty.

Dotaz 2

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr.

Dotaz 3

Upřesnění k zábradlí:

- Zábradlí ocelové s vícenásobným nátěrem,
- viz výkresy D.1.1/b.23 a D.1.1/b.24 („svařovaná konstrukce – nátěr dle RAL“),
- na gabionové stěně není se zábradlím uvažováno, platí výkaz výměr.

Dotaz 4

Prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování již NEPŘIPOUŠTÍ použití montážní pěny na bázi PUR jako jediného kotevního prvku....viz citace z normy: „Plnicí pěna nemůže být použita jako konstrukční kotvící prostředek a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry, pokud nesplňuje požadavky na připojovací spáru... a nemá dostatečnou elasticitu pro kompenzaci dilatačních pohybů v připojovací spáře a není schopna zajistit vyšší difúzní odpor na jedné straně spáry oproti straně druhé.”

Zmínka o montážní pěně neznamena použití montážní pěny jako jedinného kotvícího materiálu, montážní pěna je zde myšlena pro vyplnění mezery mezi rámem a zdivem, ale toto je zřejmé z rozpočtového programu, stačí si v ceníku URS přečíst doprovodný text, který by měl mít každý rozpočtář k dispozici.

V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální I vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

POUZE PUR PĚNU NA KOTVENÍ OKEN NELZE POUŽÍT BEZ OHLEDU NA TEXT V ROZPOČTÁŘSKÉM SOFTWARE, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR.

Dotaz 5

Rampa je součástí SO.03 – viz přiložené výkresy.


Přílohy:

Výkaz výměr (opravený) verze 3

Výkres – rampa – zábradlí

Výkres – rampa - pohled

V Sokolově, dne 05.03.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	--

