

Tabulka bublin – bourání, demontáže, přesuny					
OZNAČENÍ	POPIS	Odkaz pro legendu	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
			1NP+2NP	Celkem	
P1	DMNT podlahy 1.01 :	– DMNT PVC lepené vč.PVC soklíku – zbroušení stáv.bet. podkladu cca –10mm	1	1	Zbrousit pro sjednocení výšek stáv./nové dlažby. Nutno upřesnit dle skut.a použité dlažby.
P2	DMNT podlahy 1.02 :	– DMNT PVC lepené vč.PVC soklíku – DMNT dřevěného prahu dveří 03/L – zbroušení stáv.bet. podkladu cca –10mm	1	1	Zbrousit pro sjednocení výšek stáv./nové dlažby. Nutno upřesnit dle skut.a použité dlažby.
S01	Stáv. prosklená stěna 1NP + 2NP : Okno–výšuvné 1/2, výplň–1x sklo, dřev.rám, oboustanně parapet lamino. Dveře–inter, 80/197 P, 1/3 sklo, dřev. zárubeň/rám		2	2	Drobné odchylky v rozměrech – viz koty výkres.
S02	Stáv. ker. obklad 15x15/1550 – 1.NP		1	1	
S03	Stáv.kuch.linka 60x182cm vč. 2x horní skříňka + 2dřez, nerez + pák.vod.vat.+napoj.voda/kanal.		2	2	Vývod SV+TV POD linkou S03. 2dřez–nerez+odpadní sada=uskladnit ke znovupoužití.
S04	Stáv. myčka nádobí 60x60, 220V		1	1	Odpad napojen hadicí do sifonu umyvadla S06, voda napojena hadicí z výtoku SV S05.
S05	Stáv. výlevka, porcelán, vč. nást.splachovače a 2x výtok.ventil SV+TV–ocel		1	1	–
S06	Stáv. umyvadlo 50, porcelán, vč. pák.vod.bat, dávkovače tekutého mýdla a zásobníku papír.ručníků		1	1	–
S07	Stáv. nástěnný telefon vč. přípojky		2	2	–
S08	Stáv. el.průtokový ohříváč 220V. Napojeno na SV–ocel		2	2	Vývod SV NAD linkou S03
S09	Stáv. elektrorozvaděč		1	1	–
S10	Stáv. kryt radiátoru ÚT, lamino, cca 20x80/90cm		5	5	–
S11	Stropní svítidlo, 4x žárovková trubice		2	2	Viz část elektro
S13	Stáv. umyvadlo 60, porcelán, vč. pák.vod.bat, dávkovače tekutého mýdla a zásobníku papír.ručníků		1	1	–
S14	Stáv. výlevka 2NP, porcelán, vč. 2x výtok.ventil SV+TV–ocel		1	1	–
S15	Stáv. ker. obklad 15x15/1550 – 2.NP		1	1	–
S16	ZDĚNÝ (předpoklad) parapet pod S01 – odstranění		1	1	V předstihu provést sondu – bude-li panel, parapet ponechat bez zásahu.

Součet: 26

Tabulka dveří – bourání, demontáže, přesuny						
OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		Zárubeň	Zasklení	POZNÁMKA
		1NP+2NP	Celkem			
01/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	1	1	PLECHOVÁ – ZACHOVAT	1/3	OBROUSIT STÁV. OC. ZÁRUBEŇ POD NOVÝ NATĚR
02/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	1	1	DŘ. RÁM VČ. NADSVĚTLÍKU – LIKVIDACE	1/3	OTVOR 96x238cm
03/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	1	1	PLECHOVÁ – ZACHOVAT	1/3	OBROUSIT STÁV. OC. ZÁRUBEŇ POD NOVÝ NATĚR

Součet: 3

Vedoucí projektant		Vypracoval		Kreslil		Zodpovědný projektant		<div>Milan Babic</div> <div>projektová, inženýrská a stavební činnost</div> <div>Křížová 131, Sokolov, 356 01</div> <div>Tel.: 777/272751, 352/624608</div> <div>E-mail : ex-interier@wo.cz</div> <div>IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316</div>									
Milan Babic		Milan Babic		Milan Babic		Milan Babic											
Kraj:		Karlovarský		Stav. úřad:		Sokolov											
Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586																	
Stavba:		<div>Oprava výdejen potravin</div> <div>MŠ Vítězná 725, Sokolov, pč. 2846/18</div>															
										Datum		XII/2018					
										Formát		2x A4					
										Zak. číslo		06/2018					
Obsah:		<div>Tabulky - bourání, demontáže, přesuny</div>															
										Měřítko		1:50					