

Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	 dopravní stavby / geodetická činnost	Vítězná 1315/22, 360 01 Karlovy Vary tel. 792 305 909 e-mail: info@geoprojectkv.cz
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba		
Vypracoval:	Bc. Jakub Cingroš		
Objednatel:	Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Číslo zakázky: P182018
Název:	Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov	Datum: 01/2019	Paré číslo:
Objekt:		Úroveň: DÚR + DSP	
Příloha:	SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR	Měřítko:	Číslo přílohy:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P182018
Stavba: Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
GEOprojectKV s.r.o.

Zpracovatel:
GEOprojectKV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2019

IČ:
DIČ: CZ00259586

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 06032354
CZ06032354

IČ:
DIČ: 06032354
CZ06032354

Cena bez DPH			0.00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	0.00	0.00
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P182018

Stavba: Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov

Místo: Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy v ulici Pionýrů	0.00	0.00
SO 102	Komunikace a zpevněné plochy v ulici Boženy Němcové	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy v ulici Pionýrů

KSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy v ulici Pionýrů

Místo: Sokolov

Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

5 - Komunikace pozemní

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

PSV - Práce a dodávky PSV

0.00

767 - Konstrukce zámečnické

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0.00

VRN3 - Zařízení staveniště

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy v ulici Pionýrů

Místo: Sokolov

Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

138	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	55.000		0.00
139	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2.000		0.00
92	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	155.000		0.00
140	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	155.000		0.00
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	46.000		0.00
95	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	73.000		0.00
9	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	14.900		0.00
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	50.000		0.00
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	50.000		0.00
154	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2.000		0.00
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56.600		0.00
VV 50+8,6-2					56.600		
155	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2.000		0.00
153	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	2.000		0.00
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56.600		0.00
VV 58,6-2					56.600		
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	90.560		0.00
VV 56,6*1,6					90.560		
23	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	234.000		0.00
VV 91+135+7+1					234.000		
24	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	63.000		0.00
25	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1.260		0.00
VV 63*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					1.260		
26	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	63.000		0.00

D 5 Komunikace pozemní 0.00

27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	142.000		0.00
VV 7+135					142.000		
28	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	91.000		0.00
99	K	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm	m2	135.000		0.00
100	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	135.000		0.00
37	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	8.000		0.00
39	M	59245019	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	1.000		0.00
135	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	7.000		0.00
142	K	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	92.500		0.00
41	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	91.000		0.00
42	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	1.500		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	52.000		0.00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00
102	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4.000		0.00
103	M	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm	kus	1.000		0.00
143	M	40445552	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	1.000		0.00
148	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1.000		0.00
109	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1.000		0.00
110	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1.000		0.00
108	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2.000		0.00
111	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2.000		0.00
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54.000		0.00
70	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	4.000		0.00
71	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	50.000		0.00
76	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111.000		0.00
77	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	95.000		0.00
117	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	16.000		0.00
82	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	65.000		0.00
120	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1.000		0.00
121	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1.000		0.00
D 997			Přesun sutě				0.00
86	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	60.970		0.00
VV			73,41-12,44		60.970		
87	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	548.730		0.00
VV			60,97*9		548.730		
88	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12.440		0.00
VV			9,43+2,92+0,082+0,008		12.440		
89	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	111.960		0.00
VV			12,44*9		111.960		
149	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73.406		0.00
150	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	12.350		0.00
VV			9,43+2,92		12.350		
151	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	34.100		0.00
152	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	26.350		0.00
D 998			Přesun hmot				0.00
90	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	176.395		0.00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0.00
D 767			Konstrukce zámečnické				0.00
145	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	15.000		0.00
P			Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy				
146	M	55283903	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm	m	15.000		0.00
147	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0.042		0.00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0.00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0.00
122	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	Kč	1.000		0.00
123	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1.000		0.00
124	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1.000		0.00
125	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1.000		0.00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0.00
127	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000		0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov

Objekt:

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy v ulici Boženy Němcové

KSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov

Objekt:

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy v ulici Boženy Němcové

Místo: Sokolov

Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

5 - Komunikace pozemní

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

PSV - Práce a dodávky PSV

0.00

767 - Konstrukce zámečnické

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0.00

VRN3 - Zařízení staveniště

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkování K+R u ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov

Objekt:

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy v ulici Boženy Němcové

Místo: Sokolov

Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: GEOprojectKV

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0.00

D 1

Zemní práce

0.00

138	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	29.000		0.00
139	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5.000		0.00
140	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	43.000		0.00
92	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	115.000		0.00
VV					67+48	115.000	
142	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67.000		0.00
141	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	48.000		0.00
7	K	113202111	Vythánání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	70.000		0.00
95	K	113204111	Vythánání obrub záhonových	m	71.000		0.00
9	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	9.600		0.00
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	36.000		0.00
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	36.000		0.00
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3.500		0.00
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33.700		0.00
VV					36+1,2-3,5	33.700	
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3.500		0.00
158	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	3.500		0.00
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33.700		0.00
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	53.920		0.00
VV					33,7*1,6	53.920	
23	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	192.000		0.00
VV					61+70+5+42+14	192.000	
143	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	84.000		0.00
24	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	84.000		0.00
25	M	00572470	<i>osivo směs travní univerzál</i>	kg	1.680		0.00
VV					84*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	1.680	
D 5							0.00
							Komunikace pozemní
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	56.000		0.00
VV					14+42	56.000	
28	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	136.000		0.00
99	K	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm	m2	42.000		0.00
100	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42.000		0.00
150	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	14.000		0.00
152	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	14.000		0.00
40	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	76.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	M	59245006R	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5.000		0.00
146	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	70.000		0.00
157	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	1.000		0.00
43	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	61.000		0.00
44	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	61.000		0.00
45	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	59.000		0.00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00
102	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3.000		0.00
149	M	40445552	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	1.000		0.00
148	M	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm	kus	1.000		0.00
109	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2.000		0.00
110	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2.000		0.00
108	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2.000		0.00
111	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2.000		0.00
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	82.460		0.00
70	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	5.460		0.00
VV			7*0,78		5.460		
71	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	64.000		0.00
73	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	11.000		0.00
74	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2.000		0.00
76	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	96.000		0.00
77	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	83.000		0.00
117	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	12.000		0.00
118	M	592170R2	obrubník betonový vnější 780x80x250mm	m	1.000		0.00
80	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	61.000		0.00
82	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	91.000		0.00
120	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1.000		0.00
121	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1.000		0.00
D 997			Přesun sutě				0.00
86	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	50.098		0.00
VV			81,359-31,261		50.098		
87	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	450.882		0.00
VV			50,098*9		450.882		
88	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	31.261		0.00
VV			1,3+12,685+14,35+2,84+0,082+0,004		31.261		
89	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	281.349		0.00
VV			31,261*9		281.349		
153	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	81.359		0.00
154	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	31.175		0.00
VV			1,3+12,685+14,35+2,84		31.175		
155	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	29.908		0.00
VV			14,74+15,168		29.908		
156	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	19.550		0.00
D 998			Přesun hmot				0.00
90	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	163.570		0.00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0.00
D 767			Konstrukce zámečnické				0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	40.000		0.00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0.00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0.00
122	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	Kč	1.000		0.00
123	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1.000		0.00
124	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1.000		0.00
125	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1.000		0.00
126	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1.000		0.00
D VRN3 Zařízení staveniště							0.00
127	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000		0.00