

LEGENDA :

- Přívod/přípojka SV pro Pavilon II
- HUV — Hlavní uzávěr vody (pouze Pavilon II)
- KZS - EPS/MV
- SH +3,000 — Spodní hrana-vztaženo k podlaze daného podlaží
- Ocel. mříže
- Neosazené dveřní křídlo

POZNÁMKA - VŠEOBECNĚ :

* Objekt vykazuje (celkové/lokální) horizontální a vertikální nerovnosti a dílenské nepřesnosti (rovinnost stěn, podlah, stropů...). Uvedené kóty nutno považovat za informativní.
* Nosné kce. - v jednotlivých podlažích osové odchylky, pro potřeby dokumentace zaroviáno/zprůměrováno. V příp. potřeby nutno kontrolu konkrétního provedení v daném místě.
* Tl. příček/stěn, rozměry stav.otvorů, schod.stupně úroveň podlah apod. zprůměrovány - uvedené hodnoty mohou vykazovat drobné lokální odchylky.
* Stavební otvory měřeny pouze uvnitř budov - z exterieru nezohledněno tl. KZS.
* Měřeno vč. omítek/KZS.
* Některé prostory nelze zcela zaměřit pro množství uskladněného obsahu.
* DOKUMENTACI NELZE POUŽÍT JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU Či VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
* V příp. změny/úpravy/přestavby a pod. nutno přesně zdokumentovat jednotlivé části v daném místě vč. příp. nutného stavebně-technického průzkumu - část stavební / ZTI / elektro apod.
* Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace.

Tabulka místností - 2.NP, SOUČASNÝ STAV

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.01	CHODBA	10,17	3	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	ker.soklík; olej v. 120cm
2.02	CHODBA	4,31	2,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	ker.soklík; olej v. 120cm
2.03	WC-PŘEDSÍŇ	0,91	2,67	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	SÁDROKARTON	ker.obklad 160cm
2.04	WC PERSONÁL	1,76	2,71	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	SÁDROKARTON	ker.obklad 160cm
2.05	ŠATNA/ÚKLID	3,59	2,76	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	SÁDROKARTON	ker.obklad 160cm
2.06	ŠATNA	15,88	2,99	PVC	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	olej v.100/120cm
2.07	SPRCHA	0,71	1,75	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD KERAMICKÝ	- - -	ker.obklad v.190cm
2.08	UMÝVÁRNA	10,3	2,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	ker.obklad v.190cm
2.09	WC	5,83	2,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	ker.obklad v.190cm
2.10	SKLAD	10,46	2,99	PVC	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	olej v.100cm
2.11	NEPOUŽITO						
2.12	VÝDEJNA	11,02	2,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA/OLEJ/KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	ker.soklík; olej 123cm, ker.obkl. 120cm
2.13	VÝTAH	1,02	- - -	???	ZDIVO+OMÍTKA	- - -	
2.14	HERNA	113,33	2,99	KOBEREC/PVC	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	PVC 29,0m2, koberec 84,33m2; olej v.100cm
2.15	SCHODIŠTĚ-ZRCADLO	6,95	6,31	- - -	ZDIVO/ZÁBRADLÍ	OMÍTKA+MALBA	
2.16	SCHODIŠTĚ 1/2NP	15,04	4,65	BET.STUPNĚ+KER.DLAŽBA	OMÍTKA+MALBA/OLEJ/ZÁBRADLÍ	OMÍTKA+MALBA	ker.soklík; olej v.120cm

Celková plocha [m²]: 211,3

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic

Kraj: Karlovarský | Stav. úřad: Sokolov

Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586

Stavba: MŠ Majerové 1650, Sokolov, pč. 1631/8, stav.úpravy pavilonu II - STAVEBNÍ ČÁST

Obsah: Půdorys 2.NP - současný stav

Milan Babic
projektová, inženýrská a stavební činnost
Křižová 131, Sokolov, 356 01
Tel.: 777/272751, 352/624608
E-mail : ex-interier@wo.cz
IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316

Datum	XII/2019
Formát	8xA4
Zak. číslo	07/2019
Měřítko	1:50
Stupeň:	DPS
Výkr.č.	D1.1.03