

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

k veřejné zakázce

„ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 2“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

| | |
|-------------------------------|---|
| Režim zadávacího řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky | Stavební práce |
| Profil zadavatele | https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 3 458 660,- Kč bez DPH (4 184 979,- Kč vč. DPH) |
| Lhůta pro podání nabídek do | 23.03.2020 |

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: **Renata Oulehlová, starostka**

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 353
e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace podaných prostřednictvím systému EZAK dne 16.03.2020 a dne 19.03.2020, Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

Dotazy:

- 1) V projektové dokumentaci je v detailech vyznačena podkladní textilie 300 g/m² i na bocích a vrchu atik, v zadaném výkazu výměr je však pouze položka č. 39 a 40 pro plochu střechy, chybí položky pro vytážení textilie na boky a vrch atik.
- 2) V projektové dokumentaci je uvedeno, že vrstvy tepelné izolace (rovné desky a klíny) mají být pracovní lepeny k podkladu - v zadaném výkazu výměr jsou však položky pro montáž kladením volně.
- 3) Dle zadání se má souvrství tepelné izolace mechanicky kotvit, není však nikde stanoven počet kotev. Prosíme o doplnění.
- 4) Pokud bude zjištěna položka zadaného výkazu výměr, jejíž uvedené výměra neodpovídá skutečnosti dle projektové dokumentace, má se pro potřeby výběrového řízení ocenit zadaná hodnota a skutečnost pak bude řešena dodatečně jako vícepráce?

Dobrý den.

Při zpracovávání nabídky jsme narazili na nesrovnalost:

V Technické zprávě i půdorysu střechy je požadavek na sklon nového souvrství vytvořeného spádovými polystyrenovými klíny v hodnotě 3%. V Technické zprávě je však u nové skladby uvedena tloušťka spádových klínů 50-280 mm, s tím počítá i výkaz výměr (uvažuje průměrnou hodnotu 165 mm). Při daných rozměrech střechy a navrženém spádování však při požadovaném sklonu 3% vychází mnohem větší tloušťky spádových klínů a tedy mnohem větší objem, než je uveden ve výkazu výměr. Co platí? V případě sklonu 3% je nutné opravit výkaz výměr.

Děkujeme za upřesnění.

Odpovědi:

Dobrý den,

k výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující:

Byly zjištěny nesprávné údaje ve výkazu výměr i v dokumentaci. Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr - doplnění výměry atik, lepení vrstev tepelné izolace (nebude kotvena), úprava tloušťky vrstev, aby odpovídala spádu 3%.

Zadavatel zároveň poskytuje účastníkům část opravené projektové dokumentace (výkresy).

K dotazu 4) sdělujeme, že účastník má povinnost nacenit výkaz výměr bez ohledu na správnost výměr. Je předpoklad, že výměry jsou správné. V případě, pokud máte o správnosti konkrétní výměry pochyby, prosíme o včasnou informaci, nejlépe formou Žádosti o vysvětlení ZD. V průběhu stavby jsou tyto nepřesnosti řešeny formou víceprací. Nutno říci, že každá vícepráce vzniklá až v průběhu stavby je mrzutá a proto v zadávací dokumentaci apelujeme na účastníky, aby před podáním nabídky provedli kontrolu projektové dokumentace a využili prohlídky místa plnění k odstranění případných nejasností.

Přílohy:

Výkaz výměr (opravený ze dne 20.03.2020)

Části projektové dokumentace – Výkresy:

A2_2019-002399-JPa Běžecská pudons1.pdf

A2_2019-002399-JPa Běžecská pudons2.pdf

DPS_A4_D.1.1. Technická zprava Sokolov.pdf

V Sokolově, dne 23.03.2020

| | |
|---|---|
| <p><u>Zadavatel:</u></p> <p>MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov</p> | <p><u>Podpis:</u></p> <p>Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města</p> |
|---|---|