


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 1. 2020

Objednatel č. 1: město Sokolov

Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Objednatel č. 2: Sokolovská vodárenská s.r.o.

Se sídlem: Svatopluka Čecha 1001, 365 01 Sokolov
Zastoupená: Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou
IČ: 26 348 675
DIČ: CZ 26348675
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:


(dále společně jen „objednatelé“ na straně jedné)


a

Zhotovitel: VIDEŠT s.r.o.

Se sídlem: Mostecká 377, 360 01 Otovice
IČ: 27995771
DIČ: CZ27995771

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: soudem v Plzni, oddíl C , vložka 20624

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

zastoupená: Karlem Bozděchem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.01.2020 na stavební práce s názvem

„Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.01.2020 smlouvu o dílo č. SML/1371/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace“

(dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.

- Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (vícepráce), a naopak některé práce neprovést (méněpráce), přičemž vícepráce i méněpráce jsou popsány v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 18, a 24 a neprovede práce, které jsou uvedeny ve změnových listech č. 5, 9, 15, 17, 20. Tyto změnové listy vč. soupisu změnových listů jsou přílohou tohoto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. 2 smlouvy o dílo o 193 722,76 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 10 170 052,53 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci všech smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv, které bude provedeno objednatelem č.1.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 422/12RM/2020 ze dne 24.06.2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 24, vč. soupisu změnových listů.

V Sokolově dne



Digitálně podepsal
Renata Oulehlová
29.06.2020 16:06

Objednatel č. 1

Renata Oulehlová, starostka města

V Otovicích dne

Marek

Čermák

Digitálně podepsal
Marek Čermák
Datum: 2020.06.25
13:34:13 +02'00'

Zhotovitel

Karel Bozděch, jednatel společnosti

Vladimír
r Urban

Digitálně
podepsal Vladimír
Urban
Datum:
2020.06.29
14:32:00 +02'00'

Objednatel č. 2

Ing. Vladimír Urban, prokurista

P4

ZL 1 - změny zásypů na dešťové kanalizaci - větve D a D1

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

Dešťová kanalizace

Místo: Sokolov

19.05.2020

Zadavatel:

MÚ Sokolov

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV			Práce a dodávky HSV				
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	88,036	200,00 Kč	17 607,20 Kč
	VV		= 74,484 + 13,552				
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	880,360	8,00 Kč	7 042,88 Kč
	VV		= 88,036*10				
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	88,036	15,00 Kč	1 320,54 Kč
	VV		= 88,036				
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	167,268	120,00 Kč	20 072,21 Kč
	VV		= 88,0367*1,9				
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	95,00 Kč	- Kč
			D - 74,484 m3				
			D1 - 13,552 m3				
6	M	583313501	lomová prosívka	t	184,857	290,00 Kč	53 608,56 Kč
	VV		=88,036*1,89*1,01*1,1				
7	K	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	88,036	167,00 Kč	14 702,01 Kč
8	K	167101151	Nakládání výkopku / sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	88,036	229,00 Kč	20 160,24 Kč

Celkem bilance ZL 1:

134 513,65 Kč

VIDEST s.r.o.
Sídlo:
Mostecká 377, Otovice 360 01

P4

ZL 2 - kaverny v trase dešťové kanalizace

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J. K. Týla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

Dešťová kanalizace

Místo: Sokolov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

MÚ Sokolov

Projektant:

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	- Kč	295,00 Kč	2 950,00 Kč
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	5,000	- Kč	250,00 Kč	1 250,00 Kč
3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	5,000	- Kč	299,00 Kč	1 495,00 Kč
4	K	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,000	- Kč	10,00 Kč	50,00 Kč
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	10,000	- Kč	50,00 Kč	500,00 Kč
6	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	- Kč	85,00 Kč	850,00 Kč
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	- Kč	200,00 Kč	2 000,00 Kč
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m	m3	100,000	- Kč	8,00 Kč	800,00 Kč
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,000	- Kč	15,00 Kč	150,00 Kč
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	18,900	- Kč	120,00 Kč	2 268,00 Kč
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	10,000	- Kč	95,00 Kč	950,00 Kč
12	M	583313501	lomová prosívka	t	20,998	290,00 Kč	- Kč	6 089,39 Kč
13	K	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	10,000	- Kč	167,00 Kč	1 670,00 Kč
14	K	167101151	Nakládání výkopku / sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	10,000	- Kč	229,00 Kč	2 290,00 Kč
15	K	113151319R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm	m2	7,00000	- Kč	58,00 Kč	406,00 Kč
16	K	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	7,00000	- Kč	65,00 Kč	455,00 Kč
17	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	7,00000	- Kč	27,00 Kč	189,00 Kč
18	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,61500	- Kč	68,00 Kč	449,82 Kč
19	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	92,61000	- Kč	4,00 Kč	370,44 Kč
20	K	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal,kam-asfalt nad 30x30	t	2,73000	- Kč	160,00 Kč	436,80 Kč
21	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	7,00000	- Kč	179,00 Kč	1 253,00 Kč
22	K	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem 5C C8/10 tl.13 cm	m2	7,00000	- Kč	365,00 Kč	2 555,00 Kč
23	K	573111113R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	7,00000	- Kč	24,00 Kč	168,00 Kč
24	K	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	7,00000	- Kč	495,00 Kč	3 465,00 Kč
25	K	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,00000	- Kč	18,00 Kč	126,00 Kč
26	K	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	7,00000	- Kč	299,00 Kč	2 093,00 Kč
27	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6,61500	- Kč	52,00 Kč	343,98 Kč
Celkem bilance								35 623,43 Kč

VIDEST s.r.o. ①
Sídlo:
Městská 377, Otovice 360 01

ZL 3 - příložení chráničky pro optický kabel (125 m)

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

Komunikace

Místo: Sokolov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Městský úřad Sokolov

Projektant:

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	- Kč	98,00 Kč	784,00 Kč
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,400	- Kč	250,00 Kč	600,00 Kč
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,200	- Kč	10,00 Kč	12,00 Kč
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,400	- Kč	285,00 Kč	684,00 Kč
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,200	- Kč	10,00 Kč	12,00 Kč
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	4,800	- Kč	50,00 Kč	240,00 Kč
7	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	- Kč	90,00 Kč	432,00 Kč
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	- Kč	200,00 Kč	960,00 Kč
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,000	- Kč	8,00 Kč	384,00 Kč
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,800	- Kč	15,00 Kč	72,00 Kč
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,072	- Kč	120,00 Kč	1 088,64 Kč
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	4,800	- Kč	95,00 Kč	456,00 Kč
13	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	15,000	- Kč	115,00 Kč	1 725,00 Kč
14	M	583313450	kameniva těžené drobně tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	41,576	290,00 Kč	- Kč	12 056,99 Kč
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,750	400,00 Kč	280,00 Kč	2 550,00 Kč
16	K	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	23,550	- Kč	167,00 Kč	3 932,85 Kč
17	K	167101151	Nakládání výkopku / sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	23,550	- Kč	229,00 Kč	5 392,95 Kč
18	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr do 63 mm	m	125,000	- Kč	49,00 Kč	6 125,00 Kč
19	M	286136960	Chránička HDP 40/34	m	128,750	- Kč	29,50 Kč	3 798,13 Kč
20	K	210800625	Montáž vodičů CY 4 mm2 uložených volně	m	125,000	- Kč	11,00 Kč	1 375,00 Kč
21	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	133,750	9,00 Kč	- Kč	1 203,75 Kč
22	K	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm	m	125,000	5,00 Kč	8,00 Kč	1 625,00 Kč

Celkem bilance

45 509,31 Kč

 **VIDEST s.r.o.**
Sídlo:

①

ZL 4 - bourání kolektoru v trase DK

S:	Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace					
O:	VHS - DK - investor MÚ Sokolov					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	130901123R00	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně = 7,68 m3 - 3,15 (vnitřní objem) m3	m3	4,53000	6 496,00 Kč	29 426,88 Kč
2	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	10,64550	85,00 Kč	904,87 Kč
3	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	21,29100	15,00 Kč	319,37 Kč
4	979990199R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton do 30x30 cm	t	21,29100	225,00 Kč	4 790,48 Kč
5	310238211R00	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC =4*0,6*0,5*0,3	m3	0,36000	4 726,00 Kč	1 701,36 Kč
Celkem bilance:						37 142,96 Kč



VIDEST s.r.o.

①

Sídlo:

IČO: 250 01

ZL 5 - neprovedení stavební připravenosti pro kontajnery

S:	Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla					
O:	stavební objekt komunikace . MÚ Sokolov					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 Podzemní kontejnery:(2,20*6,00*(0,165+2,20+0,365)) Podzemní kontejnery:(((0,95*(0,165+2,20+0,365))/2)*(8,00+8,00+4,00+4,00))	m3	-67,15800 36,03600 31,12200	295,00 Kč	- 19 811,61 Kč
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 Podzemní kontejnery:(2,20*6,00*(0,165+2,20+0,365)) Podzemní kontejnery:(((0,95*(0,165+2,20+0,365))/2)*(8,00+8,00+4,00+4,00))	m3	-67,15800 36,03600 31,12200	10,00 Kč	- 671,58 Kč
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 67,15800	m3	-67,15800	200,00 Kč	- 13 431,60 Kč
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 67,158*5	m3	-335,79000	8,00 Kč	- 2 686,32 Kč
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 67,15800	m3	-67,15800	20,00 Kč	- 1 343,16 Kč
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 67,15800	m3	-67,15800	245,00 Kč	- 16 453,71 Kč
7	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m Podzemní kontejnery:22,80*2,80	m2	-63,84000	45,00 Kč	- 2 872,80 Kč
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m Podzemní kontejnery:22,80*2,80	m2	-63,84000	18,00 Kč	- 1 149,12 Kč
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Podzemní kontejnery:(((0,165+0,85)/2*2,55)*(2,10+6,00+2,10+6,00))	m3	-20,96483	285,00 Kč	- 5 974,98 Kč
10	273324117R00	Železobeton základových desek z betonu C 25/30 XA2 Podzemní kontejnery:6,30*2,15*0,15	m3	-2,03175	4 266,00 Kč	- 8 667,45 Kč
11	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí,mosty (6,30*2,10*2,02)*0,001	t	-0,02672	34 200,00 Kč	- 913,98 Kč
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-5,44509	52,00 Kč	- 283,14 Kč
MNP Celkem						- 74 259,45 Kč
13	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm 18,75	m2	18,75000	152,66 Kč	2 862,38 Kč
14	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm 18,75	m2	18,75000	336,92 Kč	6 317,25 Kč
15	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm =18,75	m2	18,75000	245,00 Kč	4 593,75 Kč
16	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 =18,75*1,03	m2	19,31250	172,00 Kč	3 321,75 Kč
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	15,00581	52,00 Kč	780,30 Kč
VCP Celkem						17 875,43 Kč
Celkem balance ZL 5						- 56 384,02 Kč



VIDEOST s.r.o.

Sídlo:
Mlýnská 377, Otovice 360 01

ZL 7 - zaskladnění zámkové dlažby k využití

S:	Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla - stavební objekt komunikace					
O:	stavební objekt komunikace - MÚ Sokolov					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu (strojně do suti)	m2	-296,00000	28,00 Kč	-8 288,00 Kč
		- položka rozpočtu, objem rozpočtu 848,6708				
		- předpokládané množství	m2	-296,00000		
2	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	-39,07200	85,00 Kč	-3 321,12 Kč
3	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	-78,14400	15,00 Kč	-1 172,16 Kč
		*2				
4	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	-39,07200	140,00 Kč	-5 470,08 Kč
		Dlažba:190,95093 / 848,607*700				
MNP Celkem						-18 251,36 Kč
5	113106123R00	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	296,00	66,00 Kč	19 536,00 Kč
6	114203201R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	17,76	214,00 Kč	3 800,64 Kč
7	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	17,76	218,00 Kč	3 871,68 Kč
8	114203401R00	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	17,76	256,00 Kč	4 546,56 Kč
9	015800000R00	Paleta EUR 120/80 - 3 opotřebení	kus	27,00	185,00 Kč	4 995,00 Kč
10	015800010R01	Fólie smřňovací stavební - Strech 23 m	kus	19,00	115,00 Kč	2 185,00 Kč
11	997006512R00	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km - kusové prvky	t	39,07	289,00 Kč	11 291,81 Kč
12	997006519R00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,29	24,00 Kč	3 750,91 Kč
VCP Celkem						53 977,60 Kč
Celkem bilance ZL 7						35 726,24 Kč



VIDEST s.r.o.


 Sídlo:
 Mostecká 377, Otovice 360 01


ZL 8 - navýšení objemu skrývky živičných podkladů - I. Etapa

S:	Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace					
O:	Komunikace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	113151319R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m ² , s překážkami, tl. 10cm - předpoklad 100% objemu navýšení z 100 na 150 mm	m ²	-1 177,09790	58,00 Kč	- 68 271,68 Kč
2	113107243R00	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	1 177,09790	69,20 Kč	81 455,17 Kč
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	155,96547	68,00 Kč	10 605,65 Kč
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 183,51660	4,00 Kč	8 734,07 Kč
5	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 = 588,55*0,05*2,65+588,55*0,1*2,65	t	155,96547	140,00 Kč	21 835,17 Kč
Celkem balance:						54 358,38 Kč

VIDEST s.r.o. ①
Sídlo: 377 01 Otovice 360 01
377 01 Otovice 360 01

ZL 9 - záměna konstrukční vrstvy pod dlažbou tl. 60 mm (KSC za ŠD)
S: Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace

O: Komunikace - MÚ Sokolov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	1 056,53410	128,00 Kč	135 236,36 Kč
42	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	-1 056,53410	336,92 Kč	- 355 967,47 Kč
		Dlažba tl. 60 mm:942,2348+96,9864+17,3129		1 056,53410		
22	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (staničení při horizontálním přesunu dlažby - 918 m2)	m2	918,00000	27,00 Kč	24 786,00 Kč
77	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný - KSC	t	-251,03250	52,00 Kč	- 13 053,69 Kč
77	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný - ŠD	t	230,74705	52,00 Kč	11 998,85 Kč
Celkem balance:					-	196 999,95 Kč


VIDEST s.r.o.
 Sídlo:

①



ZL 15 - úspory při čerpání - MÚ Sokolov

Stavba: Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt: VHS

Místo: Sokolov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: MÚ Sokolov
Uchazeč: VIDEŠT s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Dešťová kanalizace - stoka D 1								
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-50,000	- Kč	50,00 Kč	2 500,00 Kč
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	- Kč	40,00 Kč	- Kč
Dešťová kanalizace - stoka D								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-30,000	- Kč	45,00 Kč	1 350,00 Kč
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	- Kč	40,00 Kč	- Kč
Celkem balance								- 3 850,00 Kč

VIDEŠT s.r.o. ①

ZL 17 - úspory při pažení

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

Dešťová kanalizace

Místo: Sokolov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

MÚ Sokolov

Projektant:

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Dešťová kanalizace - stoka D 1								
1	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-15,584	- Kč	25,00 Kč	389,60 Kč
2	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-15,584	- Kč	10,00 Kč	155,84 Kč
Dešťová kanalizace - stoka D								
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-135,027	9,73 Kč	25,00 Kč	4 689,49 Kč
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-135,027	- Kč	8,00 Kč	1 080,22 Kč
Celkem bilance:							-	6 315,15 Kč



ZL 18 - Sanace zemní pláň

S: Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace

O: Komunikace - MÚ Sokolov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 =52*4*0,2	m3	41,60000	168,00 Kč	6 988,80 Kč
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	41,60000	10,00 Kč	416,00 Kč
3	120001101R00	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,71429	290,00 Kč	1 077,14 Kč
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	41,60000	200,00 Kč	8 320,00 Kč
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	416,00000	8,00 Kč	3 328,00 Kč
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	41,60000	20,00 Kč	832,00 Kč
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	41,60000	245,00 Kč	10 192,00 Kč
8	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním =52*4	m2	208,00000	27,00 Kč	5 616,00 Kč
9	213141112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m	208,00000	16,90 Kč	3 515,20 Kč
10	69311008R00	Geotextilie GT 40/40 KN role 5,2/1 =260*1,09	m2	226,72000	27,90 Kč	6 325,49 Kč
11	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	208,00000	179,00 Kč	37 232,00 Kč
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný =208*0,2*1,89*1,06*1,01	t	84,17485	52,00 Kč	4 377,09 Kč

Celkem bilance

88 219,72 Kč

SPEKTROVIDEST s.r.o.

ZL 20 - změny zařazení těžitelnosti hornin

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

VHS

Místo: Sokolov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

MÚ Sokolov

Projektant:

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Dešťová kanalizace D								
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	7,864	- Kč	250,00 Kč	1 965,88 Kč
2	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,864	- Kč	10,00 Kč	78,64 Kč
3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	7,864	- Kč	265,00 Kč	2 083,83 Kč
4	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	7,864	- Kč	10,00 Kč	78,64 Kč
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-15,727	95,61 Kč	998,00 Kč	17 199,20 Kč
Dešťová kanalizace D1								
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,715	0,00	250,00	678,75
7	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,715	0,00	10,00	27,15
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,715	0,00	265,00	719,48
9	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,715	0,00	10,00	27,15
10	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-5,430	95,61	1 200,00	-7 035,16

Celkem bilance :

-

18 574,87 Kč

VIDEST s.r.o.

①

ZL 24 - lože pod obrubníky tl. 300 mm

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

Komunikace

Místo: Sokolov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

MÚ Sokolov

Projektant:

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	566,79000	0,00	- Kč	- Kč
2	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého -566,79*0,27*0,1	m3	15,303	Kč	2 810,00 Kč	43 002,36 Kč
3	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	33,667	- Kč	52,00 Kč	1 750,70 Kč

Celkem balance :

44 753,06 Kč



VIDEST s.r.o.



Sídlo:



Dokument: Soupis změnových listů - podklad pro dodatek SoD akce - I. Etapa

Akce: Sokolov- stavební úpravy komunikace J.K.Tyla, vodovod, kanalizace, část objednatel 1 - město Sokolov

Revize: 15

ze dne: 1.6.2020

Stav. objekt: Komunikace, dešťová kanalizace - MÚ Sokolov

Ozn.	zařazení	Popis	objem	Popis	Cenové vyčíslení bez DPH	Cenové vyčíslení s DPH	Stav	odsouhlaseno TDI / TDS
ZL 1	VCP	Zásypy dešťové kanalizace nakupovaným materiálem	m3	Výkop je naprosto nevhodný ke zpětnému zásypu. Obsahuje cihly ze starých základů, není možné použít, viz zápis 2.KD bod 3.1	134 513,65 Kč	162 761,52 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 2	VCP	Kaverny v trase dešťové kanalizace vč. změny výměry m2 překopy / živice	soubory	V místech starých sklepů a vysypaných kaveren nelze zhutnit, musí se vyříznout asfalty nad kavernami a doplnit,zhutnit podloží komunikace.Viz zápis z 2.KD bod 3.1	35 623,43 Kč	43 104,35 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 3	VCP	Příložením chráničky pro optický kabel včetně odkopávek a zásypů (vč. vodiče a fólie)	125 m	Objednáno e-mailem, p. Mareš. Jedná se zatím pouze o I.Etapu. V II.Etapě neznáme trasu. Zápis ze 4.KD bod 5.3 (125 m, křížení, 20 m odkopu, obsyp)	45 509,31 Kč	55 066,27 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 4	VCP	Bourání kolektoru v trase dešťové kanalizace	kpl	V trase dešťové kanalizace byl nalezen betonový nefunkční kolektor vč. strého potrubí, který byl v kolizi s trasou.Bylo nutné vybourat a zazdít vstupy do kolektoru,aby nedošlo k úbytku dosypávaného materiálu. Viz zápis v SD,pasportizace.	37 142,96 Kč	44 942,98 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 5	MNP	Neprovedení stavební připravenosti pro kontajnery	kpl	Rozhodnuto investorem- viz zápis ze 4.KD bod 5.4	56 384,02 Kč	68 224,66 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 7	VCP	Rozebrání, očištění, paletování a nakládka všech zámkových dlažeb s odvozem na Sotes	kpl	Po vzneseném dotazu z 1.KD bod 1.2 bylo rozhodnuto o paletování a ukládání na Sotes viz. zápis z 2. KD bod 2.2	35 726,24 Kč	43 228,75 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 8	VCP	Zvýšení objemu skvrvek asfaltových podkladů - I. Etapa	t	Provádění průběžného měření tl. asfaltových souvrství za přítomnosti zástupců investora.V průběhu let došlo k nadvýšení souvrství.Předpoklad 10cm není nikde.	54 358,38 Kč	65 773,64 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 9	MNP	Záměna konstrukční vrstvy pod chodníky s krytem tl. 60 mm (KSC za ŠD)	1056 m2	Viz. dohoda KD, původně navržená skladba může být pro zatížitelnost plochy nahrazena levnější variantou	196 999,95 Kč	238 369,94 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 18	VCP	Sanace pláň v tl. 200 mm	260 m2	Opatření na výsledek nedostatečné únosnosti pláň pod předpokladem PD	88 219,72 Kč	106 745,86 Kč	zpracováno	odsouhlaseno

ZL 15	MNP	Úspory čerpání na DK	80 Hod	Dle skutečného plnění	-	3 850,00 Kč	-	4 658,50 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 17	MNP	Úspory pažení na DK	151 m2	Dle skutečného plnění	-	6 315,15 Kč	-	7 641,33 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 20	MNP	Úspory zatřídění 5 třídy těžitelnosti hornin na DK	21 m3	Dle skutečného plnění	-	18 574,87 Kč	-	22 475,59 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
ZL 24	VCP	Lože pod obrubníky výšky 300 mm	15,3 m3	Doplnění dle ceníku URS - viz. TP pro obruby nad 250 mm, uvedené v souladu s předpisem výrobce		44 753,06 Kč		54 151,20 Kč	zpracováno	odsouhlaseno
				Celkem za I. Etapu bez / s DPH:		193 722,76 Kč		234 404,54 Kč		