



STAV M 1:50





NÁVRH M 1:50



- PŘÍSTUP DO ŠACHTY
poklopem ve stropu; navazující pevný žebřík
- ODVĚTRÁNÍ KOLEKTORU
zachováno, možné zřízení dalšího větracího okna
- ZATÉKÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
zůstává zachován sokl
- DŮVOD ÚPRAVY
snížení výšky nad terénem pro zajištění potřebných rozhledů v nově navrhované křižovatce

SITUACE M 1:100



- NADZEMNÍ ČÁST
bude odstraněna a nahrazena novou včetně zákrty, která bude obsahovat zamykatelný a vodotěsný poklop 1000x1000 pro přístup do šachty
- STÁVAJÍCÍ SOKL
bude zachována stávající výška 200 mm - zábrana proti stékání povrchové vody do šachty
- VSTUPNÍ ŠACHTA
- NOVÝ ŽEBŘÍK
pro přístup do kolektoru (provedení a umístění bude upřesněno)
- PRŮCHOZÍ KOLEKTOR

Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slováček	S-pro servis s.r.o.	
		Pivovarská 1272 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 IČ 060 16 910	
Vypracovali	Ing. Matěj Slováček MgA. Eva Yveta Amatya Ing. arch. Kateřina Řebřínová	Datum	05/2019
		Stupeň PD	SPOLEČNÁ PD
Investor	Město Sokolov, IČO 00259586 Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	Formát	594 x 297
		Měřítko	1:50, 1:100
Název výkresu	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHTY	Číslo výkresu	Číslo paré
		C.4.3	