

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: K&K TECHNOLOGY a.s.
Se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
IČ: 64833186
DIČ: CZ64833186
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl B, vložka 531
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 6025452/0800
Jednající: Ing. Jan Kutil, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020 na stavební práce s názvem

„ČOV – 2.etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. SML/341/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV – 2.etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění“ (dále jen „Smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření Smlouvy o dílo v průběhu realizace díla dle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo), bylo zjištěno, že sací a výtlačné potrubí je značně zkorodované a celkově v havarijním stavu (dále jen Překážka), jenž nebyla v rámci přípravy stavby předpokládána. Pro funkčnost Díla je nutné provést i

dodatečné práce a dodávky v rozsahu Díla popsané v čl. II odst. 1 (dále jen Změna), a to z následujících důvodů:

- a) potřeba Změny vznikla v důsledku nálezů Překážek v místě provádění Díla, když bez provedení těchto dodávek a prací by Dílo nebylo funkční jako celek,
- b) tyto Změny nemění celkovou povahu zakázky spočívající ve zhotovení Díla, neboť jde o práce a dodávky druhově shodné či podobné pracím a dodávkám tvořícím Dílo a to v rozsahu, jenž je obvyklý a
- c) hodnota Změny činí 447.552,00 Kč bez DPH.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce a dodávky, jejichž podrobný popis je uveden v Nabídce víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 4. smlouvy o dílo o 447.552,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 5.777.622,70 Kč bez DPH.
3. A dále se s ohledem na rozšíření předmětu díla dle odstavce 1 tohoto článku smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání celého díla dle odst. III.1.3. Smlouvy o dílo o 90 dnů na 270 kalendářních dnů od předání staveniště, když zhotovitel prohlašuje, že jde o prodloužení termínu, jenž je technicky nezbytné ke zhotovení Změn.


III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 541/25RM/2021 ze dne 8.9.2021
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nabídka víceprací


V Sokolově dne

V Klatovech dne

Renata Oulehlová



Ing. Jan Kutil
člen představenstva



Změnový list č. 3 je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ev.č. SML/341/2020/ORM			
Objednatel:		Město Sokolov Rokycanova 1929, 355 01 Sokolov	
Zhotovitel:		K&K TECHNOLOGY a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy	
Stavební akce:		ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL 03	
Dotčená část stavby:		PS 03 - Biologické čištění	
Název / označení změny:		výměna potrubí a vodících tyčí čerpadel na mostech DN	
Podklad pro změnu:		Zjištěný skutečný stav - havarijní stav	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:		zhotovitel	Dne: 17.08.2021
Zdůvodnění a popis změny:		Zjištěný havarijní stav stávajícího vystrojení mostů dosazovacích nádrží neumožňuje jejich uvedení do provozu po provedené rekonstrukci.	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		447 552,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		447 552,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:			
Nabídka č. N-136-21/2 - ocenění výměny potrubí a vodících tyčí čerpadel na mostech DN nad rámec plnění dle SoD			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zástupce zhotovitele K&K TECHNOLOGY, a.s.	Ing. Miroslav Blahnik		
Zástupce objednatele / stavební technik / Město Sokolov	Jan Oršula		
Stavební dozor objednatele	Radek Ježek		

Pozice	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
ČOV Sokolov - Rekonstrukce DN, výměna potrubí na mostech							
DOSAZOVACÍ NADŘÍŽÍ č.1							
1.	Demontáže: - demontáž stávajícího sacího potrubí DN150 u 2 ks čerpadel - demontáž 2 ks stávajících čerpadel včetně patkových kol, vodicích tyčí a horního držáku - demontáž 4 ks stávajících zpětných klapek - demontáž stávajících výtlačných potrubí DN125/DN100 od 4 ks čerpadel (jedná se o veškeré kalové potrubí na mostu) Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV, nakládání demontovaného zařízení na automobil			kpl	1	27 139	27 139
2.	Dodávka a montáž nových komponentů ke stávajícímu čerpadlu (pol.3.9, 3.10) obsahující: - nové patkové koleno - vodicí tyče - horní držák		Hidrostat	kpl	2	17 349	34 698
3.	Zpětná montáž stávajícího čerpadla (pol.3.9, 3.10), dodávka a montáž nového sacího potrubí DN150 u tohoto čerpadla: - trubka DN150 délky cca 0,9 m - přípojovací příruba k čerpadlu DN80 / PN 16 včetně přírubového spoje - přechod DN150/80 - přechod DN200/150 - materiálové provedení: nerezová ocel			kpl	2	6 055	12 110
4.	Dodávka a montáž společného výtlačného potrubí DN125/DN100 čerpadel (pol.3.8, 3.9): - trubka DN100 délky cca 9,5 m - trubka DN125 délky cca 11,5 m - 2 ks přípojovací příruba DN80 / PN 16 včetně přírubového spoje - 2 ks přípojovací příruba DN100 / PN 16 včetně přírubového spoje (na každém svislém potrubí DN100 jsou osazeny příruby s přírubovým spojem) - 2 ks přechod DN100 /80 - přechod DN125/100 - obyč. trubkový DN100 - obyč. trubkový DN125 - 3 ks uložení potrubí DN 100 (svěrná objímka kotvena ke stávající konstrukci mostu) - 3 ks uložení potrubí DN 125 (kotevní stojan připevněný ke stávající konstrukci mostu) - materiálové provedení: nerezová ocel			kpl	1	63 462	63 462
5.	Dodávka a montáž společného výtlačného potrubí DN125/DN100 čerpadel (pol.3.10, 3.11): - trubka DN100 délky cca 9,5 m - trubka DN125 délky cca 5,5 m - 2 ks přípojovací příruba DN80 / PN 16 včetně přírubového spoje - 2 ks přípojovací příruba DN100 / PN 16 včetně přírubového spoje (na každém svislém potrubí DN100 jsou osazeny příruby s přírubovým spojem) - 2 ks přechod DN100 /80 - přechod DN125/80 - obyč. trubkový DN100 - obyč. trubkový DN125 - 3 ks uložení potrubí DN 100 (svěrná objímka kotvena ke stávající konstrukci mostu) - 2 ks uložení potrubí DN 125 (kotevní stojan připevněný ke stávající konstrukci mostu) - materiálové provedení: nerezová ocel			kpl	1	53 658	53 658
6.	Dodávka a montáž zpětné klapky - těleso klapky šedá litina, těsnění EPDM - epoxidový nástřik	RETO-STOP DN100/PN16, typ 101	VAG	kpl	4	5 265	21 060
7.	Dodávka a montáž odvzdušňovací armatury DN40 - těleso armatury pochromovaná ocel			kpl	4	586	2 344
DOSAZOVACÍ NADŘÍŽÍ č.2							
8.	Demontáže: - demontáž stávajícího sacího potrubí DN150 u 2 ks čerpadel - demontáž 2 ks stávajících čerpadel včetně patkových kol, vodicích tyčí a horního držáku - demontáž 4 ks stávajících zpětných klapek - demontáž stávajících výtlačných potrubí DN125/DN100 od 4 ks čerpadel (jedná se o veškeré kalové potrubí na mostu) Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV, nakládání demontovaného zařízení na automobil			kpl	1	27 139	27 139

9.	Dodávka a montáž nových komponentů ke stávajícímu čerpadlu (pol. 3.13, 3.14) obsahující: - nové patkové koleno - vodící tyče - horní držák		Hidrostat	kpl	2	17 349	34 698
10.	Zpětná montáž stávajícího čerpadla (pol. 3.13, 3.14), dodávka a montáž nového sacího potrubí DN150 u tohoto čerpadla: - trubka DN150 délky cca 0,9 m - přípojovací příruba k čerpadlu DN80 / PN 16 včetně přírubového spoje - přechod DN150/80 - přechod DN200/150 - materiálové provedení: nerezová ocel			kpl	2	6 055	12 110
11.	Dodávka a montáž společného výtlačného potrubí DN125/DN100 čerpadel (pol. 3.14, 3.15): - trubka DN100 délky cca 9,5 m - trubka DN125 délky cca 11,5 m - 2 ks přípojovací příruba DN80 / PN 16 včetně přírubového spoje - 2 ks přípojovací příruba DN100 / PN 16 včetně přírubového spoje (na každém svislém potrubí DN100 jsou osazeny příruby s přírubovým spojem) - 2 ks přechod DN100 /80 - přechod DN125/100 - obyč. trubkový DN100 - obyč. trubkový DN125 - 3 ks uložení potrubí DN 100 (svěrná objímka kotvena ke stávající konstrukci mostu) - 3 ks uložení potrubí DN 125 (kotevní stojan připevněný ke stávající konstrukci mostu) - materiálové provedení: nerezová ocel			kpl	1	63 462	63 462
12.	Dodávka a montáž společného výtlačného potrubí DN125/DN100 čerpadel (pol. 3.12, 3.13): - trubka DN100 délky cca 9,5 m - trubka DN125 délky cca 5,5 m - 2 ks přípojovací příruba DN80 / PN 16 včetně přírubového spoje - 2 ks přípojovací příruba DN100 / PN 16 včetně přírubového spoje (na každém svislém potrubí DN100 jsou osazeny příruby s přírubovým spojem) - 2 ks přechod DN100 /80 - přechod DN125/100 - obyč. trubkový DN100 - obyč. trubkový DN125 - 3 ks uložení potrubí DN 100 (svěrná objímka kotvena ke stávající konstrukci mostu) - 2 ks uložení potrubí DN 125 (kotevní stojan připevněný ke stávající konstrukci mostu) - materiálové provedení: nerezová ocel			kpl	1	53 658	53 658
13.	Dodávka a montáž zpětné klapky - těleso klapky šedá litina, těsnění EPDM - epoxidový nástřík	RETO-STOP DN100/PN16, typ 101	VAG	kpl	4	5 265	21 060
14.	Dodávka a montáž odvzdušňovací armatury DN40 - těleso armatury chromovaná ocel			kpl	4	586	2 344
15.	TESNÍCI A DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL Drobný montážní materiál			kpl	1	2 500	2 500
16.	POMŮCNE A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE Funkční a individuální zkoušky, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů, uvedení zařízení do provozu			kpl	1	1 800	1 800
17.	Moření povrchu nerezového potrubí a svarů			kpl	1	2 940	2 940
18.	Pasivace svarů nerezového potrubí			kpl	1	670	670
19.	Dočasné konstrukce; lávky a lešení pro zpřístupnění pracovních prostorů při realizaci úprav; pořízení (zapůjčení) materiálu včetně dopravy, montáže a demontáže.			kpl	1	2 500	2 500
20.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výrobní a dílenská dokumentace			kpl	1	6 230	6 230
21.	Dokumentace skutečného provedení stavby			kpl	1	1 970	1 970
CELKEM:							447 552