

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

k veřejné zakázce

***„Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici
Slovenská, Sokolov“***

zadávané v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	6 970 610,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	16. 12. 2021

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Lenka Benešová, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 285 e-mail: lenka.benesova@mu-sokolov.cz

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, obdržené dne 07. 01. 2022 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dotaz

Prosíme o zodpovězení dotazů do soutěže na akci „Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov“:

- 1) V objektu SO 301 Dešťová kanalizace se počítá, že 767,24 m³ bude odvezeno do 500 m na depu (položka č. 8). Zpět se vrátí 537,24 m³ (položka č. 10). Podle nás chybí v rozpočtu položka na nakládání výkopku na depu. Dále je množství počítáno jen jednou, chybí zpětný odvoz z depa tj. místo 537,24 m³ by mělo 1074,48 m³.
- 2) V objektu SO 301 Dešťová kanalizace se na skládku odváží 124,11 m³ výkopku. Celkový výkop je 882,35 m³. Zpětný zásyp je 537,24 m³. Odvoz na skládku by tak měl být 345,11 m³, ne 124,11 m³.
- 3) V příčném řezu je navržena tloušťka lože pod potrubí ze štěrkopísku tl. 100 mm, což odpovídá množství 35 m³. Ve výkazu výměr je uvedeno pouze 17 m³ (položka č. 14).

Žádáme zadavatele o případnou úpravu výkazu výměr.

Dobrý den,

zadavatel by tímto rád poděkoval za upozornění na opravu výkazu výměr a k výše položenému dotazu dále sděluje následující:

Zadavatel bere v potaz výše uvedené připomínky. Na základě těchto připomínek byly provedeny úpravy následujících položek v SO 301 Dešťová kanalizace v příloze č. 5 Soupisu prací s výkazem výměr:

- Položka č. 8 - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - opraveno množství měrných jednotek
- Položka č. 9 - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - opraveno množství měrných jednotek
- Položka č. 10 - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m³ - přidána nová položky výkazu výměr
- Položka č. 13 - (původní číslo položky 12) - Uložení sypaniny na skládky - opraveno množství měrných jednotek
- Položka č. 14 - (původní číslo položky 13) - Poplatek za uložení stavebního odpadu: zeminy a kameniva na skládce - opraveno množství měrných jednotek
- Položka č. 15 - (původní číslo položky 14) - Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - opraveno množství měrných jednotek

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům, prostřednictvím profilu zadavatele, opravenou Přílohu č. 5 - Soupis prací s výkazem výměr, který je zároveň přílohou tohoto Vysvětlení.

Účastníci ve svých nabídkách předloží naceněný opravený výkaz výměr s názvem „Příloha č. 5 P152018 - Stavební úpravy komunikace ul. Slovenská opravy 10.01.2022“.

Z důvodu výše popsaných úprav zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 01. 2022.

V Sokolově 10. 01. 2022

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová, starostka
--	---