



POZNÁMKY:

- VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY STĚN A ZÁKLADŮ SE OPATŘÍ NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI. POVRCH BUDE DÁLĚ OPATŘEN OCHRANNOU SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ min. 600 g/m²
- VEŠKERÉ HRANY KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY 20/20 VLOŽENÍM LÍŠŤ DO BEDNĚNÍ
- VÝKOP BUDE PROVEDEN V MINIMÁLNÍM ROZSAHU, POSTUP VÝSTAVBY DLE SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY PD
- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP BUDE PROVEDEN Z MATERIÁLŮ VYTĚŽENÝCH PŘI REALIZACI ZEMNÍCH PRACÍ
- PODPĚRNÝ PILÍŘ BUDE REALIZOVÁN AŽ PO PODEZDĚNÍ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI PODPORUJÍCÍ GARÁŽ NA p.č. 2767/3

MATERIÁLY:

- BETON DLE ČSN EN 206–1
- PODKLADNÍ BETON C12/15 – X0 (CZ–TKP 18PK)–CI 1,0–Dmax22–S2
 - OPĚRNÁ ZEĎ ŘÍMSA C30/37 – XF4, XD3 (CZ–TKP 18PK)–CI 0,4–Dmax22 – S3
 - OPĚRNÁ ZEĎ DŘÍK C25/30 – XC2, XA1 (CZ–TKP 18PK)–CI 0,4–Dmax22 – S3
 - OPĚRNÁ ZEĎ ZÁKLAD C25/30 – XC2, XA1 (CZ–TKP 18PK)–CI 0,4–Dmax22 – S3

VÝZTUŽ

- OCEL B500B

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE DLE TP 97, čl. 5.5:

PLOŠNÁ HMOTNOST	600g/m²
CBR	> 4,0 kN
PEVNOST V TAHU	> 10,0 kN/m
TLOUŠŤKA PŘI ZATÍŽENÍ 2kPa	> 4 mm

OBJEDNATEL	MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVÁ 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00 259 586, DIČ: CZ 00259586		
GENERALNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608 telefon: 774 297 778 e-mail: ters@progeocont.cz http://www.progeocont.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL: ING. LADISLAV TERŠ	ÚČEL PD	DUSP+DPS
		DATUM	01 / 2022
KRAJ: KARLOVARSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: SOKOLOV (752 223)	MĚŘITKO	1:50
		FORMÁT	297 x 210
STAVBA:	OPĚRNÁ ZEĎ V KOŠICKÉ ULICI, SOKOLOV aktualizace dokumentace		OZNAČENÍ PŘÍLOHY
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)		D
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ		
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED		4