STÁVAJÍCÍ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL
STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ PLYNOVOD NTL
STÁVAJÍCÍ KABELY NN – ČEZ
STÁVAJÍCÍ KABELY ČEZ – VN
STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD V KOLEKTORU
STÁVAJÍCÍ PAROVOD
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN
VO STÁVAJÍCÍ VO
VO NOVÉ VO
UPC STÁVAJÍCÍ KABELY UPC

PO PROVEDENÍ SONDY NA STÁVAJÍCÍM TEPLOVODU BUDE PROVĚŘENA ZA PŘÍTOMNOSTI SPRÁVCE POLOHA TEPLOVODU A PŘELOŽKY OPLOCENÍ A NOVÉHO CHODNÍKU BUDE ROZHODNUTO O PŘÍPADNÉ ÚPRAVĚ POLOHY CHODNÍKU A OPLOCENÍ

STÁVAJÍCÍ SRŮST DVOU STROMŮ 2x JEDLE OBVOD 192cm

NA DÉLKU 1,0m VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ BUDE UPRAVENO DLE NOVÉ TRASY CHODNÍKU

BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP ŠÍŘKY 0,50m vč. OBRUBNÍKU

SIGNÁLNÍ PRUH ŠÍŘKY 0,80m Z RELIÉFOVÉ DLAŽBY VÝRAZNĚ ODLIŠNÉ BARVY

OZNAČNÍK SE ZNAČKOU IJ4a A SYMBOLEM AUTOBUSU DOPLNĚNÉHO NÁZVEM ZASTÁVKY A ČÍSLY LINEK BUDE UMÍSTĚN NA SAMOSTATNÉM SLOUPKU S VÝLOŽNÍKEM – LIC 2,0m OD HRANY ZASTÁVKY

JAVOR OBVOD 72cm ODSTRANIT

JAVOR OBVOD 60cm ODSTRANIT

JASAN OBVOD 79cm ODSTRANIT

5.39 KONSTRUKCE CHODNÍKU TLOUŠŤKY 37cm NAD PLYNOVODEM – 30,4m2

ZASTÁVKOVÝ PRUH KRYT Z KAMENNÉ DLAŽBY DO MALTOVÉHO LOŽE

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU

KONSTRUKCE CHODNÍKU TLOUŠŤKY 47cm

BETONOVÝ OBRUBNÍK

STÁVAJÍCÍ LAMPA VO BUDE PŘESUNUTA

PŘESUNUTÁ LAMPA VO

1737 1741 1740 1736 1738 1739 1719 1715/1 1525/5 4230 6087

Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov

Sokolovská

zámk. dl.

DSP

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Ing. Ivan ŠKULAVÍK
Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov
tel., fax: 352 605 418
mobil telefon +420 602 830 773
e-mail: skulavik@cbox.cz
IČO 187 33 336

Změna	Číslo	
	Datum	
Paré číslo		

3

Projektant částí PD

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing.Škulavík	Ing.Škulavík	Ing.Škulavík	4MCAD

Místo	Sokolov	Katastr	Sokolov
Kraj	Karlovarský kraj	Stavební úřad	Sokolov
Stavebník	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO : 002 59 586		

Stavba: ÚPRAVA ZASTÁVEK MHD SOKOLOV
Objekt: **ul. SOKOLOVSKÁ U ÚČKA**
Předmět: **SITUACE**

Formát	3xA4
Datum	01 / 2020
Stupeň	DSP
Arch.č.	03/2020
Měřítko	1 : 200
Výkr. č.	D.02