

# ZŠ Křižíkova – oprava kanceláří vedení školy

## popis prací

- 1) Vystěhování a nastěhování nábytku
- 2) Stropy – otlučení do 10% v ředitelně
  - Otlučení do 30% v sekretariátu
- 3) Stěny – otlučení do 10% v ředitelně
  - Otlučení do 30% v sekretariátu
- 4) Oprava jádrových omítek stěn a stropů v rozsahu otlučení
- 5) Nové štuky – ředitelna 30%, sekretariát 50%
- 6) Komplet nové výmalby
- 7) Demolice dřevěné stěny, výstavba nové SDK akustické
- 8) Nové dveře mezi sekretariátem a ředitelnou
- 9) Elektroinstalace – odstrojení a zpětná montáž, nová dvojjásuvka u stolu sekretářky
- 10) Nová truhlářská vestavba do niky v ředitelně
- 11) Doplnění kobercového soklíku kolem nové SDK stěny, jinak podlahy ponechány