


Žlutý pavilon, Kosmonautů 1881, 356 00 Sokolov

Detail C - Odvětrávací komínek



POPIS SKLADEB

- S1 STŘECHA
- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s břídlíčným posypem tl. 4,5 mm (např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)
 - Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 3 mm (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
 - Spádové tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. od 50 mm, $\lambda=0,039$ W/mK
 - Rovné tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 170 mm, $\lambda=0,039$ W/mK
 - Asfaltový SBS modifikovaný pás s hliníkovou vložkou tl. 4 mm (např. GLASTEK 40 AL MINERAL)
 - Asfaltový penetrační nátěr (např. DEKPRIMER)
 - Vyrovnání cementovým potěrem (předpoklad 60% plochy)
 - Železobetonový strop

ATELIER DEK	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY Mateřská škola - Žlutý pavilon, Kosmonautů 1881, 356 00 Sokolov		
	projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	objednatel: Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby	část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Detail C - Odvětrávací komínek	
vypracoval: Ing. Pavel Jakeš	zodpovědný projektant: Ing. David Tesař	paré:	
kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal	Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 645		číslo výkresu: D.1.1.b) 06
formát: A3	datum: leden 2023	měřítko: 1:100	č. zakázky: 2023-000657-JPa