SMLOUVA O DÍLO

„ZŠ Pionýrů – oprava učeben 3.NP 2.stupně – etapa 2“

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 521391/0100
(dále také jen „**objednatel**” na straně jedné)

a

Zhotovitel: FINAL ALFA – stavební, s.r.o.
Se sídlem: Husovy sady 2044, 356 01 Sokolov
IČ: 07537280
DIČ: CZ07537280
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36942
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 5430153309/0800
Jednající: Mgr. Jiří Stádník
(dále jen „**zhotovitel**” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo.

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Projektová dokumentace:** je projektová dokumentace pro provádění stavby: „ZŠ Pionýrů, Sokolov Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2.stupně“, zpracovaná v únoru 2022 sdružením ELVOST (IČ: 46862579), resp. panem Ing. Jiřím Voráčem, číslo zakázky 220110. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou pouze následující učebny/prostory v 3.NP označené : č. 302 - chodba, č. 307 – kabinet matematiky, č. 308 – učebna chemie, č.312 – třída VI.B (ve školním roce 2022/23), č.313 - třída VII.C (ve školním roce 2022/23), č. 311 – kabinet chemie, č. 310 – chodba, č.314 – učebna jazyků a soupis výkonů k této části projektové dokumentace doplněný o soupis výkonů pro stavební opravy - Nabídku, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 **Pozemky stavby:** stavba na pozemku st. p. č. 874 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: **„ZŠ Pionýrů – oprava učeben 3.NP 2.stupně – etapa 2“,** dle Projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 04. 04. 2023 a Nabídkou ze dne 21. 04. 2023.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III.
Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání a převzetí staveniště zhotovitelem: nejpozději 30.6.2023

III.1.2 Zahájení stavby: nejdříve 1.7.2023

III.1.3 Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště : nejpozději 24.8.2023

III.2 Stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. Nebyla-li případná škoda odstraněna nejpozději ke dni předání stavby, je považována za vadu/nedodělek díla.

III. 3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV.
Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.8 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na Předmětné stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel určí osobu odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná za dodržování pravidel a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně působit v oblasti vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

IV.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětné stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětné stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Mgr. Jiří Stádník

V.1.2 technických: Ivan Kuruts, e-mail: info@final-alfa.cz
tel.: 733 598 289

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Martin Motlík, e-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz,
tel.: 724 704 074

TDS: Antonín Knop, e-mail: gasakkv@gmail.com
tel.: 723 357 007

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž :

V.10.1 Objednatel požaduje, aby měl zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 3 000 000 Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. Pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.

V.10.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst. V.10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla.

V.11 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

V.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby, doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavateli.

V. 13 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek VI.
Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 - Nabídka, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 1 845 088,12 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného

dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení Ceny za provedení díla uvedené v odstavci VII.3, přičemž změna nepřesáhne 15 % Ceny za provedení díla a nemění se přitom celková povaha díla, postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran a TDS.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
d) doprava, kompletace a koordinace;
e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
i) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
j) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 100 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s provedením Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s provedením Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2 či odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, Projektové dokumentace a Nabídky, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k odstranění vady; v takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 30 dnů,

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Nabídka dodavatele

V Sokolově

V Sokolově

Jiří Stádník
Podepsal Jiří Stádník
DN: cn=Jiří Stádník, c=CZ, o=FINAL ALFA - stavební, s.r.o., ou=1, email=jiri.stadnik@final-alfa.cz
Datum: 2023.05.22 13:32:54 +02'00'

Mgr. Petr Kubis

Mgr. Jiří Stádník

Digitálně podepsal Mgr. Petr Kubis
23.05.2023 12:01

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220110
Stavba: ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 845 088,12**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 845 088,12**	**387 468,51**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK 2 232 556,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220110

Stavba: **ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně**

Místo: **Sokolov, Pionýrů 1614** Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 845 088,12**	**2 232 556,63**	
01	**Místnost č. 1**	0,00	0,00	**STA**
02	**Místnost č. 2**	0,00	0,00	**STA**
03	**Místnost (chodba) č. 3**	84 326,70	102 035,31	**STA**
04	**Místnost č. 4**	57 742,00	69 867,82	**STA**
05	**Místnost č. 5**	0,00	0,00	**STA**
06	**Místnost č. 6**	173 141,54	209 501,26	**STA**
07	**Místnost č. 7**	216 989,08	262 556,79	**STA**
08	**Místnost č. 8**	222 084,15	268 721,82	**STA**
09	**Místnost č. 9**	57 987,92	70 165,38	**STA**
10	**Místnost (chodba) č. 10**	82 542,04	99 875,87	**STA**
11	**Místnost č. 11**	236 143,81	285 734,01	**STA**
12	**elektroinstalace místnost č. 1 (304)**	0,00	0,00	**STA**
13	**elektroinstalace místnost č. 2 (305)**	0,00	0,00	**STA**
14	**elektroinstalace místnost č. 3 (301, 302, 303)**	130 436,01	157 827,57	**STA**
15	**elektroinstalace místnost č. 4 (307)**	45 205,72	54 698,92	**STA**
16	**elektroinstalace místnost č. 5 (306)**	0,00	0,00	**STA**
17	**elektroinstalace místnost č. 6 (308)**	129 229,75	156 368,00	**STA**
18	**elektroinstalace místnost č. 7 (312)**	87 549,60	105 935,02	**STA**
19	**elektroinstalace místnost č. 8 (313)**	84 789,75	102 595,60	**STA**
20	**elektroinstalace místnost č. 9 (311)**	48 229,98	58 358,28	**STA**
21	**elektroinstalace místnost č. 10 (309, 310 a 315)**	94 722,82	114 614,61	**STA**
22	**elektroinstalace místnost č. 11 (314)**	93 967,25	113 700,37	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
03 - Místnost (chodba) č. 3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	25 998,22
Montáž	58 328,48
Cena bez DPH	**84 326,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 326,70	21,00%	17 708,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**102 035,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
03 - Místnost (chodba) č. 3

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**25 998,22**	**58 328,48**	**84 326,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 731,28	19 576,84	24 308,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 201,61	9 802,66	13 004,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	696,05	7 034,65	7 730,71
997 - Přesun sutě	833,62	1 322,88	2 156,50
998 - Přesun hmot	0,00	1 416,65	1 416,65
PSV - Práce a dodávky PSV	21 266,94	36 917,79	58 184,72
763 - Konstrukce suché výstavby	10 438,05	17 052,52	27 490,57
766 - Konstrukce truhlářské	5 501,67	1 103,07	6 604,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	74,06	10 894,64	10 968,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 253,16	7 867,56	13 120,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 833,85	1 833,85
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	1 833,85	1 833,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
03 - Místnost (chodba) č. 3

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**84 326,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 308,13	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					13 004,27	
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	49,783	22,34	92,60	5 722,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325421						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(12,07+12,07+2,85+2,85)*1,92		57,293				
	VV		-3*1,55		-4,650				
	VV		-(0,8*0,55)*2		-0,880				
	VV		-(0,9*0,55)*4		-1,980				
	VV		Součet		49,783				
2	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	31,378	66,59	165,49	7 282,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325422						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(12,07+12,07+2,85+2,85-3-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9)*1,45		31,378				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 730,71	
3	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	49,783	0,00	11,28	561,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(12,07+12,07+2,85+2,85)*1,92		57,293				
	VV		-3*1,55		-4,650				
	VV		-(0,8*0,55)*2		-0,880				
	VV		-(0,9*0,55)*4		-1,980				
	VV		Součet		49,783				
4	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	31,378	0,00	30,07	943,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(12,07+12,07+2,85+2,85-3-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9)*1,45		31,378				
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,390	18,83	39,47	2 004,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		34,39		34,390				
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,390	1,41	121,32	4 220,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111						
	VV		Odměřeno v .DWG						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,39		34,390				
	D	997	Přesun sutě					2 156,50	
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,551	0,00	1 919,83	1 057,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,551	0,00	117,09	64,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,551	0,00	288,33	158,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,306	0,00	12,60	41,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,551*6		3,306				
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,551	1 512,93	0,00	833,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631						
	D	998	Přesun hmot					1 416,65	
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,823	0,00	1 721,33	1 416,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					58 184,72	
	D	763	Konstrukce suché výstavby					27 490,57	
13	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	34,390	303,52	494,56	27 445,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		34,39		34,390				
14	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,39	44,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763402						
	D	766	Konstrukce truhlářské					6 604,74	
15	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	30,42	30,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914						
	VV		Dveře na WC						
	VV		1		1,000				
16	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	761,97	761,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001						
	VV		Dveře na WC						
	VV		1		1,000				
17	*M*	*61162085*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 961,23*		*3 961,23*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00	171,80	171,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729						
19	*M*	*54914620/R*	*kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*1,000*	*1 045,30*		*1 045,30*	
	PP		kování dveřní klika/klika - výběr dle investora						
20	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	0,00	107,19	107,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728						
21	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče*	*kus*	*1,000*	*495,14*		*495,14*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče						
22	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	0,99	31,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					10 968,69	
23	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,175	13,45	75,65	104,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306801						
	VV		Dveřní zárubeň na WC						
	VV		(0,7+2+2)*0,25		1,175				
24	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,175	24,79	88,10	132,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101						
25	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,175	24,79	91,29	136,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101						
26	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	31,378	0,00	6,35	199,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801403						
	VV		Olejový sokl						
	VV		31,378		31,378				
27	K	783-x1		m2	31,378	0,00	277,83	8 717,75	
	PP		D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr soklu vč. podkladní penetrace - odstín dle ředitelky školy						
	VV		(12,07+12,07+2,85+2,85-3-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9)*1,45		31,378				
28	K	783-x2		kus	3,000	0,00	559,32	1 677,96	
	PP		D+M+PH Nátěr radiátorů - obroušení, očištění, 2x nátěr						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					13 120,72	
29	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	44,805	0,05	33,52	1 504,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001						
	VV		Stěny v místech bez otlučení						
	VV		((12,07+12,07+2,85+2,85)*1,92)*0,9		51,564				
	VV		(-3*1,55)*0,9		-4,185				
	VV		(-(0,8*0,55)*2)*0,9		-0,792				
	VV		(-(0,9*0,55)*4)*0,9		-1,782				
	VV		Součet		44,805				
30	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,173	0,00	5,44	457,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001						
	VV		Stěny						
	VV		49,783		49,783				
	VV		Stropy						
	VV		34,39		34,390				
	VV		Součet		84,173				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	47,610	0,00	10,42	496,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001						
	VV		Podlaha						
	VV		12,07+12,07+2,85+2,85+12,07+2,85+2,85		47,610				
32	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*57,132*	*1,23*		*70,27*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm						
	VV		47,61*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		57,132				
33	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	34,390	0,00	5,44	187,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101						
	VV		odměřeno v .DWG						
	VV		34,39		34,390				
34	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*41,268*	*2,81*		*115,96*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		34,39*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		41,268				
35	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,173	7,25	14,96	1 869,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121						
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	84,173	24,04	47,11	5 988,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101						
37	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	84,173	28,88	0,00	2 430,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211163						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 833,85	
	D	VRN9	Ostatní náklady					1 833,85	
38	K	VRN9-x3		soubor	1,000	0,00	1 833,85	1 833,85	
	PP		Průběžný a závěrečný úklid prostor školy dotčených výstavbou - např. schodiště, chodby k místu stavby, apod...						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
04 - Místnost č. 4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	19 675,73
Montáž	38 066,29
Cena bez DPH	**57 742,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 742,00	21,00%	12 125,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**69 867,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
04 - Místnost č. 4

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**19 675,73**	**38 066,29**	**57 742,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 216,15	11 071,34	13 287,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 340,54	5 558,31	6 898,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	448,78	4 239,55	4 688,33
997 - Přesun sutě	426,83	677,32	1 104,15
998 - Přesun hmot	0,00	596,16	596,16
PSV - Práce a dodávky PSV	17 459,58	23 230,50	40 690,06
763 - Konstrukce suché výstavby	6 502,12	10 641,66	17 143,77
766 - Konstrukce truhlářské	5 791,46	1 161,21	6 952,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	77,98	3 327,01	3 404,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 088,02	8 100,62	13 188,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3 764,45	3 764,45
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	3 764,45	3 764,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
04 - Místnost č. 4

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**57 742,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 287,49	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 898,85	
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	57,020	23,51	97,48	6 898,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325421						
	VV		(6,3+6,3+3,23+3,23)*3,37		64,232				
	VV		-(2,2*2,15)*2		-9,460				
	VV		((2,2+2,15+2,15)*0,26)*2		3,380				
	VV		(0,9*0,13)*4		0,468				
	VV		-0,8*2		-1,600				
	VV		Součet		57,020				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 688,33	
2	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	57,020	0,00	11,87	676,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121						
	VV		(6,3+6,3+3,23+3,23)*3,37		64,232				
	VV		-(2,2*2,15)*2		-9,460				
	VV		((2,2+2,15+2,15)*0,26)*2		3,380				
	VV		(0,9*0,13)*4		0,468				
	VV		-0,8*2		-1,600				
	VV		Součet		57,020				
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,050	19,83	41,54	1 291,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		21,05		21,050				
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,050	1,49	127,71	2 719,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		21,05		21,050				
	D	997	Přesun sutě					1 104,15	
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,268	0,00	2 021,00	541,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,268	0,00	123,26	33,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,268	0,00	303,52	81,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,608	0,00	13,26	21,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,268*6		1,608				
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,268	1 592,65	0,00	426,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631						
	D	998	Přesun hmot					596,16	
10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,329	0,00	1 812,03	596,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					40 690,06	
	D	763	Konstrukce suché výstavby					17 143,77	
11	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,349	319,53	520,65	17 096,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411						
	VV		6,3*3,23		20,349				
12	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,47	46,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763402						
	D	766	Konstrukce truhlářské					6 952,67	
13	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	32,03	32,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914						
14	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	802,12	802,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001						
15	*M*	*61162085*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*4 169,85*		*4 169,85*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm						
16	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00	180,86	180,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729						
17	*M*	*54914620/R*	*kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*1,000*	*1 100,38*		*1 100,38*	
	PP		kování dveřní klika/klika - výběr dle investora						
18	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	0,00	112,84	112,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728						
19	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče*	*kus*	*1,000*	*521,23*		*521,23*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče						
20	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,04	33,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					3 404,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,175	14,16	79,63	110,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306801						
	VV		Dveřní zárubeň						
	VV		(0,7+2+2)*0,25		1,175				
22	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,175	26,10	92,74	139,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101						
23	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,175	26,10	96,10	143,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101						
24	K	783-x2		kus	2,000	0,00	588,80	1 177,60	
	PP		D+M+PH Nátěr radiátorů - obroušení, očištění, 2x nátěr						
25	K	783-x3		soubor	1,000	0,00	1 833,95	1 833,95	
	PP		D+M+PH Nátěr potrubí vytápění - obroušení, očištění, 2x nátěr						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					13 188,64	
26	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	51,318	0,05	35,29	1 813,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001						
	VV		Stěny v místech bez otlučení						
	VV		((6,3+6,3+3,23+3,23)*3,37)*0,9		57,809				
	VV		(-(2,2*2,15)*2)*0,9		-8,514				
	VV		(((2,2+2,15+2,15)*0,26)*2)*0,9		3,042				
	VV		((0,9*0,13)*4)*0,9		0,421				
	VV		(-0,8*2)*0,9		-1,440				
	VV		Součet		51,318				
27	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	77,369	0,00	5,72	442,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001						
	VV		Stěny						
	VV		57,02		57,020				
	VV		Stropy						
	VV		20,349		20,349				
	VV		Součet		77,369				
28	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	54,690	0,00	10,97	599,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001						
	VV		Podlaha						
	VV		6,3+6,3+3,23+3,23+3,23+6,3		28,590				
	VV		Okna						
	VV		(2,2+2,2+2,15+2,15+2,2+2,15)*2		26,100				
	VV		Součet		54,690				
29	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*65,628*	*1,29*		*84,66*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm						
	VV		54,69*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		65,628				
30	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	21,050	0,00	5,72	120,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		21,05		21,050				
31	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*22,103*	*2,95*		*65,20*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		21,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,103				
32	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	9,460	0,00	7,63	72,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111						
	VV		Okna						
	VV		(2,2*2,15)*2		9,460				
33	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*11,352*	*2,95*		*33,49*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		9,46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		11,352				
34	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	77,369	7,64	15,74	1 808,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121						
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	77,369	25,31	49,59	5 794,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101						
36	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	77,369	30,41	0,00	2 352,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211163						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 764,45	
	D	VRN9	Ostatní náklady					3 764,45	
37	K	VRN9-x1		soubor	1,000	0,00	965,24	965,24	
	PP		Vystěhování vybavení kabinetu						
38	K	VRN9-x2		soubor	1,000	0,00	868,72	868,72	
	PP		Zpětná nastěhování vybavení kabinetu						
39	K	VRN9-x3		soubor	1,000	0,00	1 930,49	1 930,49	
	PP		Průběžný a závěrečný úklid prostor školy dotčených výstavbou - např. schodiště, chodby k místu stavby, apod...						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
06 - Místnost č. 6

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	51 822,99
Montáž	121 318,58
Cena bez DPH	**173 141,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 141,54	21,00%	36 359,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**209 501,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
06 - Místnost č. 6

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**51 822,99**	**121 318,58**	**173 141,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 710,53	50 092,75	56 803,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 149,23	12 396,29	16 545,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 436,39	34 067,42	35 503,81
997 - Přesun sutě	1 124,91	1 785,07	2 909,98
998 - Přesun hmot	0,00	1 843,97	1 843,97
PSV - Práce a dodávky PSV	45 112,46	67 317,66	112 430,10
763 - Konstrukce suché výstavby	21 133,26	34 477,33	55 610,59
766 - Konstrukce truhlářské	15 658,11	3 074,38	18 732,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	211,93	17 398,65	17 610,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 109,16	12 367,30	20 476,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3 908,17	3 908,17
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	3 908,17	3 908,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
06 - Místnost č. 6

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**173 141,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					56 803,27	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					16 545,51	
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	59,358	21,16	87,70	6 461,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325421						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(11,78+11,78+6,24+6,24)*1,92		69,197				
	VV		-(2,2*1,6)*4		-14,080				
	VV		((2,2+1,6+1,6)*0,26)*4		5,616				
	VV		-(0,9*0,55)*2		-0,990				
	VV		-0,7*0,55		-0,385				
	VV		Součet		59,358				
2	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	45,873	63,07	156,75	10 083,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325422						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(11,78+11,78+6,24+6,24-0,9-0,9-0,7+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)		50,141				
	VV		-(2,2*0,55)*4		-4,840				
	VV		(0,55*8)*0,13		0,572				
	VV		Součet		45,873				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					35 503,81	
3	K	009-x1		soubor	1,000	0,00	746,90	746,90	
	PP		Demontáž třídní tabule vč. likvidace odpadu						
4	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	59,358	0,00	10,68	633,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(11,78+11,78+6,24+6,24)*1,92		69,197				
	VV		-(2,2*1,6)*4		-14,080				
	VV		((2,2+1,6+1,6)*0,26)*4		5,616				
	VV		-(0,9*0,55)*2		-0,990				
	VV		-0,7*0,55		-0,385				
	VV		Součet		59,358				
5	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	45,873	0,00	28,48	1 306,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(11,78+11,78+6,24+6,24-0,9-0,9-0,7+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)		50,141				
	VV		-(2,2*0,55)*4		-4,840				
	VV		(0,55*8)*0,13		0,572				
	VV		Součet		45,873				
6	K	009-x2		kus	1,000	0,00	19 975,12	19 975,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M+PH Tabule trojlistá pylonová MIX vel. složené tabule 200x100cm, vel. rozložené tabule 400x100cm						
	P		*Poznámka k položce:* *Třídílná magnetická tabule s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality vhodným pro intenzivní popis fixem a křídou.* *Kombinace ploch pro popis fixem a křídou – zavřená tabule pro popis křídou (zelená), otevřená tabule křídla pro popis křídou (zelená) a střed pro popis fixem (bílá).* *Keramický povrch e3 je vhodný pro nejvyšší zatížení nejen pro školy a vzdělávací instituce, při běžném provozu je téměř nezničitelný. Plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje.* *Na keramický povrch poskytnutí 25 let záruky.* *Barva povrchu bílá pro popis fixem a zelená pro popis křídou.* *Díky sendvičové konstrukci se tabule nekroutí.* *Tabule je opatřena hranatým hliníkovým rámem s plastovými rohy* *Tloušťka tabule je 20 mm.* *Tabule je upevněna na hliníkových pylonových sloupech délky 290 cm.* *Součástí jsou dvě odkládací políčky délky 30 cm.*						
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	74,890	17,84	37,38	4 135,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111*						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		74,89		74,890				
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	74,890	1,34	114,91	8 705,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111*						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		74,89		74,890				
	D	997	Přesun sutě					2 909,98	
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,785	0,00	1 818,40	1 427,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213*						
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,785	0,00	110,91	87,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611*						
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,785	0,00	273,09	214,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501*						
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,710	0,00	11,93	56,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509*						
	VV		0,785*6		4,710				
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,785	1 433,00	0,00	1 124,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631*						
	D	998	Přesun hmot					1 843,97	
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,131	0,00	1 630,39	1 843,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002*						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					112 430,10	
	D	763	Konstrukce suché výstavby					55 610,59	
15	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	73,507	287,50	468,46	55 568,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411*						
	VV		11,78*6,24		73,507				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,32	42,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763402						
	D	766	Konstrukce truhlářské					18 732,49	
17	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	0,00	28,82	86,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914						
18	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	0,00	721,71	2 165,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001						
19	*M*	*61162084*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 742,52*		*3 742,52*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm						
20	*M*	*61162086*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*3 769,22*		*7 538,44*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm						
21	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	0,00	162,73	488,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729						
22	*M*	*54914620/R*	*kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*3,000*	*990,07*		*2 970,21*	
	PP		kování dveřní klika/klika - výběr dle investora						
23	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	0,00	101,53	304,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728						
24	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče*	*kus*	*3,000*	*468,98*		*1 406,94*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče						
25	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	0,94	30,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					17 610,57	
26	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,550	12,74	71,65	299,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306801						
	VV		Dveřní zárubeň						
	VV		((0,8+2+2)*0,25)*2		2,400				
	VV		(0,6+2+2)*0,25		1,150				
	VV		Součet		3,550				
27	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,550	23,48	83,45	379,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101						
28	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,550	23,48	86,47	390,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101						
29	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	45,873	0,00	6,01	275,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801403						
	VV		Olejový sokl						
	VV		45,873		45,873				
30	K	783-x1		m2	45,873	0,00	263,15	12 071,48	
	PP		D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr soklu vč. podkladní penetrace - odstín dle ředitelky školy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(11,78+11,78+6,24+6,24-0,9-0,9-0,7+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		50,141				
	VV		-(2,2*0,55)*4		-4,840				
	VV		(0,55*8)*0,13		0,572				
	VV		Součet		45,873				
31	K	783-x2		kus	4,000	0,00	529,77	2 119,08	
	PP		D+M+PH Nátěr radiátorů - obroušení, očištění, 2x nátěr						
32	K	783-x4		soubor	1,000	0,00	1 650,12	1 650,12	
	PP		D+M+PH Nátěr potrubí vytápění - obroušení, očištění, 2x nátěr						
33	K	783-x3		soubor	1,000	0,00	424,69	424,69	
	PP		D+M+PH Zatření okna s rámem mezi učebnou a kabinetem - nutno ještě odsouhlasit s ředitelkou školy						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					20 476,45	
34	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	53,421	0,04	31,76	1 698,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001						
	VV		Stěny v místech bez otlučení						
	VV		((11,78+11,78+6,24+6,24)*1,92)*0,9		62,277				
	VV		(-(2,2*1,6)*4)*0,9		-12,672				
	VV		(((2,2+1,6+1,6)*0,26)*4)*0,9		5,054				
	VV		(-(0,9*0,55)*2)*0,9		-0,891				
	VV		(-0,7*0,55)*0,9		-0,347				
	VV		Součet		53,421				
35	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	132,865	0,00	5,15	684,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001						
	VV		Stěny						
	VV		59,358		59,358				
	VV		Stropy						
	VV		73,507		73,507				
	VV		Součet		132,865				
36	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	168,300	0,00	9,87	1 661,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001						
	VV		Podlaha						
	VV		11,78+11,78+6,24+6,24+(0,13*8)+11,78+11,78+11,78+6,24+6,24+6,24+6,24+6,24+6,24+6,24		116,100				
	VV		Okna						
	VV		(2,2+2,2+2,15+2,15+2,2+2,15)*4		52,200				
	VV		Součet		168,300				
37	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*201,960*	*1,16*		*234,27*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm						
	VV		168,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		201,960				
38	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	74,890	0,00	5,15	385,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101						
	VV		odměřeno v .DWG						
	VV		74,89		74,890				
39	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*89,868*	*2,66*		*239,05*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		74,89*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		89,868				
40	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	18,920	0,00	6,86	129,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111						
	VV		Okna						
	VV		(2,2*2,15)*4		18,920				
41	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*22,704*	*2,66*		*60,39*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		18,92*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		22,704				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	132,865	6,87	14,16	2 794,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121						
43	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	132,865	22,77	44,62	8 953,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101						
44	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	132,865	27,36	0,00	3 635,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211163						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 908,17	
	D	VRN9	Ostatní náklady					3 908,17	
45	K	VRN9-x1		soubor	1,000	0,00	868,48	868,48	
	PP		Vystěhování vybavení třídy						
46	K	VRN9-x2		soubor	1,000	0,00	1 302,72	1 302,72	
	PP		Zpětná nastěhování vybavení třídy						
47	K	VRN9-x3		soubor	1,000	0,00	1 736,97	1 736,97	
	PP		Průběžný a závěrečný úklid prostor školy dotčených výstavbou - např. schodiště, chodby k místu stavby, apod...						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
07 - Místnost č. 7

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	79 760,37
Montáž	137 228,71
Cena bez DPH	**216 989,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 989,08	21,00%	45 567,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**262 556,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
07 - Místnost č. 7

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**79 760,37**	**137 228,71**	**216 989,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 968,90	45 244,28	51 213,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 771,72	11 280,42	15 052,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 026,82	30 434,53	31 461,35
997 - Přesun sutě	1 170,36	1 857,21	3 027,57
998 - Přesun hmot	0,00	1 672,12	1 672,12
PSV - Práce a dodávky PSV	73 791,47	88 115,47	161 906,94
763 - Konstrukce suché výstavby	14 533,38	23 723,17	38 256,55
766 - Konstrukce truhlářské	5 175,80	1 301,70	6 477,50
776 - Podlahy povlakové	47 937,17	39 667,21	87 604,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	70,93	14 691,88	14 762,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 074,19	8 731,51	14 805,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3 868,96	3 868,96
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	3 868,96	3 868,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
07 - Místnost č. 7

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**216 989,08**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					51 213,18	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					15 052,14	
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	54,808	20,94	86,83	5 906,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325421						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(8,67+8,67+5,89+5,89)*1,92		55,910				
	VV		-(2,2*1,6)*3		-10,560				
	VV		((2,2+1,6+1,6)*0,26)*3		4,212				
	VV		-0,9*0,55		-0,495				
	VV		(2,34+1,55+1,55+2,06+1,55+1,55+2,03+1,55+1,55)*0,365		5,741				
	VV		Součet		54,808				
2	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	42,025	62,44	155,18	9 145,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325422						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(8,67+8,67+5,89+5,89-0,9+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		45,226				
	VV		-(2,2*0,55)*3		-3,630				
	VV		(0,55*6)*0,13		0,429				
	VV		Součet		42,025				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					31 461,35	
3	K	009-x1		soubor	1,000	0,00	739,40	739,40	
	PP		Demontáž třídní tabule vč. likvidace odpadu						
4	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	54,808	0,00	10,58	579,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(8,67+8,67+5,89+5,89)*1,92		55,910				
	VV		-(2,2*1,6)*3		-10,560				
	VV		((2,2+1,6+1,6)*0,26)*3		4,212				
	VV		-0,9*0,55		-0,495				
	VV		(2,34+1,55+1,55+2,06+1,55+1,55+2,03+1,55+1,55)*0,365		5,741				
	VV		Součet		54,808				
5	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	42,025	0,00	28,19	1 184,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(8,67+8,67+5,89+5,89-0,9+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		45,226				
	VV		-(2,2*0,55)*3		-3,630				
	VV		(0,55*6)*0,13		0,429				
	VV		Součet		42,025				
6	K	009-x2		kus	1,000	0,00	19 774,46	19 774,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M+PH Tabule trojlistá pylonová MIX vel. složené tabule 200x100cm, vel. rozložené tabule 400x100cm						
	P		*Poznámka k položce:* *Třídílná magnetická tabule s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality vhodným pro intenzivní popis fixem a křídou.* *Kombinace ploch pro popis fixem a křídou – zavřená tabule pro popis křídou (zelená), otevřená tabule křídla pro popis křídou (zelená) a střed pro popis fixem (bílá).* *Keramický povrch e3 je vhodný pro nejvyšší zatížení nejen pro školy a vzdělávací instituce, při běžném provozu je téměř nezničitelný. Plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje.* *Na keramický povrch poskytnutí 25 let záruky.* *Barva povrchu bílá pro popis fixem a zelená pro popis křídou.* *Díky sendvičové konstrukci se tabule nekroutí.* *Tabule je opatřena hranatým hliníkovým rámem s plastovými rohy* *Tloušťka tabule je 20 mm.* *Tabule je upevněna na hliníkových pylonových sloupech délky 290 cm.* *Součástí jsou dvě odkládací políčky délky 30 cm.*						
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	54,100	17,66	37,00	2 957,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111*						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		54,1		54,100				
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	54,100	1,32	113,76	6 225,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111*						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		54,1		54,100				
	D	997	Přesun sutě					3 027,57	
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,825	0,00	1 800,16	1 485,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213*						
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,825	0,00	109,79	90,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611*						
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,825	0,00	270,35	223,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501*						
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,950	0,00	11,81	58,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509*						
	VV		0,825*6		4,950				
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,825	1 418,62	0,00	1 170,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631*						
	D	998	Přesun hmot					1 672,12	
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,036	0,00	1 614,02	1 672,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002*						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					161 906,94	
	D	763	Konstrukce suché výstavby					38 256,55	
15	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	51,066	284,60	463,74	38 214,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411*						
	VV		Plocha stropu bez výklenků						
	VV		8,67*5,89		51,066				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,31	41,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763402						
	D	766	Konstrukce truhlářské					6 477,50	
17	K	766662811/R	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	0,00	267,39	267,39	
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí do suti prahů dveří jednokřídlových						
18	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	28,53	28,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914						
19	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	714,47	714,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001						
20	*M*	*61162086*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 731,39*		*3 731,39*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm						
21	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00	161,09	161,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729						
22	*M*	*54914620/R*	*kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*1,000*	*980,14*		*980,14*	
	PP		kování dveřní klika/klika - výběr dle investora						
23	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	0,00	100,51	100,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728						
24	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče*	*kus*	*1,000*	*464,27*		*464,27*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče						
25	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	0,93	29,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202						
	D	776	Podlahy povlakové					87 604,37	
26	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	54,100	0,00	55,21	2 986,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		54,1		54,100				
27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,190	0,00	13,46	419,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811						
	VV		8,67+8,67+5,89+5,89-0,9+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13		31,190				
28	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	54,100	4,71	271,57	14 946,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111117						
29	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	54,100	0,00	13,53	731,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311						
30	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	108,200	3,86	30,50	3 717,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121112						
	VV		Pod samonivelační stěrku						
	VV		54,1		54,100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pod PVC						
	VV		54,1		54,100				
	VV		Součet		108,200				
31	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	54,100	262,06	123,61	20 864,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141113						
32	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	54,100	27,08	122,51	8 092,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111						
33	*M*	*28412285/R*	*krytina podlahová heterogenní tl 2mm*	*m2*	*62,215*	*490,07*		*30 489,71*	
	PP		krytina podlahová heterogenní PVC tl 2mm, zátěž 34/43, tl. nášlapné vrstvy 0,8mm, třída hořlavosti bfl-s1, váha cca. 2800g/m2 - výběr dle ředitelky školky						
	VV		54,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		62,215				
34	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	31,190	5,35	131,45	4 266,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111						
35	*M*	*28411004*	*lišta soklová PVC samolepící 30x30mm*	*m*	*32,750*	*26,31*		*861,65*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30x30mm - výběr dle ředitelky školky						
	VV		31,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,750				
36	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,800	0,00	138,81	111,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421312						
37	*M*	*55343120*	*profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro*	*m*	*0,840*	*123,81*		*104,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm - výběr dle ředitelky školky						
	VV		0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,840				
38	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	0,33	10,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776202						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					14 762,81	
39	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,200	12,61	70,93	100,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306801						
	VV		Dveřní zárubeň						
	VV		(0,8+2+2)*0,25		1,200				
40	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,200	23,25	82,60	127,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101						
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200	23,25	85,60	130,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101						
42	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	42,025	0,00	5,95	250,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801403						
	VV		Olejový sokl						
	VV		42,025		42,025				
43	K	783-x1		m2	42,025	0,00	260,51	10 947,93	
	PP		D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr soklu vč. podkladní penetrace - odstín dle ředitelky školy						
	VV		(8,67+8,67+5,89+5,89-0,9+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		45,226				
	VV		-(2,2*0,55)*3		-3,630				
	VV		(0,55*6)*0,13		0,429				
	VV		Součet		42,025				
44	K	783-x2		kus	3,000	0,00	524,46	1 573,38	
	PP		D+M+PH Nátěr radiátorů - obroušení, očištění, 2x nátěr						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	783-x3		soubor	1,000	0,00	1 633,56	1 633,56	
	PP		D+M+PH Nátěr potrubí vytápění - obroušení, očištění, 2x nátěr						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					14 805,71	
46	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	49,327	0,04	31,44	1 552,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001						
	VV		Stěny v místech bez otlučení						
	VV		((8,67+8,67+5,89+5,89)*1,92)*0,9		50,319				
	VV		(-(2,2*1,6)*3)*0,9		-9,504				
	VV		(((2,2+1,6+1,6)*0,26)*3)*0,9		3,791				
	VV		(-0,9*0,55)*0,9		-0,446				
	VV		((2,34+1,55+1,55+2,06+1,55+1,55+2,03+1,55+1,55)*0,365)*0,9		5,167				
	VV		Součet		49,327				
47	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	105,874	0,00	5,10	539,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001						
	VV		Stěny						
	VV		54,808		54,808				
	VV		Stropy						
	VV		51,066		51,066				
	VV		Součet		105,874				
48	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	39,150	0,00	9,77	382,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001						
	VV		Okna						
	VV		(2,2+2,2+2,15+2,15+2,2+2,15)*3		39,150				
49	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*46,980*	*1,15*		*54,03*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm						
	VV		39,15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		46,980				
50	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	14,190	0,00	6,79	96,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111						
	VV		Okna						
	VV		(2,2*2,15)*3		14,190				
51	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*17,028*	*2,63*		*44,78*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		14,19*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		17,028				
52	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	105,874	6,80	14,02	2 204,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121						
53	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	105,874	22,54	44,18	7 063,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101						
54	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	105,874	27,08	0,00	2 867,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211163						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 868,96	
	D	VRN9	Ostatní náklady					3 868,96	
55	K	VRN9-x1		soubor	1,000	0,00	859,77	859,77	
	PP		Vystěhování vybavení třídy						
56	K	VRN9-x2		soubor	1,000	0,00	1 289,65	1 289,65	
	PP		Zpětná nastěhování vybavení třídy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	VRN9-x3		soubor	1,000	0,00	1 719,54	1 719,54	
	PP		Průběžný a závěrečný úklid prostor školy dotčených výstavbou - např. schodiště, chodby k místu stavby, apod...						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
08 - Místnost č. 8

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	81 975,36
Montáž	140 108,81
Cena bez DPH	**222 084,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 084,15	21,00%	46 637,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**268 721,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
08 - Místnost č. 8

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**81 975,36**	**140 108,81**	**222 084,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 097,56	45 806,77	51 904,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 844,02	11 500,84	15 344,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 058,73	30 705,45	31 764,18
997 - Přesun sutě	1 194,81	1 896,00	3 090,81
998 - Přesun hmot	0,00	1 704,48	1 704,48
PSV - Práce a dodávky PSV	75 877,80	90 436,60	166 314,38
763 - Konstrukce suché výstavby	14 989,27	24 466,16	39 455,42
766 - Konstrukce truhlářské	5 171,10	1 300,52	6 471,62
776 - Podlahy povlakové	49 416,50	40 837,39	90 253,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	70,88	14 894,36	14 965,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 230,05	8 938,17	15 168,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3 865,44	3 865,44
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	3 865,44	3 865,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
08 - Místnost č. 8

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**222 084,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					51 904,33	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					15 344,86	
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	56,016	20,92	86,75	6 031,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325421						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(8,95+8,95+5,89+5,89)*1,92		56,986				
	VV		-(2,2*1,6)*3		-10,560				
	VV		((2,2+1,6+1,6)*0,26)*3		4,212				
	VV		-0,9*0,55		-0,495				
	VV		(2,21+1,55+1,55+2,5+1,55+1,55+2,08+1,55+1,55)*0,365		5,873				
	VV		Součet		56,016				
2	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	42,837	62,38	155,04	9 313,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325422						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(8,95+8,95+5,89+5,89-0,9+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		46,038				
	VV		-(2,2*0,55)*3		-3,630				
	VV		(0,55*6)*0,13		0,429				
	VV		Součet		42,837				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					31 764,18	
3	K	009-x1		soubor	1,000	0,00	738,73	738,73	
	PP		Demontáž třídní tabule vč. likvidace odpadu						
4	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	56,016	0,00	10,57	592,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(8,95+8,95+5,89+5,89)*1,92		56,986				
	VV		-(2,2*1,6)*3		-10,560				
	VV		((2,2+1,6+1,6)*0,26)*3		4,212				
	VV		-0,9*0,55		-0,495				
	VV		(2,21+1,55+1,55+2,5+1,55+1,55+2,08+1,55+1,55)*0,365		5,873				
	VV		Součet		56,016				
5	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	42,837	0,00	28,17	1 206,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(8,95+8,95+5,89+5,89-0,9+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		46,038				
	VV		-(2,2*0,55)*3		-3,630				
	VV		(0,55*6)*0,13		0,429				
	VV		Součet		42,837				
6	K	009-x2		kus	1,000	0,00	19 756,74	19 756,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M+PH Tabule trojlistá pylonová MIX vel. složené tabule 200x100cm, vel. rozložené tabule 400x100cm						
	P		*Poznámka k položce:* *Třídílná magnetická tabule s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality vhodným pro intenzivní popis fixem a křídou.* *Kombinace ploch pro popis fixem a křídou – zavřená tabule pro popis křídou (zelená), otevřená tabule křídla pro popis křídou (zelená) a střed pro popis fixem (bílá).* *Keramický povrch e3 je vhodný pro nejvyšší zatížení nejen pro školy a vzdělávací instituce, při běžném provozu je téměř nezničitelný. Plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje.* *Na keramický povrch poskytnutí 25 let záruky.* *Barva povrchu bílá pro popis fixem a zelená pro popis křídou.* *Díky sendvičové konstrukci se tabule nekroutí.* *Tabule je opatřena hranatým hliníkovým rámem s plastovými rohy* *Tloušťka tabule je 20 mm.* *Tabule je upevněna na hliníkových pylonových sloupech délky 290 cm.* *Součástí jsou dvě odkládací políčky délky 30 cm.*						
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,840	17,64	36,97	3 049,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		55,84		55,840				
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,840	1,32	113,66	6 420,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		55,84		55,840				
	D	997	Přesun sutě					3 090,81	
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,843	0,00	1 798,52	1 516,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,843	0,00	109,69	92,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,843	0,00	270,11	227,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,058	0,00	11,80	59,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,843*6		5,058				
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,843	1 417,33	0,00	1 194,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631						
	D	998	Přesun hmot					1 704,48	
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,057	0,00	1 612,56	1 704,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					166 314,38	
	D	763	Konstrukce suché výstavby					39 455,42	
15	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	52,716	284,34	463,32	39 413,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411						
	VV		Plocha stropu bez výklenků						
	VV		8,95*5,89		52,716				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,31	41,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763402						
	D	766	Konstrukce truhlářské					6 471,62	
17	K	766662811/R	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	0,00	267,14	267,14	
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí do suti prahů dveří jednokřídlových						
18	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	28,50	28,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914						
19	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	713,82	713,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001						
20	*M*	*61162086*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 728,00*		*3 728,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm						
21	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00	160,95	160,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729						
22	*M*	*54914620/R*	*kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*1,000*	*979,25*		*979,25*	
	PP		kování dveřní klika/klika - výběr dle investora						
23	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	0,00	100,42	100,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728						
24	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče*	*kus*	*1,000*	*463,85*		*463,85*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče						
25	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	0,93	29,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202						
	D	776	Podlahy povlakové					90 253,88	
26	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	55,840	0,00	55,16	3 080,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		55,84		55,840				
27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,750	0,00	13,44	426,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811						
	VV		8,95+8,95+5,89+5,89-0,9+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13		31,750				
28	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	55,840	4,71	271,32	15 413,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111117						
29	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	55,840	0,00	13,52	754,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311						
30	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	111,680	3,86	30,47	3 833,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121112						
	VV		Pod samonivelační stěrku						
	VV		55,84		55,840				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pod PVC						
	VV		55,84		55,840				
	VV		Součet		111,680				
31	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	55,840	261,82	123,50	21 516,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141113						
32	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	55,840	27,06	122,40	8 345,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111						
33	*M*	*28412285/R*	*krytina podlahová heterogenní tl 2mm*	*m2*	*64,216*	*489,62*		*31 441,44*	
	PP		krytina podlahová heterogenní PVC tl 2mm, zátěž 34/43, tl. nášlapné vrstvy 0,8mm, třída hořlavosti bfl-s1, váha cca. 2800g/m2 - výběr dle ředitelky školky						
	VV		55,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,216				
34	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	31,750	5,34	131,33	4 339,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111						
35	*M*	*28411004*	*lišta soklová PVC samolepící 30x30mm*	*m*	*33,338*	*26,29*		*876,46*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30x30mm - výběr dle ředitelky školky						
	VV		31,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,338				
36	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,800	0,00	138,68	110,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421312						
37	*M*	*55343120*	*profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro*	*m*	*0,840*	*123,69*		*103,90*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm - výběr dle ředitelky školky						
	VV		0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,840				
38	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	0,33	10,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776202						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					14 965,23	
39	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,200	12,60	70,87	100,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306801						
	VV		Dveřní zárubeň						
	VV		(0,8+2+2)*0,25		1,200				
40	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,200	23,23	82,53	126,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101						
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200	23,23	85,52	130,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101						
42	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	42,837	0,00	5,94	254,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801403						
	VV		Olejový sokl						
	VV		42,837		42,837				
43	K	783-x1		m2	42,837	0,00	260,27	11 149,19	
	PP		D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr soklu vč. podkladní penetrace - odstín dle ředitelky školy						
	VV		(8,95+8,95+5,89+5,89-0,9+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,365+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		46,038				
	VV		-(2,2*0,55)*3		-3,630				
	VV		(0,55*6)*0,13		0,429				
	VV		Součet		42,837				
44	K	783-x2		kus	3,000	0,00	523,98	1 571,94	
	PP		D+M+PH Nátěr radiátorů - obroušení, očištění, 2x nátěr						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	783-x3		soubor	1,000	0,00	1 632,08	1 632,08	
	PP		D+M+PH Nátěr potrubí vytápění - obroušení, očištění, 2x nátěr						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					15 168,23	
46	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	50,414	0,04	31,41	1 585,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001						
	VV		Stěny v místech bez otlučení						
	VV		((8,95+8,95+5,89+5,89)*1,92)*0,9		51,287				
	VV		(-(2,2*1,6)*3)*0,9		-9,504				
	VV		(((2,2+1,6+1,6)*0,26)*3)*0,9		3,791				
	VV		(-0,9*0,55)*0,9		-0,446				
	VV		((2,21+1,55+1,55+2,5+1,55+1,55+2,08+1,55+1,55)*0,365)*0,9		5,286				
	VV		Součet		50,414				
47	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	108,732	0,00	5,09	553,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001						
	VV		Stěny						
	VV		56,016		56,016				
	VV		Stropy						
	VV		52,716		52,716				
	VV		Součet		108,732				
48	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	39,150	0,00	9,76	382,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001						
	VV		Okna						
	VV		(2,2+2,2+2,15+2,15+2,2+2,15)*3		39,150				
49	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*46,980*	*1,15*		*54,03*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm						
	VV		39,15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		46,980				
50	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	14,190	0,00	6,79	96,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111						
	VV		Okna						
	VV		(2,2*2,15)*3		14,190				
51	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*17,028*	*2,63*		*44,78*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		14,19*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		17,028				
52	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	108,732	6,79	14,01	2 261,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121						
53	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	108,732	22,52	44,14	7 248,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101						
54	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	108,732	27,06	0,00	2 942,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211163						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 865,44	
	D	VRN9	Ostatní náklady					3 865,44	
55	K	VRN9-x1		soubor	1,000	0,00	858,99	858,99	
	PP		Vystěhování vybavení třídy						
56	K	VRN9-x2		soubor	1,000	0,00	1 288,48	1 288,48	
	PP		Zpětná nastěhování vybavení třídy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	VRN9-x3		soubor	1,000	0,00	1 717,97	1 717,97	
	PP		Průběžný a závěrečný úklid prostor školy dotčených výstavbou - např. schodiště, chodby k místu stavby, apod...						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
09 - Místnost č. 9

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	19 531,31
Montáž	38 456,62
Cena bez DPH	**57 987,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 987,92	21,00%	12 177,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**70 165,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
09 - Místnost č. 9

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**19 531,31**	**38 456,62**	**57 987,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 164,07	10 842,02	13 006,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 300,75	5 391,74	6 692,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	447,93	4 213,48	4 661,41
997 - Přesun sutě	415,39	659,17	1 074,56
998 - Přesun hmot	0,00	577,63	577,63
PSV - Práce a dodávky PSV	17 367,24	23 274,22	40 641,45
763 - Konstrukce suché výstavby	6 456,45	10 567,39	17 023,83
766 - Konstrukce truhlářské	5 787,37	1 160,38	6 947,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	154,18	3 633,20	3 787,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 969,24	7 913,25	12 882,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 340,38	4 340,38
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	4 340,38	4 340,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
09 - Místnost č. 9

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**57 987,92**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 006,09	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 692,49	
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	55,351	23,50	97,41	6 692,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325421						
	VV		(6,26+6,26+3,23+3,23)*3,37		63,963				
	VV		-(2,2*2,15)*2		-9,460				
	VV		((2,2+2,15+2,15)*0,26)*2		3,380				
	VV		(0,9*0,13)*4		0,468				
	VV		-0,8*2		-1,600				
	VV		-0,7*2		-1,400				
	VV		Součet		55,351				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 661,41	
2	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	55,351	0,00	11,86	656,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121						
	VV		(6,26+6,26+3,23+3,23)*3,37		63,963				
	VV		-(2,2*2,15)*2		-9,460				
	VV		((2,2+2,15+2,15)*0,26)*2		3,380				
	VV		(0,9*0,13)*4		0,468				
	VV		-0,8*2		-1,600				
	VV		-0,7*2		-1,400				
	VV		Součet		55,351				
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,030	19,81	41,52	1 289,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		21,03		21,030				
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,030	1,49	127,62	2 715,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		21,03		21,030				
	D	997	Přesun sutě					1 074,56	
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,261	0,00	2 019,57	527,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,261	0,00	123,17	32,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideskládku do 1 km se složením	t	0,261	0,00	303,31	79,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,566	0,00	13,25	20,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,261*6		1,566				
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,261	1 591,53	0,00	415,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631						
	D	998	Přesun hmot					577,63	
10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,319	0,00	1 810,75	577,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					40 641,45	
	D	763	Konstrukce suché výstavby					17 023,83	
11	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,220	319,31	520,30	16 976,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411						
	VV		6,26*3,23		20,220				
12	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,47	46,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763402						
	D	766	Konstrukce truhlářské					6 947,75	
13	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	32,00	32,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914						
14	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	801,55	801,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001						
15	*M*	*61162085*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*4 166,91*		*4 166,91*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm						
16	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00	180,73	180,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729						
17	*M*	*54914620/R*	*kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*1,000*	*1 099,60*		*1 099,60*	
	PP		kování dveřní klika/klika - výběr dle investora						
18	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	0,00	112,76	112,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728						
19	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče*	*kus*	*1,000*	*520,86*		*520,86*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče						
20	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,04	33,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					3 787,38	
21	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,325	14,15	79,58	217,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306801						
	VV		Dveřní zárubeň						
	VV		(0,7+2+2)*0,25		1,175				
	VV		(0,6+2+2)*0,25		1,150				
	VV		Součet		2,325				
22	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,325	26,08	92,68	276,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101						
23	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,325	26,08	96,03	283,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101						
24	K	783-x2		kus	2,000	0,00	588,38	1 176,76	
	PP		D+M+PH Nátěr radiátorů - obroušení, očištění, 2x nátěr						
25	K	783-x3		soubor	1,000	0,00	1 832,67	1 832,67	
	PP		D+M+PH Nátěr potrubí vytápění - obroušení, očištění, 2x nátěr						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					12 882,49	
26	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	49,815	0,05	35,26	1 758,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001						
	VV		Stěny v místech bez otlučení						
	VV		((6,26+6,26+3,23+3,23)*3,37)*0,9		57,566				
	VV		(-(2,2*2,15)*2)*0,9		-8,514				
	VV		(((2,2+2,15+2,15)*0,26)*2)*0,9		3,042				
	VV		((0,9*0,13)*4)*0,9		0,421				
	VV		(-0,8*2)*0,9		-1,440				
	VV		(-0,7*2)*0,9		-1,260				
	VV		Součet		49,815				
27	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	75,571	0,00	5,72	432,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001						
	VV		Stěny						
	VV		55,351		55,351				
	VV		Stropy						
	VV		20,22		20,220				
	VV		Součet		75,571				
28	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	54,570	0,00	10,96	598,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001						
	VV		Podlaha						
	VV		6,26+6,26+3,23+3,23+3,23+6,26		28,470				
	VV		Okna						
	VV		(2,2+2,2+2,15+2,15+2,2+2,15)*2		26,100				
	VV		Součet		54,570				
29	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*65,484*	*1,29*		*84,47*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm						
	VV		54,57*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		65,484				
30	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	21,030	0,00	5,72	120,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		21,03		21,030				
31	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*22,082*	*2,95*		*65,14*	*CS ÚRS 2021 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		21,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,082				
32	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	9,460	0,00	7,62	72,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111						
	VV		Okna						
	VV		(2,2*2,15)*2		9,460				
33	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*11,352*	*2,95*		*33,49*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		9,46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		11,352				
34	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	75,571	7,63	15,73	1 765,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121						
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	75,571	25,29	49,56	5 656,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101						
36	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	75,571	30,38	0,00	2 295,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211163						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 340,38	
	D	VRN9	Ostatní náklady					4 340,38	
37	K	VRN9-x1		soubor	1,000	0,00	964,56	964,56	
	PP		Vystěhování vybavení kabinetu						
38	K	VRN9-x2		soubor	1,000	0,00	1 446,70	1 446,70	
	PP		Zpětná nastěhování vybavení kabinetu						
39	K	VRN9-x3		soubor	1,000	0,00	1 929,12	1 929,12	
	PP		Průběžný a závěrečný úklid prostor školy dotčených výstavbou - např. schodiště, chodby k místu stavby, apod...						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
10 - Místnost (chodba) č. 10

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	25 960,16
Montáž	56 581,87
Cena bez DPH	**82 542,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 542,04	21,00%	17 333,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**99 875,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
10 - Místnost (chodba) č. 10

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**25 960,16**	**56 581,87**	**82 542,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 733,31	19 570,15	24 303,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 206,00	9 817,73	13 023,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	693,24	7 010,58	7 703,83
997 - Přesun sutě	834,07	1 323,58	2 157,65
998 - Přesun hmot	0,00	1 418,26	1 418,26
PSV - Práce a dodávky PSV	21 226,85	35 173,55	56 400,40
763 - Konstrukce suché výstavby	10 390,14	16 974,56	27 364,70
766 - Konstrukce truhlářské	5 514,35	1 105,67	6 620,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	74,24	9 229,83	9 304,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 248,12	7 863,49	13 111,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 838,17	1 838,17
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	1 838,17	1 838,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
10 - Místnost (chodba) č. 10

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**82 542,04**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 303,47	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					13 023,73	
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	49,744	22,39	92,82	5 731,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325421						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(12,05+12,05+2,86+2,86)*1,92		57,254				
	VV		-3*1,55		-4,650				
	VV		-(0,8*0,55)*2		-0,880				
	VV		-(0,9*0,55)*4		-1,980				
	VV		Součet		49,744				
2	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	31,349	66,74	165,89	7 292,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325422						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(12,05+12,05+2,86+2,86-3-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9)*1,45		31,349				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 703,83	
3	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	49,744	0,00	11,30	562,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(12,05+12,05+2,86+2,86)*1,92		57,254				
	VV		-3*1,55		-4,650				
	VV		-(0,8*0,55)*2		-0,880				
	VV		-(0,9*0,55)*4		-1,980				
	VV		Součet		49,744				
4	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	31,349	0,00	30,14	944,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(12,05+12,05+2,86+2,86-3-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9)*1,45		31,349				
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,150	18,88	39,56	1 995,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		34,15		34,150				
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,150	1,42	121,60	4 201,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111						
	VV		Odměřeno v .DWG						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,15		34,150				
	D	997	Přesun sutě					2 157,65	
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,550	0,00	1 924,35	1 058,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,550	0,00	117,37	64,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,550	0,00	289,01	158,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,300	0,00	12,63	41,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,55*6		3,300				
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,550	1 516,49	0,00	834,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631						
	D	998	Přesun hmot					1 418,26	
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,822	0,00	1 725,38	1 418,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					56 400,40	
	D	763	Konstrukce suché výstavby					27 364,70	
13	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	34,150	304,25	495,75	27 320,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		34,15		34,150				
14	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,40	44,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763402						
	D	766	Konstrukce truhlářské					6 620,02	
15	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	30,50	30,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914						
	VV		Dveře na WC						
	VV		1		1,000				
16	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	763,76	763,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001						
	VV		Dveře na WC						
	VV		1		1,000				
17	*M*	*61162085*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 970,28*		*3 970,28*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00	172,21	172,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729						
19	*M*	*54914620/R*	*kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*1,000*	*1 047,76*		*1 047,76*	
	PP		kování dveřní klika/klika - výběr dle investora						
20	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	0,00	107,44	107,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728						
21	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče*	*kus*	*1,000*	*496,31*		*496,31*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče						
22	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	0,99	31,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					9 304,07	
23	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,175	13,48	75,83	104,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306801						
	VV		Dveřní zárubeň na WC						
	VV		(0,7+2+2)*0,25		1,175				
24	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,175	24,85	88,31	132,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101						
25	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,175	24,85	91,51	136,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101						
26	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	31,349	0,00	6,36	199,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801403						
	VV		Olejový sokl						
	VV		31,349		31,349				
27	K	783-x1		m2	31,349	0,00	278,48	8 730,07	
	PP		D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr soklu vč. podkladní penetrace - odstín dle ředitelky školy						
	VV		(12,05+12,05+2,86+2,86-3-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9)*1,45		31,349				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					13 111,61	
28	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	44,770	0,05	33,60	1 506,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001						
	VV		Stěny v místech bez otlučení						
	VV		((12,05+12,05+2,86+2,86)*1,92)*0,9		51,529				
	VV		(-3*1,55)*0,9		-4,185				
	VV		(-(0,8*0,55)*2)*0,9		-0,792				
	VV		(-(0,9*0,55)*4)*0,9		-1,782				
	VV		Součet		44,770				
29	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	83,894	0,00	5,45	457,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001						
	VV		Stěny						
	VV		49,744		49,744				
	VV		Stropy						
	VV		34,15		34,150				
	VV		Součet		83,894				
30	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	47,590	0,00	10,44	496,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001						
	VV		Podlaha						
	VV		12,05+12,05+2,86+2,86+12,05+2,86+2,86		47,590				
31	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*57,108*	*1,23*		*70,24*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm						
	VV		47,59*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		57,108				
32	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	34,150	0,00	5,45	186,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101						
	VV		odměřeno v .DWG						
	VV		34,15		34,150				
33	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*40,980*	*2,81*		*115,15*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		34,15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		40,980				
34	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	83,894	7,27	14,99	1 867,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121						
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	83,894	24,10	47,22	5 983,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101						
36	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	83,894	28,95	0,00	2 428,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211163						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 838,17	
	D	VRN9	Ostatní náklady					1 838,17	
37	K	VRN9-x3		soubor	1,000	0,00	1 838,17	1 838,17	
	PP		Průběžný a závěrečný úklid prostor školy dotčených výstavbou - např. schodiště, chodby k místu stavby, apod...						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
11 - Místnost č. 11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	88 416,91
Montáž	147 726,90
Cena bez DPH	**236 143,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 143,81	21,00%	49 590,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**285 734,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
11 - Místnost č. 11

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**88 416,91**	**147 726,90**	**236 143,81**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 320,15	46 905,19	53 225,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 931,93	11 751,44	15 683,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 153,74	31 450,76	32 604,51
997 - Přesun sutě	1 234,48	1 959,00	3 193,48
998 - Přesun hmot	0,00	1 743,99	1 743,99
PSV - Práce a dodávky PSV	82 096,76	96 965,15	179 061,89
763 - Konstrukce suché výstavby	16 515,86	26 953,54	43 469,41
766 - Konstrukce truhlářské	5 159,23	1 297,53	6 456,76
776 - Podlahy povlakové	53 762,47	44 176,31	97 938,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	70,68	15 172,51	15 243,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 588,52	9 365,26	15 953,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3 856,56	3 856,56
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	3 856,56	3 856,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
11 - Místnost č. 11

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**236 143,81**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					53 225,36	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					15 683,38	
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	57,121	20,88	86,55	6 136,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325421						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(9,39+9,39+6,2+6,2)*1,92		59,866				
	VV		-(2,2*1,6)*3		-10,560				
	VV		((2,2+1,6+1,6)*0,26)*3		4,212				
	VV		-0,9*0,55		-0,495				
	VV		(2,26+1,55+1,55+2,35+1,55+1,55+2,48+1,55+1,55)*0,25		4,098				
	VV		Součet		57,121				
2	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	44,011	62,24	154,68	9 546,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325422						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(9,39+9,39+6,2+6,2-0,9+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		47,212				
	VV		-(2,2*0,55)*3		-3,630				
	VV		(0,55*6)*0,13		0,429				
	VV		Součet		44,011				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 604,51	
3	K	009-x1		soubor	1,000	0,00	737,03	737,03	
	PP		Demontáž třídní tabule vč. likvidace odpadu						
4	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	57,121	0,00	10,54	602,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121						
	VV		Stěny mimo soklu v rozsahu 10%						
	VV		(9,39+9,39+6,2+6,2)*1,92		59,866				
	VV		-(2,2*1,6)*3		-10,560				
	VV		((2,2+1,6+1,6)*0,26)*3		4,212				
	VV		-0,9*0,55		-0,495				
	VV		(2,26+1,55+1,55+2,35+1,55+1,55+2,48+1,55+1,55)*0,25		4,098				
	VV		Součet		57,121				
5	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	44,011	0,00	28,10	1 236,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141						
	VV		Olejový sokl 20%						
	VV		(9,39+9,39+6,2+6,2-0,9+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		47,212				
	VV		-(2,2*0,55)*3		-3,630				
	VV		(0,55*6)*0,13		0,429				
	VV		Součet		44,011				
6	K	009-x2		kus	1,000	0,00	19 710,89	19 710,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M+PH Tabule trojlistá pylonová MIX vel. složené tabule 200x100cm, vel. rozložené tabule 400x100cm						
	P		*Poznámka k položce:* *Třídílná magnetická tabule s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality vhodným pro intenzivní popis fixem a křídou.* *Kombinace ploch pro popis fixem a křídou – zavřená tabule pro popis křídou (zelená), otevřená tabule křídla pro popis křídou (zelená) a střed pro popis fixem (bílá).* *Keramický povrch e3 je vhodný pro nejvyšší zatížení nejen pro školy a vzdělávací instituce, při běžném provozu je téměř nezničitelný. Plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje.* *Na keramický povrch poskytnutí 25 let záruky.* *Barva povrchu bílá pro popis fixem a zelená pro popis křídou.* *Díky sendvičové konstrukci se tabule nekroutí.* *Tabule je opatřena hranatým hliníkovým rámem s plastovými rohy* *Tloušťka tabule je 20 mm.* *Tabule je upevněna na hliníkových pylonových sloupech délky 290 cm.* *Součástí jsou dvě odkládací políčky délky 30 cm.*						
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,980	17,60	36,89	3 322,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111*						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		60,98		60,980				
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,980	1,32	113,39	6 995,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111*						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		60,98		60,980				
	D	997	Přesun sutě					3 193,48	
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,873	0,00	1 794,39	1 566,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213*						
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,873	0,00	109,44	95,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611*						
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,873	0,00	269,49	235,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501*						
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,238	0,00	11,78	61,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509*						
	VV		0,873*6		5,238				
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,873	1 414,07	0,00	1 234,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631*						
	D	998	Přesun hmot					1 743,99	
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,084	0,00	1 608,85	1 743,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002*						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					179 061,89	
	D	763	Konstrukce suché výstavby					43 469,41	
15	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	58,218	283,69	462,26	43 427,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411*						
	VV		Plocha stropu bez výklenků						
	VV		9,39*6,2		58,218				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	1,30	41,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763402						
	D	766	Konstrukce truhlářské					6 456,76	
17	K	766662811/R	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	0,00	266,53	266,53	
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí do suti prahů dveří jednokřídlových						
18	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	28,44	28,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914						
19	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	712,18	712,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001						
20	*M*	*61162086*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 719,44*		*3 719,44*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm						
21	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00	160,58	160,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729						
22	*M*	*54914620/R*	*kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*1,000*	*977,00*		*977,00*	
	PP		kování dveřní klika/klika - výběr dle investora						
23	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	0,00	100,18	100,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728						
24	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče*	*kus*	*1,000*	*462,79*		*462,79*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče						
25	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	0,93	29,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202						
	D	776	Podlahy povlakové					97 938,76	
26	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	60,980	0,00	55,03	3 355,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811						
	VV		Odměřeno v .DWG						
	VV		60,98		60,980				
27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	32,560	0,00	13,41	436,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811						
	VV		9,39+9,39+6,2+6,2-0,9+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13		32,560				
28	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	60,980	4,70	270,69	16 793,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111117						
29	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	60,980	0,00	13,49	822,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311						
30	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	121,960	3,85	30,40	4 177,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121112						
	VV		Pod samonivelační stěrku						
	VV		60,98		60,980				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pod PVC						
	VV		60,98		60,980				
	VV		Součet		121,960				
31	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	60,980	261,22	123,21	23 442,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141113						
32	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	60,980	27,00	122,11	9 092,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111						
33	*M*	*28412285/R*	*krytina podlahová heterogenní tl 2mm*	*m2*	*70,127*	*488,50*		*34 257,04*	
	PP		krytina podlahová heterogenní PVC tl 2mm, zátěž 34/43, tl. nášlapné vrstvy 0,8mm, třída hořlavosti bfl-s1, váha cca. 2800g/m2 - výběr dle ředitelky školky						
	VV		60,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		70,127				
34	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	32,560	5,33	131,03	4 439,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111						
35	*M*	*28411004*	*lišta soklová PVC samolepící 30x30mm*	*m*	*34,188*	*26,22*		*896,41*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30x30mm - výběr dle ředitelky školky						
	VV		32,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,188				
36	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,800	0,00	138,36	110,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421312						
37	*M*	*55343120*	*profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro*	*m*	*0,840*	*123,41*		*103,66*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm - výběr dle ředitelky školky						
	VV		0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,840				
38	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,000	0,00	0,33	10,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776202						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					15 243,20	
39	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,200	12,57	70,71	99,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306801						
	VV		Dveřní zárubeň						
	VV		(0,8+2+2)*0,25		1,200				
40	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,200	23,17	82,35	126,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101						
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200	23,17	85,33	130,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101						
42	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	44,011	0,00	5,93	260,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801403						
	VV		Olejový sokl						
	VV		44,011		44,011				
43	K	783-x1		m2	44,011	0,00	259,68	11 428,78	
	PP		D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr soklu vč. podkladní penetrace - odstín dle ředitelky školy						
	VV		(9,39+9,39+6,2+6,2-0,9+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13+0,13)*1,45		47,212				
	VV		-(2,2*0,55)*3		-3,630				
	VV		(0,55*6)*0,13		0,429				
	VV		Součet		44,011				
44	K	783-x2		kus	3,000	0,00	522,78	1 568,34	
	PP		D+M+PH Nátěr radiátorů - obroušení, očištění, 2x nátěr						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	783-x3		soubor	1,000	0,00	1 628,33	1 628,33	
	PP		D+M+PH Nátěr potrubí vytápění - obroušení, očištění, 2x nátěr						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					15 953,76	
46	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	51,408	0,04	31,34	1 613,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001*						
	VV		Stěny v místech bez otlučení						
	VV		((9,39+9,39+6,2+6,2)*1,92)*0,9		53,879				
	VV		(-(2,2*1,6)*3)*0,9		-9,504				
	VV		(((2,2+1,6+1,6)*0,26)*3)*0,9		3,791				
	VV		(-0,9*0,55)*0,9		-0,446				
	VV		((2,26+1,55+1,55+2,35+1,55+1,55+2,48+1,55+1,55)*0,25)*0,9		3,688				
	VV		Součet		51,408				
47	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	115,339	0,00	5,08	585,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001*						
	VV		Stěny						
	VV		57,121		57,121				
	VV		Stropy						
	VV		58,218		58,218				
	VV		Součet		115,339				
48	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	39,150	0,00	9,74	381,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001*						
	VV		Okna						
	VV		(2,2+2,2+2,15+2,15+2,2+2,15)*3		39,150				
49	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*46,980*	*1,15*		*54,03*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm						
	VV		39,15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		46,980				
50	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	14,190	0,00	6,77	96,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111*						
	VV		Okna						
	VV		(2,2*2,15)*3		14,190				
51	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*17,028*	*2,62*		*44,61*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m						
	VV		14,19*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		17,028				
52	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	115,339	6,78	13,98	2 394,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121*						
53	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	115,339	22,47	44,03	7 670,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101*						
54	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	115,339	27,00	0,00	3 114,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211163*						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 856,56	
	D	VRN9	Ostatní náklady					3 856,56	
55	K	VRN9-x1		soubor	1,000	0,00	857,01	857,01	
	PP		Vystěhování vybavení třídy						
56	K	VRN9-x2		soubor	1,000	0,00	1 285,52	1 285,52	
	PP		Zpětná nastěhování vybavení třídy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	VRN9-x3		soubor	1,000	0,00	1 714,03	1 714,03	
	PP		Průběžný a závěrečný úklid prostor školy dotčených výstavbou - např. schodiště, chodby k místu stavby, apod...						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
14 - elektroinstalace místnost č. 3 (301, 302, 303)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	56 837,53
Montáž	73 598,46
Cena bez DPH	**130 436,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 436,01	21,00%	27 391,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**157 827,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
14 - elektroinstalace místnost č. 3 (301, 302, 303)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**56 837,53**	**73 598,46**	**130 436,01**
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	50 850,04	48 969,05	99 819,09
SILN - Silnoproud	39 355,52	28 754,09	68 109,61
SLAB - Slaboproud	11 494,52	11 972,94	23 467,46
OST - Ostatní	0,00	8 242,02	8 242,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	8 242,02	8 242,02
HSV - Práce a dodávky HSV	4 871,27	1 181,15	6 052,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 859,37	938,65	5 798,04
997 - Přesun sutě	11,90	242,50	254,40
M - Práce a dodávky M	1 116,22	23 448,26	24 564,48
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 116,22	23 448,26	24 564,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
14 - elektroinstalace místnost č. 3 (301, 302, 303)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**130 436,01**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					99 819,09	
	D	SILN	Silnoproud					68 109,61	
1	*M*	*IP-R1*	*doplnění stávající okruhové rozvodnice R1, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*1 986,71*		*1 986,71*	
	PP		doplnění stávající okruhové rozvodnice R1, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	0,00	427,19	427,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210002						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
3	*M*	*IP-RP31*	*rozvodnice RP3.1 kompletně osazená a zapojená dle schéma, včetně vydrátování, rozvodnice: Eaton typ BF-U-5/120-C*	*kus*	*1,000*	*7 975,50*		*7 975,50*	
	PP		rozvodnice RP3.1 kompletně osazená a zapojená dle schéma, včetně vydrátování, rozvodnice: Eaton typ BF-U-5/120-C						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
4	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	0,00	49,03	735,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122033						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		15		15,000				
	VV		Součet		15,000				
5	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	18,000	0,00	26,98	485,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122233						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		18		18,000				
	VV		Součet		18,000				
6	*M*	*IP-KAB1*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x10-J B2cas1d1a1*	*m*	*59,000*	*45,03*		*2 656,77*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x10-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		38+18+3		59,000				
	VV		Součet		59,000				
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	38,000	0,00	35,73	1 357,74	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		38		38,000				
	VV		Součet		38,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	*M*	*IP-KAB3*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*38,000*	*33,55*		*1 274,90*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		38		38,000				
	VV		Součet		38,000				
9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	201,000	0,00	34,07	6 848,07	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		140+61		201,000				
	VV		Součet		201,000				
10	*M*	*IP-KAB6*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*140,000*	*29,87*		*4 181,80*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		140		140,000				
	VV		Součet		140,000				
11	*M*	*IP-KAB7*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-O B2cas1d1a1*	*m*	*61,000*	*32,40*		*1 976,40*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-O B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		61		61,000				
	VV		Součet		61,000				
12	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	0,00	40,13	802,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130005						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
13	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	21,000	0,00	22,25	467,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		21		21,000				
	VV		Součet		21,000				
14	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	243,51	487,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372021						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
15	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	292,54	292,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372061						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
16	*M*	*IP-SV-AL12*	*svítidlo orientační stropní/nástěnné, Fulgur, typ ALPHA 300L LED, 1 hodina, IP44*	*kus*	*3,000*	*1 139,05*		*3 417,15*	
	PP		svítidlo orientační stropní/nástěnné, Fulgur, typ ALPHA 300L LED, 1 hodina, IP44						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2+1		3,000				
	VV		Součet		3,000				
17	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	365,68	731,36	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372022						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
18	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00	438,81	1 316,43	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
19	*M*	*IP-SV-DE1*	*svítidlo nástěnné, Osmont, typ Delia 2 PC, kód 53837, LED modul 36W/5070lm/840, IP54*	*kus*	*2,000*	*2 366,58*		*4 733,16*	
	PP		svítidlo nástěnné, Osmont, typ Delia 2 PC, kód 53837, LED modul 36W/5070lm/840, IP54						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
20	*M*	*IP-SV-FL2*	*svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G40L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 40W/4011lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40*	*kus*	*3,000*	*2 171,26*		*6 513,78*	
	PP		svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G40L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 40W/4011lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
21	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	106,60	106,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
22	*M*	*IP-PR-002*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B*	*ks*	*1,000*	*673,72*		*673,72*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
23	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00	52,91	211,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310112						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
24	*M*	*IP-PR-006*	*přístroj ovládače zapínacího se svorkou N, řazení 1/0, ABB, typ 3559-A91345*	*kus*	*4,000*	*113,90*		*455,60*	
	PP		přístroj ovládače zapínacího se svorkou N, řazení 1/0, ABB, typ 3559-A91345						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
25	*M*	*IP-PR-007*	*kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B*	*kus*	*4,000*	*33,17*		*132,68*	
	PP		kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
26	*M*	*IP-PR-021*	*kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B*	*kus*	*1,000*	*29,39*		*29,39*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
27	*M*	*IP-PR-009*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B*	*kus*	*3,000*	*26,36*		*79,08*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
28	*M*	*IP-PR-010*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B*	*kus*	*2,000*	*44,93*		*89,86*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
29	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	10,000	0,00	88,84	888,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110512*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
30	*M*	*IP-EL-001*	*elektroinstalační lišta včetně příslušenství, bezhalogenový materiál, Kopos Kolín EKD 80x40HF*	*m*	*10,000*	*129,80*		*1 298,00*	
	PP		elektroinstalační lišta včetně příslušenství, bezhalogenový materiál, Kopos Kolín EKD 80x40HF						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
31	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	0,00	35,93	251,51	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
32	*M*	*IP-KR-001*	*krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901*	*kus*	*7,000*	*8,93*		*62,51*	
	PP		krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
33	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	0,00	78,97	2 369,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		30		30,000				
	VV		Součet		30,000				
34	*M*	*IP-KR-002*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902*	*kus*	*30,000*	*14,11*		*423,30*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		30		30,000				
	VV		Součet		30,000				
35	*M*	*IP-BS-001*	*bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT*	*kpl*	*1,000*	*300,21*		*300,21*	
	PP		bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
36	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	kus	1,000	0,00	383,39	383,39	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112113						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
37	*M*	*IP-KR-003*	*krabice nástěnná s IP krytím, bezhalogenový materiál, Kopos Kolín, typ KSK 175_KA*	*kus*	*1,000*	*212,02*		*212,02*	
	PP		krabice nástěnná s IP krytím, bezhalogenový materiál, Kopos Kolín, typ KSK 175_KA						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
38	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000	0,00	493,86	2 963,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232						
39	K	IP-D-001	Demontážní práce silnoproud a slaboproud	hod	20,000	0,00	381,45	7 629,00	
	PP		Demontážní práce silnoproud a slaboproud						
40	*M*	*IP-DM-001*	*drobný materiál*	*kpl*	*1,000*	*882,98*		*882,98*	
	PP		drobný materiál						
	D	SLAB	Slaboproud					23 467,46	
41	*M*	*IP-RACK*	*doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*2 949,17*		*2 949,17*	
	PP		doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
42	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	131,000	0,00	35,93	4 706,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		56+75		131,000				
	VV		Součet		131,000				
43	*M*	*IP-TO-001*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D*	*m*	*56,000*	*18,54*		*1 038,24*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		56		56,000				
	VV		Součet		56,000				
44	*M*	*IP-TO-002*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D*	*m*	*75,000*	*9,71*		*728,25*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		75		75,000				
	VV		Součet		75,000				
45	K	741122121	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	81,000	0,00	45,57	3 691,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122121						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		81		81,000				
	VV		Součet		81,000				
46	*M*	*IP-KAB8*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 2x1,5-O B2cas1d1a1*	*m*	*81,000*	*26,39*		*2 137,59*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 2x1,5-O B2cas1d1a1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		81		81,000				
	VV		Součet		81,000				
47	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	34,000	0,00	19,75	671,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		34		34,000				
	VV		Součet		34,000				
48	*M*	*IP-KAB9*	*kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6*	*m*	*34,000*	*10,81*		*367,54*	
	PP		kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		34		34,000				
	VV		Součet		34,000				
49	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	1,000	0,00	97,62	97,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
50	*M*	*IP-PR-018*	*přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U*	*kus*	*1,000*	*174,41*		*174,41*	
	PP		přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
51	*M*	*IP-PR-019*	*maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017*	*kus*	*1,000*	*21,00*		*21,00*	
	PP		maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
52	*M*	*IP-PR-020*	*kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B*	*kus*	*1,000*	*52,86*		*52,86*	
	PP		kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
53	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	1,000	0,00	585,71	585,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž jednotného času hodin nástěnných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742340002						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
54	*M*	*IP-SLA-001*	*hodiny analogové vnitřní, Kadlec - elektronika, typ EK40, průměr 400 mm*	*kus*	*1,000*	*1 977,88*		*1 977,88*	
	PP		hodiny analogové vnitřní, Kadlec - elektronika, typ EK40, průměr 400 mm						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
55	K	742340021	Montáž školního zvonku	kus	1,000	0,00	484,18	484,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž jednotného času školního zvonku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742340021						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	*M*	*IP-SLA-002*	*školní zvonek, Tesla Stropkov, typ 4FN 606 00, 75V*	*kus*	*1,000*	*776,12*		*776,12*	
	PP		školní zvonek, Tesla Stropkov, typ 4FN 606 00, 75V						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
57	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	15,000	0,00	75,42	1 131,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110511						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		15		15,000				
	VV		Součet		15,000				
58	*M*	*IP-EL-002*	*elektroinstalační lišta včetně příslušenství, bezhalogenový materiál, Kopos Kolín LHD 40x20HF*	*m*	*15,000*	*37,84*		*567,60*	
	PP		elektroinstalační lišta včetně příslušenství, bezhalogenový materiál, Kopos Kolín LHD 40x20HF						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		15		15,000				
	VV		Součet		15,000				
59	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	2,000	0,00	110,62	221,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110505						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
60	*M*	*IP-KR-005*	*krabice rozvodná s víčkem, Kopos Kolín, typ KT 250/1_KB*	*kus*	*2,000*	*245,92*		*491,84*	
	PP		krabice rozvodná s víčkem, Kopos Kolín, typ KT 250/1_KB						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
61	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	kus	1,000	0,00	383,39	383,39	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112113						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
62	*M*	*IP-KR-003*	*krabice nástěnná s IP krytím, bezhalogenový materiál, Kopos Kolín, typ KSK 175_KA*	*kus*	*1,000*	*212,02*		*212,02*	
	PP		krabice nástěnná s IP krytím, bezhalogenový materiál, Kopos Kolín, typ KSK 175_KA						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
	D	OST	Ostatní					8 242,02	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 242,02	
63	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	6 122,86	6 122,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001						
64	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	441,49	441,49	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
65	K	999-VRN-1	Vedlejší náklady	%	3,800	0,00	441,49	1 677,67	
	PP		Vedlejší náklady						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 052,44	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 798,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,150	36,29	166,21	30,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131116						
	VV		0,15		0,150				
67	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,600	110,47	207,77	190,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131117						
	VV		4*0,15		0,600				
68	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,150	229,33	263,16	73,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131119						
69	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	3,300	1 440,38	227,15	5 502,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151111						
	VV		Průrazy do podlahy						
	VV		0,3*11		3,300				
	D	997	Přesun sutě					254,40	
70	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,108	0,00	1 848,76	199,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
71	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,108	0,00	112,76	12,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,108	0,00	277,65	29,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
73	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,054	0,00	12,13	0,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,009*6		0,054				
74	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,007	1 342,14	0,00	9,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013602						
75	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,002	1 253,84	0,00	2,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603						
	D	M	Práce a dodávky M					24 564,48	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					24 564,48	
76	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	41,000	0,70	42,50	1 771,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941211						
77	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	21,000	1,20	51,48	1 106,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941212						
78	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	13,000	1,62	61,42	819,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941213						
79	K	460941215	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 10 do 15 cm	m	8,000	3,56	82,05	684,88	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941215						
80	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	3,000	1,93	59,35	183,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941221						
81	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	19,000	2,77	69,55	1 374,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941222						
82	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 10 do 15 cm	m	21,000	5,86	100,73	2 238,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941224						
83	K	46-M		kus	11,000	0,00	300,21	3 302,31	
	PP		Stavební začištění vrtů podlahou						
84	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,055	0,00	4 233,09	232,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468091351						
	VV		Rozšíření otvoru pro rozvaděč						
	VV		(0,5*0,87)*0,127		0,055				
85	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	41,000	0,00	74,26	3 044,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101411						
86	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	21,000	0,00	79,44	1 668,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101412						
87	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	13,000	0,00	84,62	1 100,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101413						
88	K	468101415	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 10 do 15 cm	m	8,000	0,00	94,29	754,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101415						
89	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	3,000	0,00	83,93	251,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101421						
90	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	19,000	0,00	94,64	1 798,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101422						
91	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 10 do 15 cm	m	21,000	0,00	118,13	2 480,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101424						
92	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,663	0,00	322,24	213,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971111						
93	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1,326	0,00	225,54	299,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971121						
	VV		0,663*2		1,326				
94	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,663	0,00	498,58	330,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111						
95	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	3,978	0,00	16,09	64,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121						
	VV		0,663*6		3,978				
96	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,663	1 253,84	0,00	831,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973113						
97	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,062	0,00	235,70	14,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
15 - elektroinstalace místnost č. 4 (307)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	19 565,03
Montáž	25 640,69
Cena bez DPH	**45 205,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 205,72	21,00%	9 493,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**54 698,92**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
15 - elektroinstalace místnost č. 4 (307)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**19 565,03**	**25 640,69**	**45 205,72**
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	19 334,50	20 423,16	39 757,66
SILN - Silnoproud	15 139,14	10 863,68	26 002,82
SLAB - Slaboproud	4 195,36	1 840,24	6 035,60
OST - Ostatní	0,00	7 719,24	7 719,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	7 719,24	7 719,24
HSV - Práce a dodávky HSV	39,02	113,09	152,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37,85	110,92	148,77
997 - Přesun sutě	1,17	2,17	3,34
M - Práce a dodávky M	191,51	5 104,44	5 295,95
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	191,51	5 104,44	5 295,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
15 - elektroinstalace místnost č. 4 (307)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**45 205,72**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					39 757,66	
	D	SILN	Silnoproud					26 002,82	
1	*M*	*IP-Rx*	*doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*1 860,75*		*1 860,75*	
	PP		doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	68,000	0,00	33,47	2 275,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		68		68,000				
	VV		Součet		68,000				
3	*M*	*IP-KAB3*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*68,000*	*31,43*		*2 137,24*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		68		68,000				
	VV		Součet		68,000				
4	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	43,000	0,00	31,91	1 372,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		43		43,000				
	VV		Součet		43,000				
5	*M*	*IP-KAB6*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*43,000*	*50,45*		*2 169,35*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		43		43,000				
	VV		Součet		43,000				
6	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	9,000	0,00	20,84	187,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		9		9,000				
	VV		Součet		9,000				
7	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	410,99	821,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000				
8	*M*	*IP-SV-FL3*	*svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G54L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 54W/5698lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40*	*kus*	*2,000*	*2 033,59*		*4 067,18*	
	PP		svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G54L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 54W/5698lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
9	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	12,000	0,00	92,08	1 104,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
10	*M*	*IP-PR-001*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B*	*ks*	*12,000*	*99,52*		*1 194,24*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
11	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00	99,84	299,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
12	*M*	*IP-PR-002*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B*	*ks*	*3,000*	*631,00*		*1 893,00*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
13	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	49,55	49,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310101*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
14	*M*	*IP-PR-003*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, ABB, typ 3559-A01345*	*kus*	*1,000*	*71,77*		*71,77*	
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, ABB, typ 3559-A01345						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
15	*M*	*IP-PR-007*	*kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B*	*kus*	*1,000*	*31,07*		*31,07*	
	PP		kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
16	*M*	*IP-PR-021*	*kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B*	*kus*	*1,000*	*27,53*		*27,53*	
	PP		kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*IP-PR-009*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B*	*kus*	*1,000*	*24,69*		*24,69*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
18	*M*	*IP-PR-010*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B*	*kus*	*2,000*	*42,08*		*84,16*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
19	*M*	*IP-PR-013*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B*	*kus*	*3,000*	*83,30*		*249,90*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
20	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	0,00	33,65	673,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
21	*M*	*IP-KR-001*	*krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901*	*kus*	*20,000*	*8,36*		*167,20*	
	PP		krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
22	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	0,00	73,96	295,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
23	*M*	*IP-KR-002*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902*	*kus*	*4,000*	*13,22*		*52,88*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
24	*M*	*IP-BS-001*	*bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT*	*kpl*	*1,000*	*281,18*		*281,18*	
	PP		bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
25	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	0,00	462,55	925,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232*						
26	K	IP-D-001	Demontážní práce silnoproud a slaboproud	hod	8,000	0,00	357,26	2 858,08	
	PP		Demontážní práce silnoproud a slaboproud						
27	*M*	*IP-DM-001*	*drobný materiál*	*kpl*	*1,000*	*827,00*		*827,00*	
	PP		drobný materiál						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	SLAB	Slaboproud					6 035,60	
28	*M*	*IP-RACK*	*doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*2 762,18*		*2 762,18*	
	PP		doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
29	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	13,000	0,00	33,65	437,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		13		13,000				
	VV		Součet		13,000				
30	*M*	*IP-TO-002*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D*	*m*	*13,000*	*9,10*		*118,30*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		13		13,000				
	VV		Součet		13,000				
31	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	61,000	0,00	18,50	1 128,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		61		61,000				
	VV		Součet		61,000				
32	*M*	*IP-KAB9*	*kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6*	*m*	*61,000*	*10,12*		*617,32*	
	PP		kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		61		61,000				
	VV		Součet		61,000				
33	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	3,000	0,00	91,43	274,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
34	*M*	*IP-PR-018*	*přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U*	*kus*	*3,000*	*163,35*		*490,05*	
	PP		přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
35	*M*	*IP-PR-019*	*maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017*	*kus*	*3,000*	*19,67*		*59,01*	
	PP		maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
36	*M*	*IP-PR-020*	*kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B*	*kus*	*3,000*	*49,50*		*148,50*	
	PP		kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
	D	OST	Ostatní					7 719,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					7 719,24	
37	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	5 734,44	5 734,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001						
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	413,50	413,50	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
39	K	999-VRN-1	Vedlejší náklady	%	3,800	0,00	413,50	1 571,30	
	PP		Vedlejší náklady						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					152,11	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					148,77	
40	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,450	15,13	116,75	59,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131110						
	VV		0,15*3		0,450				
41	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,300	103,47	194,59	89,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131117						
	VV		0,15*2		0,300				
	D	997	Přesun sutě					3,34	
42	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,001	0,00	1 731,55	1,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
43	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,001	0,00	105,61	0,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,001	0,00	260,05	0,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,006	0,00	11,36	0,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,001*6		0,006				
46	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,001	1 174,34	0,00	1,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603						
	D	M	Práce a dodávky M					5 295,95	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					5 295,95	
47	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	28,000	0,65	39,81	1 132,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460941211						
48	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	14,000	1,81	55,58	803,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460941221						
49	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	28,000	0,00	69,55	1 947,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468101411						
50	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	14,000	0,00	78,61	1 100,54	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468101421						
51	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,126	0,00	301,81	38,03	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469971111						
52	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,252	0,00	211,24	53,23	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469971121						
	VV		0,126*2		0,252				
53	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,126	0,00	466,97	58,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469972111						
54	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,756	0,00	15,07	11,39	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469972121						
	VV		0,126*6		0,756				
55	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,126	1 174,34	0,00	147,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469973113						
56	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,010	0,00	220,76	2,21	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469981111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
17 - elektroinstalace místnost č. 6 (308)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	64 959,99
Montáž	64 269,77
Cena bez DPH	**129 229,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 229,75	21,00%	27 138,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**156 368,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
17 - elektroinstalace místnost č. 6 (308)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**64 959,99**	**64 269,77**	**129 229,75**
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	63 918,12	44 389,63	108 307,75
SILN - Silnoproud	56 390,21	30 551,80	86 942,01
SLAB - Slaboproud	7 527,91	5 590,59	13 118,50
OST - Ostatní	0,00	8 247,24	8 247,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	8 247,24	8 247,24
HSV - Práce a dodávky HSV	142,39	516,53	658,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	134,86	507,28	642,13
997 - Přesun sutě	7,53	9,25	16,78
M - Práce a dodávky M	899,48	19 363,61	20 263,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	899,48	19 363,61	20 263,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
17 - elektroinstalace místnost č. 6 (308)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**129 229,75**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					108 307,75	
	D	SILN	Silnoproud					86 942,01	
1	*M*	*IP-Rx*	*doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*1 988,00*		*1 988,00*	
	PP		doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	12,000	0,00	49,06	588,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122033						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
3	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	27,000	0,00	45,74	1 234,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122031						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		27		27,000				
	VV		Součet		27,000				
4	*M*	*IP-KAB4*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*27,000*	*39,94*		*1 078,38*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		27		27,000				
	VV		Součet		27,000				
5	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	117,000	0,00	35,76	4 183,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		117		117,000				
	VV		Součet		117,000				
6	*M*	*IP-KAB3*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*117,000*	*33,57*		*3 927,69*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		117		117,000				
	VV		Součet		117,000				
7	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	68,000	0,00	37,42	2 544,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122021						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		68		68,000				
	VV		Součet		68,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	*M*	*IP-KAB5*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 4x1,5-O B2cas1d1a1*	*m*	*68,000*	*169,38*		*11 517,84*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 4x1,5-O B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		68		68,000				
	VV		Součet		68,000				
9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	101,000	0,00	34,10	3 444,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		101		101,000				
	VV		Součet		101,000				
10	*M*	*IP-KAB6*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*101,000*	*29,89*		*3 018,89*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		101		101,000				
	VV		Součet		101,000				
11	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	0,00	22,27	267,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
12	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	14,000	0,00	439,09	6 147,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2+12		14,000				
	VV		Součet		14,000				
13	*M*	*IP-SV-AS1*	*svítidlo asymetrické pro školní tabule, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/ASHR, LED modul 32W/3030lm/840, IP40*	*kus*	*2,000*	*1 236,96*		*2 473,92*	
	PP		svítidlo asymetrické pro školní tabule, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/ASHR, LED modul 32W/3030lm/840, IP40						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
14	*M*	*IP-SV-FL2*	*svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G40L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 40W/4011lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40*	*kus*	*12,000*	*2 172,62*		*26 071,44*	
	PP		svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G40L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 40W/4011lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
15	*M*	*IP-SV1*	*lankový závěs, délka 1 metr, Elkovo Čepelík, typ ZLY/1*	*kus*	*4,000*	*90,89*		*363,56*	
	PP		lankový závěs, délka 1 metr, Elkovo Čepelík, typ ZLY/1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
16	*M*	*IP-SV2*	*stropní kalíšek, 3 póly, Elkovo Čepelík, typ ZL-BOX3/1*	*kus*	*2,000*	*60,96*		*121,92*	
	PP		stropní kalíšek, 3 póly, Elkovo Čepelík, typ ZL-BOX3/1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
17	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	13,000	0,00	98,37	1 278,81	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		13		13,000				
	VV		Součet		13,000				
18	*M*	*IP-PR-001*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B*	*ks*	*13,000*	*106,33*		*1 382,29*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		13		13,000				
	VV		Součet		13,000				
19	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	106,67	213,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
20	*M*	*IP-PR-002*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B*	*ks*	*2,000*	*674,14*		*1 348,28*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
21	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	52,94	52,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310101						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
22	*M*	*IP-PR-003*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, ABB, typ 3559-A01345*	*kus*	*1,000*	*113,98*		*113,98*	
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, ABB, typ 3559-A01345						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
23	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	6,000	0,00	60,84	365,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310122						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
24	*M*	*IP-PR-005*	*přístroj přepínače střídavého, řazení 6, ABB, typ 3559-A25345*	*kus*	*6,000*	*110,25*		*661,50*	
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, ABB, typ 3559-A25345						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
25	*M*	*IP-PR-007*	*kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B*	*kus*	*7,000*	*33,19*		*232,33*	
	PP		kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1+6		7,000				
	VV		Součet		7,000				
26	*M*	*IP-PR-021*	*kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B*	*kus*	*1,000*	*29,41*		*29,41*	
	PP		kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
27	*M*	*IP-PR-009*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B*	*kus*	*3,000*	*26,37*		*79,11*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
28	*M*	*IP-PR-010*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B*	*kus*	*4,000*	*44,95*		*179,80*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
29	*M*	*IP-PR-012*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B40 B*	*kus*	*2,000*	*86,71*		*173,42*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B40 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
30	*M*	*IP-PR-013*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B*	*kus*	*1,000*	*88,99*		*88,99*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
31	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	24,000	0,00	35,95	862,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		24		24,000				
	VV		Součet		24,000				
32	*M*	*IP-KR-001*	*krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901*	*kus*	*24,000*	*8,93*		*214,32*	
	PP		krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		24		24,000				
	VV		Součet		24,000				
33	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	0,00	79,02	790,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
34	*M*	*IP-KR-002*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902*	*kus*	*10,000*	*14,12*		*141,20*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
35	*M*	*IP-BS-001*	*bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT*	*kpl*	*1,000*	*300,40*		*300,40*	
	PP		bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000	0,00	494,17	2 470,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232						
37	K	IP-D-001	Demontážní práce silnoproud a slaboproud	hod	16,000	0,00	381,69	6 107,04	
	PP		Demontážní práce silnoproud a slaboproud						
38	*M*	*IP-DM-001*	*drobný materiál*	*kpl*	*1,000*	*883,54*		*883,54*	
	PP		drobný materiál						
	D	SLAB	Slaboproud					13 118,50	
39	*M*	*IP-RACK*	*doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*2 951,03*		*2 951,03*	
	PP		doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
40	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	123,000	0,00	35,95	4 421,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		43+80		123,000				
	VV		Součet		123,000				
41	*M*	*IP-TO-001*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D*	*m*	*43,000*	*18,55*		*797,65*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		43		43,000				
	VV		Součet		43,000				
42	*M*	*IP-TO-002*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D*	*m*	*80,000*	*9,72*		*777,60*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		80		80,000				
	VV		Součet		80,000				
43	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	43,000	0,00	19,76	849,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		43		43,000				
	VV		Součet		43,000				
44	*M*	*IP-KAB9*	*kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6*	*m*	*43,000*	*10,81*		*464,83*	
	PP		kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		43		43,000				
	VV		Součet		43,000				
45	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	1,000	0,00	97,68	97,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
46	*M*	*IP-PR-018*	*přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U*	*kus*	*1,000*	*174,52*		*174,52*	
	PP		přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	*M*	*IP-PR-019*	*maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017*	*kus*	*1,000*	*21,01*		*21,01*	
	PP		maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
48	*M*	*IP-PR-020*	*kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B*	*kus*	*1,000*	*52,89*		*52,89*	
	PP		kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
49	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	2,000	0,00	110,69	221,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110505						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
50	*M*	*IP-KR-004*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KO 100 E_KA*	*kus*	*2,000*	*61,85*		*123,70*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KO 100 E_KA						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
51	*M*	*IP-SK-001*	*náhrada multimediální kabeláže pro stávající interaktivní tabuli včetně redukcí, konektorů (HDMI, VGA, USB, audio) atd.*	*kpl*	*1,000*	*2 164,68*		*2 164,68*	
	PP		náhrada multimediální kabeláže pro stávající interaktivní tabuli včetně redukcí, konektorů (HDMI, VGA, USB, audio) atd.						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Bude konzultováno se správcem nebo dodavatelem interaktivních tabulí.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
	D	OST	Ostatní					8 247,24	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 247,24	
52	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	6 126,74	6 126,74	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001						
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	441,77	441,77	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
54	K	999-VRN-1	Vedlejší náklady	%	3,800	0,00	441,77	1 678,73	
	PP		Vedlejší náklady						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					658,91	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					642,13	
55	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,800	16,16	124,74	394,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131110						
	VV		4*0,15		0,600				
	VV		4*0,55		2,200				
	VV		Součet		2,800				
56	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,150	36,31	166,32	30,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131116						
57	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,450	110,54	207,90	143,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131117						
	VV		0,15*3		0,450				
58	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,150	229,47	263,33	73,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131119						
	D	997	Přesun sutě					16,78	
59	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,004	0,00	112,83	0,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						
60	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,004	0,00	1 849,93	7,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
61	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,004	0,00	277,83	1,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
62	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,024	0,00	12,14	0,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,004*6		0,024				
63	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,006	1 254,63	0,00	7,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603						
	D	M	Práce a dodávky M					20 263,09	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					20 263,09	
64	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	80,000	0,70	42,52	3 457,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941211						
65	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	16,000	1,20	51,51	843,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941212						
66	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	6,000	1,62	61,46	378,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941213						
67	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	8,000	1,93	59,39	490,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941221						
68	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	10,000	2,77	69,59	723,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941222						
69	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 10 do 15 cm	m	16,000	5,87	100,79	1 706,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941224						
70	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	80,000	0,00	74,31	5 944,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101411						
71	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	16,000	0,00	79,49	1 271,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101412						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	6,000	0,00	84,67	508,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101413*						
73	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	8,000	0,00	83,98	671,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101421*						
74	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	10,000	0,00	94,70	947,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101422*						
75	K	468101424	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 10 do 15 cm	m	16,000	0,00	118,20	1 891,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101424*						
76	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,540	0,00	322,45	174,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971111*						
77	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1,080	0,00	225,68	243,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971121*						
	VV		0,54*2		1,080				
78	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,540	0,00	498,89	269,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111*						
79	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	3,240	0,00	16,10	52,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121*						
	VV		0,54*6		3,240				
80	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,540	1 254,63	0,00	677,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973113*						
81	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,048	0,00	235,85	11,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111*						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
18 - elektroinstalace místnost č. 7 (312)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	41 223,73
Montáž	46 325,87
Cena bez DPH	**87 549,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 549,60	21,00%	18 385,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**105 935,02**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
18 - elektroinstalace místnost č. 7 (312)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**41 223,73**	**46 325,87**	**87 549,60**
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	40 786,77	34 590,02	75 376,79
SILN - Silnoproud	34 079,41	22 617,06	56 696,47
SLAB - Slaboproud	6 707,36	3 178,39	9 885,75
OST - Ostatní	0,00	8 794,57	8 794,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	8 794,57	8 794,57
HSV - Práce a dodávky HSV	41,29	130,60	171,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40,12	128,43	168,55
997 - Přesun sutě	1,17	2,17	3,34
M - Práce a dodávky M	395,67	11 605,25	12 000,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	395,67	11 605,25	12 000,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
18 - elektroinstalace místnost č. 7 (312)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**87 549,60**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					75 376,79	
	D	SILN	Silnoproud					56 696,47	
1	*M*	*IP-Rx*	*doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*1 860,75*		*1 860,75*	
	PP		doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	0,00	42,81	599,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122031						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		14		14,000				
	VV		Součet		14,000				
3	*M*	*IP-KAB4*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*14,000*	*37,38*		*523,32*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		14		14,000				
	VV		Součet		14,000				
4	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	103,000	0,00	33,47	3 447,41	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		103		103,000				
	VV		Součet		103,000				
5	*M*	*IP-KAB3*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*103,000*	*31,43*		*3 237,29*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		103		103,000				
	VV		Součet		103,000				
6	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	108,000	0,00	31,91	3 446,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		108		108,000				
	VV		Součet		108,000				
7	*M*	*IP-KAB6*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*108,000*	*27,98*		*3 021,84*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		108		108,000				
	VV		Součet		108,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	0,00	20,84	250,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
9	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	11,000	0,00	410,99	4 520,89	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2+9		11,000				
	VV		Součet		11,000				
10	*M*	*IP-SV-AS1*	*svítidlo asymetrické pro školní tabule, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/ASHR, LED modul 32W/3030lm/840, IP40*	*kus*	*2,000*	*1 157,80*		*2 315,60*	
	PP		svítidlo asymetrické pro školní tabule, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/ASHR, LED modul 32W/3030lm/840, IP40						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
11	*M*	*IP-SV-FL1*	*svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 32W/3209lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40*	*kus*	*9,000*	*2 033,55*		*18 301,95*	
	PP		svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 32W/3209lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		9		9,000				
	VV		Součet		9,000				
12	*M*	*IP-SV1*	*lankový závěs, délka 1 metr, Elkovo Čepelík, typ ZLY/1*	*kus*	*4,000*	*85,07*		*340,28*	
	PP		lankový závěs, délka 1 metr, Elkovo Čepelík, typ ZLY/1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
13	*M*	*IP-SV2*	*stropní kalíšek, 3 póly, Elkovo Čepelík, typ ZL-BOX3/1*	*kus*	*2,000*	*57,06*		*114,12*	
	PP		stropní kalíšek, 3 póly, Elkovo Čepelík, typ ZL-BOX3/1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
14	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000	0,00	92,08	920,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
15	*M*	*IP-PR-001*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B*	*ks*	*10,000*	*99,52*		*995,20*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
16	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	99,84	199,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*IP-PR-002*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B*	*ks*	*2,000*	*631,00*		*1 262,00*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
18	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	56,95	113,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310121*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
19	*M*	*IP-PR-004*	*přístroj přepínače sériového, řazení 5, ABB, typ 3559-A05345*	*kus*	*2,000*	*141,14*		*282,28*	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5, ABB, typ 3559-A05345						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
20	*M*	*IP-PR-008*	*kryt dělený, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A652 B*	*kus*	*2,000*	*57,89*		*115,78*	
	PP		kryt dělený, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A652 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
21	*M*	*IP-PR-021*	*kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B*	*kus*	*1,000*	*27,53*		*27,53*	
	PP		kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
22	*M*	*IP-PR-009*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B*	*kus*	*1,000*	*24,69*		*24,69*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
23	*M*	*IP-PR-010*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B*	*kus*	*2,000*	*42,08*		*84,16*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
24	*M*	*IP-PR-011*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B30 B*	*kus*	*1,000*	*65,32*		*65,32*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B30 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
25	*M*	*IP-PR-012*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B40 B*	*kus*	*1,000*	*81,16*		*81,16*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B40 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
26	*M*	*IP-PR-013*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B*	*kus*	*1,000*	*83,30*		*83,30*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
27	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	17,000	0,00	33,65	572,05	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		17		17,000				
	VV		Součet		17,000				
28	*M*	*IP-KR-001*	*krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901*	*kus*	*17,000*	*8,36*		*142,12*	
	PP		krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		17		17,000				
	VV		Součet		17,000				
29	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	0,00	73,96	517,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
30	*M*	*IP-KR-002*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902*	*kus*	*7,000*	*13,22*		*92,54*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
31	*M*	*IP-BS-001*	*bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT*	*kpl*	*1,000*	*281,18*		*281,18*	
	PP		bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
32	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000	0,00	462,55	2 312,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232						
33	K	IP-D-001	Demontážní práce silnoproud a slaboproud	hod	16,000	0,00	357,26	5 716,16	
	PP		Demontážní práce silnoproud a slaboproud						
34	*M*	*IP-DM-001*	*drobný materiál*	*kpl*	*1,000*	*827,00*		*827,00*	
	PP		drobný materiál						
	D	SLAB	Slaboproud					9 885,75	
35	*M*	*IP-RACK*	*doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*2 762,18*		*2 762,18*	
	PP		doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
36	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	38,000	0,00	33,65	1 278,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		20+18		38,000				
	VV		Součet		38,000				
37	*M*	*IP-TO-001*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D*	*m*	*20,000*	*17,37*		*347,40*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
38	*M*	*IP-TO-002*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D*	*m*	*18,000*	*9,10*		*163,80*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		18		18,000				
	VV		Součet		18,000				
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	76,000	0,00	18,50	1 406,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		76		76,000				
	VV		Součet		76,000				
40	*M*	*IP-KAB9*	*kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6*	*m*	*76,000*	*10,12*		*769,12*	
	PP		kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		76		76,000				
	VV		Součet		76,000				
41	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	2,000	0,00	91,43	182,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
42	*M*	*IP-PR-018*	*přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U*	*kus*	*2,000*	*163,35*		*326,70*	
	PP		přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
43	*M*	*IP-PR-019*	*maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017*	*kus*	*2,000*	*19,67*		*39,34*	
	PP		maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
44	*M*	*IP-PR-020*	*kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B*	*kus*	*2,000*	*49,50*		*99,00*	
	PP		kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
45	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	3,000	0,00	103,61	310,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110505*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
46	*M*	*IP-KR-004*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KO 100 E_KA*	*kus*	*3,000*	*57,89*		*173,67*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KO 100 E_KA						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000				
47	*M*	*IP-SK-001*	*náhrada multimediální kabeláže pro stávající interaktivní tabuli včetně redukcí, konektorů (HDMI, VGA, USB, audio) atd.*	*kpl*	*1,000*	*2 026,15*		*2 026,15*	
	PP		náhrada multimediální kabeláže pro stávající interaktivní tabuli včetně redukcí, konektorů (HDMI, VGA, USB, audio) atd.						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Bude konzultováno se správcem nebo dodavatelem interaktivních tabulí.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
	D	OST	Ostatní					8 794,57	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 794,57	
48	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	5 734,67	5 734,67	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001*						
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	413,50	413,50	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
50	K	999-VRN-1	Vedlejší náklady	%	3,200	0,00	827,00	2 646,40	
	PP		Vedlejší náklady						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					171,89	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					168,55	
51	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,600	15,13	116,75	79,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131110*						
	VV		0,15*4		0,600				
52	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,300	103,47	194,59	89,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131117*						
	VV		0,15*2		0,300				
	D	997	Přesun sutě					3,34	
53	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,001	0,00	1 731,55	1,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213*						
54	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,001	0,00	105,61	0,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611*						
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,001	0,00	260,05	0,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501*						
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,006	0,00	11,36	0,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509*						
	VV		0,001*6		0,006				
57	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,001	1 174,34	0,00	1,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603*						
	D	M	Práce a dodávky M					12 000,92	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					12 000,92	
58	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	70,000	0,65	39,81	2 832,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941211						
59	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	11,000	1,12	48,22	542,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941212						
60	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	10,000	1,81	55,58	573,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941221						
61	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	6,000	2,60	65,13	406,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941222						
62	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	70,000	0,00	69,55	4 868,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101411						
63	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	11,000	0,00	74,41	818,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101412						
64	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	10,000	0,00	78,61	786,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101421						
65	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	6,000	0,00	88,64	531,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101422						
66	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,259	0,00	301,81	78,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971111						
67	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,518	0,00	211,24	109,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971121						
	VV		0,259*2		0,518				
68	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,259	0,00	466,97	120,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111						
69	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,554	0,00	15,07	23,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121						
	VV		0,259*6		1,554				
70	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,259	1 174,34	0,00	304,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973113						
71	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,021	0,00	220,76	4,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
19 - elektroinstalace místnost č. 8 (313)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	40 128,92
Montáž	44 660,83
Cena bez DPH	**84 789,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 789,75	21,00%	17 805,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**102 595,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
19 - elektroinstalace místnost č. 8 (313)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**40 128,92**	**44 660,83**	**84 789,75**
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	39 683,31	32 471,59	72 154,90
SILN - Silnoproud	32 783,67	21 222,24	54 005,91
SLAB - Slaboproud	6 899,64	3 529,89	10 429,53
OST - Ostatní	0,00	7 719,46	7 719,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	7 719,46	7 719,46
HSV - Práce a dodávky HSV	44,23	277,33	321,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41,88	273,00	314,88
997 - Přesun sutě	2,35	4,33	6,68
M - Práce a dodávky M	401,38	11 911,91	12 313,29
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	401,38	11 911,91	12 313,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
19 - elektroinstalace místnost č. 8 (313)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**84 789,75**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					72 154,90	
	D	SILN	Silnoproud					54 005,91	
1	*M*	*IP-Rx*	*doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*1 860,74*		*1 860,74*	
	PP		doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	0,00	42,81	599,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122031						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		14		14,000				
	VV		Součet		14,000				
3	*M*	*IP-KAB4*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*14,000*	*37,38*		*523,32*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		14		14,000				
	VV		Součet		14,000				
4	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	68,000	0,00	33,47	2 275,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		68		68,000				
	VV		Součet		68,000				
5	*M*	*IP-KAB3*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*68,000*	*31,43*		*2 137,24*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		68		68,000				
	VV		Součet		68,000				
6	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	101,000	0,00	31,91	3 222,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		101		101,000				
	VV		Součet		101,000				
7	*M*	*IP-KAB6*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*101,000*	*27,98*		*2 825,98*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		101		101,000				
	VV		Součet		101,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	0,00	20,84	250,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
9	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	11,000	0,00	410,99	4 520,89	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2+9		11,000				
	VV		Součet		11,000				
10	*M*	*IP-SV-AS1*	*svítidlo asymetrické pro školní tabule, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/ASHR, LED modul 32W/3030lm/840, IP40*	*kus*	*2,000*	*1 157,80*		*2 315,60*	
	PP		svítidlo asymetrické pro školní tabule, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/ASHR, LED modul 32W/3030lm/840, IP40						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
11	*M*	*IP-SV-FL1*	*svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 32W/3209lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40*	*kus*	*9,000*	*2 033,57*		*18 302,13*	
	PP		svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 32W/3209lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		9		9,000				
	VV		Součet		9,000				
12	*M*	*IP-SV1*	*lankový závěs, délka 1 metr, Elkovo Čepelík, typ ZLY/1*	*kus*	*4,000*	*85,07*		*340,28*	
	PP		lankový závěs, délka 1 metr, Elkovo Čepelík, typ ZLY/1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
13	*M*	*IP-SV2*	*stropní kalíšek, 3 póly, Elkovo Čepelík, typ ZL-BOX3/1*	*kus*	*2,000*	*57,06*		*114,12*	
	PP		stropní kalíšek, 3 póly, Elkovo Čepelík, typ ZL-BOX3/1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
14	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000	0,00	92,08	920,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
15	*M*	*IP-PR-001*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B*	*ks*	*10,000*	*99,52*		*995,20*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
16	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	99,84	199,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	IP-PR-002	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B	ks	2,000	631,00		1 262,00	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
18	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	56,95	113,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310121						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
19	M	IP-PR-004	přístroj přepínače sériového, řazení 5, ABB, typ 3559-A05345	kus	2,000	141,14		282,28	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5, ABB, typ 3559-A05345						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
20	M	IP-PR-008	kryt dělený, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A652 B	kus	2,000	57,89		115,78	
	PP		kryt dělený, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A652 B						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
21	M	IP-PR-021	kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B	kus	1,000	27,53		27,53	
	PP		kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
22	M	IP-PR-009	rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B	kus	1,000	24,69		24,69	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
23	M	IP-PR-010	rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B	kus	2,000	42,08		84,16	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
24	M	IP-PR-011	rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B30 B	kus	1,000	65,32		65,32	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B30 B						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
25	M	IP-PR-012	rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B40 B	kus	1,000	81,16		81,16	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B40 B						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
26	M	IP-PR-013	rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B	kus	1,000	83,30		83,30	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
27	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	17,000	0,00	33,65	572,05	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		17		17,000				
	VV		Součet		17,000				
28	*M*	*IP-KR-001*	*krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901*	*kus*	*17,000*	*8,36*		*142,12*	
	PP		krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		17		17,000				
	VV		Součet		17,000				
29	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	0,00	73,96	517,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
30	*M*	*IP-KR-002*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902*	*kus*	*7,000*	*13,22*		*92,54*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
31	*M*	*IP-BS-001*	*bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT*	*kpl*	*1,000*	*281,18*		*281,18*	
	PP		bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
32	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000	0,00	462,55	2 312,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232						
33	K	IP-D-001	Demontážní práce silnoproud a slaboproud	hod	16,000	0,00	357,26	5 716,16	
	PP		Demontážní práce silnoproud a slaboproud						
34	*M*	*IP-DM-001*	*drobný materiál*	*kpl*	*1,000*	*827,00*		*827,00*	
	PP		drobný materiál						
	D	SLAB	Slaboproud					10 429,53	
35	*M*	*IP-RACK*	*doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*2 762,18*		*2 762,18*	
	PP		doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
36	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	38,000	0,00	33,65	1 278,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		20+18		38,000				
	VV		Součet		38,000				
37	*M*	*IP-TO-001*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D*	*m*	*20,000*	*17,37*		*347,40*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
38	*M*	*IP-TO-002*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D*	*m*	*18,000*	*9,10*		*163,80*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		18		18,000				
	VV		Součet		18,000				
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	95,000	0,00	18,50	1 757,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		95		95,000				
	VV		Součet		95,000				
40	*M*	*IP-KAB9*	*kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6*	*m*	*95,000*	*10,12*		*961,40*	
	PP		kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		95		95,000				
	VV		Součet		95,000				
41	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	2,000	0,00	91,43	182,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
42	*M*	*IP-PR-018*	*přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U*	*kus*	*2,000*	*163,35*		*326,70*	
	PP		přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
43	*M*	*IP-PR-019*	*maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017*	*kus*	*2,000*	*19,67*		*39,34*	
	PP		maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
44	*M*	*IP-PR-020*	*kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B*	*kus*	*2,000*	*49,50*		*99,00*	
	PP		kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
45	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	3,000	0,00	103,61	310,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110505*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
46	*M*	*IP-KR-004*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KO 100 E_KA*	*kus*	*3,000*	*57,89*		*173,67*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KO 100 E_KA						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000				
47	*M*	*IP-SK-001*	*náhrada multimediální kabeláže pro stávající interaktivní tabuli včetně redukcí, konektorů (HDMI, VGA, USB, audio) atd.*	*kpl*	*1,000*	*2 026,15*		*2 026,15*	
	PP		náhrada multimediální kabeláže pro stávající interaktivní tabuli včetně redukcí, konektorů (HDMI, VGA, USB, audio) atd.						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Bude konzultováno se správcem nebo dodavatelem interaktivních tabulí.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
	D	OST	Ostatní					7 719,46	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					7 719,46	
48	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	5 734,66	5 734,66	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001*						
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	413,50	413,50	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
50	K	999-VRN-1	Vedlejší náklady	%	3,800	0,00	413,50	1 571,30	
	PP		Vedlejší náklady						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					321,56	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					314,88	
51	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,200	15,13	116,75	290,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131110*						
	VV		0,55*4		2,200				
52	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,083	103,47	194,59	24,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131117*						
	VV		0,15*0,55		0,083				
	D	997	Přesun sutě					6,68	
53	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,002	0,00	1 731,55	3,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213*						
54	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,002	0,00	105,61	0,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611*						
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,002	0,00	260,05	0,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501*						
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,012	0,00	11,36	0,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509*						
	VV		0,002*6		0,012				
57	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,002	1 174,34	0,00	2,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603*						
	D	M	Práce a dodávky M					12 313,29	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					12 313,29	
58	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	75,000	0,65	39,81	3 034,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941211						
59	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	9,000	1,12	48,22	444,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941212						
60	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	10,000	1,81	55,58	573,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941221						
61	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	6,000	2,60	65,13	406,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941222						
62	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	75,000	0,00	69,55	5 216,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101411						
63	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	9,000	0,00	74,41	669,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101412						
64	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	10,000	0,00	78,61	786,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101421						
65	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	6,000	0,00	88,64	531,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101422						
66	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,263	0,00	301,81	79,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971111						
67	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,526	0,00	211,24	111,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971121						
	VV		0,263*2		0,526				
68	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,263	0,00	466,97	122,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111						
69	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,578	0,00	15,07	23,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121						
	VV		0,263*6		1,578				
70	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,263	1 174,34	0,00	308,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973113						
71	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,021	0,00	220,76	4,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
20 - elektroinstalace místnost č. 9 (311)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	18 039,94
Montáž	30 190,04
Cena bez DPH	**48 229,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 229,98	21,00%	10 128,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**58 358,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
20 - elektroinstalace místnost č. 9 (311)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**18 039,94**	**30 190,04**	**48 229,98**
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	17 755,19	23 940,69	41 695,88
SILN - Silnoproud	12 527,67	11 249,01	23 776,68
SLAB - Slaboproud	5 227,52	3 897,24	9 124,76
OST - Ostatní	0,00	8 794,44	8 794,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	8 794,44	8 794,44
HSV - Práce a dodávky HSV	39,02	113,09	152,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37,85	110,92	148,77
997 - Přesun sutě	1,17	2,17	3,34
M - Práce a dodávky M	245,73	6 136,26	6 381,99
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	245,73	6 136,26	6 381,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
20 - elektroinstalace místnost č. 9 (311)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**48 229,98**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					41 695,88	
	D	SILN	Silnoproud					23 776,68	
1	*M*	*IP-Rx*	*doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*1 860,75*		*1 860,75*	
	PP		doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	77,000	0,00	33,47	2 577,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		77		77,000				
	VV		Součet		77,000				
3	*M*	*IP-KAB3*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*77,000*	*31,43*		*2 420,11*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		77		77,000				
	VV		Součet		77,000				
4	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	41,000	0,00	31,91	1 308,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		41		41,000				
	VV		Součet		41,000				
5	*M*	*IP-KAB6*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*41,000*	*27,98*		*1 147,18*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		41		41,000				
	VV		Součet		41,000				
6	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	9,000	0,00	20,84	187,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		9		9,000				
	VV		Součet		9,000				
7	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	410,99	821,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000				
8	*M*	*IP-SV-FL3*	*svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G54L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 54W/5698lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40*	*kus*	*2,000*	*1 066,83*		*2 133,66*	
	PP		svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G54L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 54W/5698lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
9	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	12,000	0,00	92,08	1 104,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
10	*M*	*IP-PR-001*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B*	*ks*	*12,000*	*99,52*		*1 194,24*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
11	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00	99,84	299,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
12	*M*	*IP-PR-002*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B*	*ks*	*3,000*	*631,00*		*1 893,00*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
13	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	49,55	49,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310101*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
14	*M*	*IP-PR-003*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, ABB, typ 3559-A01345*	*kus*	*1,000*	*106,68*		*106,68*	
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, ABB, typ 3559-A01345						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
15	*M*	*IP-PR-007*	*kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B*	*kus*	*1,000*	*31,07*		*31,07*	
	PP		kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
16	*M*	*IP-PR-021*	*kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B*	*kus*	*1,000*	*27,53*		*27,53*	
	PP		kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*IP-PR-009*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B*	*kus*	*1,000*	*24,69*		*24,69*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
18	*M*	*IP-PR-010*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B*	*kus*	*2,000*	*42,08*		*84,16*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
19	*M*	*IP-PR-013*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B*	*kus*	*3,000*	*83,30*		*249,90*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
20	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	0,00	33,65	673,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
21	*M*	*IP-KR-001*	*krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901*	*kus*	*20,000*	*8,36*		*167,20*	
	PP		krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
22	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	0,00	73,96	443,76	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
23	*M*	*IP-KR-002*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902*	*kus*	*6,000*	*13,22*		*79,32*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
24	*M*	*IP-BS-001*	*bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT*	*kpl*	*1,000*	*281,18*		*281,18*	
	PP		bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
25	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	0,00	462,55	925,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232*						
26	K	IP-D-001	Demontážní práce silnoproud a slaboproud	hod	8,000	0,00	357,26	2 858,08	
	PP		Demontážní práce silnoproud a slaboproud						
27	*M*	*IP-DM-001*	*drobný materiál*	*kpl*	*1,000*	*827,00*		*827,00*	
	PP		drobný materiál						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	SLAB	Slaboproud					9 124,76	
28	*M*	*IP-RACK*	*doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*2 762,18*		*2 762,18*	
	PP		doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
29	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	23,000	0,00	33,65	773,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		23		23,000				
	VV		Součet		23,000				
30	*M*	*IP-TO-002*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D*	*m*	*23,000*	*9,10*		*209,30*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		23		23,000				
	VV		Součet		23,000				
31	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	154,000	0,00	18,50	2 849,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		154		154,000				
	VV		Součet		154,000				
32	*M*	*IP-KAB9*	*kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6*	*m*	*154,000*	*10,12*		*1 558,48*	
	PP		kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		154		154,000				
	VV		Součet		154,000				
33	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	3,000	0,00	91,43	274,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
34	*M*	*IP-PR-018*	*přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U*	*kus*	*3,000*	*163,35*		*490,05*	
	PP		přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
35	*M*	*IP-PR-019*	*maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017*	*kus*	*3,000*	*19,67*		*59,01*	
	PP		maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
36	*M*	*IP-PR-020*	*kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B*	*kus*	*3,000*	*49,50*		*148,50*	
	PP		kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
	D	OST	Ostatní					8 794,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 794,44	
37	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	5 734,54	5 734,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001						
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	413,50	413,50	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
39	K	999-VRN-1	Vedlejší náklady	%	3,200	0,00	827,00	2 646,40	
	PP		Vedlejší náklady						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					152,11	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					148,77	
40	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,450	15,13	116,75	59,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131110						
	VV		0,15*3		0,450				
41	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,300	103,47	194,59	89,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131117						
	VV		0,15*2		0,300				
	D	997	Přesun sutě					3,34	
42	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,001	0,00	1 731,55	1,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
43	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,001	0,00	105,61	0,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,001	0,00	260,05	0,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,006	0,00	11,36	0,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,001*6		0,006				
46	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,001	1 174,34	0,00	1,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603						
	D	M	Práce a dodávky M					6 381,99	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					6 381,99	
47	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	30,000	0,65	39,81	1 213,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941211						
48	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	14,000	1,81	55,58	803,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941221						
49	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5,000	2,60	65,13	338,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941222						
50	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	30,000	0,00	69,55	2 086,50	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101411						
51	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	14,000	0,00	78,61	1 100,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101421						
52	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5,000	0,00	88,64	443,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101422						
53	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,160	0,00	301,81	48,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971111						
54	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,320	0,00	211,24	67,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971121						
	VV		0,16*2		0,320				
55	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,160	0,00	466,97	74,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111						
56	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,960	0,00	15,07	14,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121						
	VV		0,16*6		0,960				
57	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,160	1 174,34	0,00	187,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973113						
58	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,013	0,00	220,76	2,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
21 - elektroinstalace místnost č. 10 (309, 310 a 315)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	39 562,89
Montáž	55 159,93
Cena bez DPH	**94 722,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 722,82	21,00%	19 891,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**114 614,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
21 - elektroinstalace místnost č. 10 (309, 310 a 315)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**39 562,89**	**55 159,93**	**94 722,82**
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	38 691,39	39 405,53	78 096,92
SILN - Silnoproud	30 642,35	24 164,46	54 806,81
SLAB - Slaboproud	8 049,04	6 446,51	14 495,55
OST - Ostatní	0,00	8 794,56	8 794,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	8 794,56	8 794,56
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M	871,50	15 754,40	16 625,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	871,50	15 754,40	16 625,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
21 - elektroinstalace místnost č. 10 (309, 310 a 315)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**94 722,82**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					78 096,92	
	D	SILN	Silnoproud					54 806,81	
1	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	0,00	400,10	400,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210002						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	M	IP-RP32	*rozvodnice RP3.2 kompletně osazená a zapojená dle schéma, včetně vydrátování, rozvodnice: Eaton typ BF-U-5/120-C*	*kus*	*1,000*	*7 468,89*		*7 468,89*	
	PP		rozvodnice RP3.2 kompletně osazená a zapojená dle schéma, včetně vydrátování, rozvodnice: Eaton typ BF-U-5/120-C						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
3	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	0,00	45,92	688,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122033						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		15		15,000				
	VV		Součet		15,000				
4	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	28,000	0,00	33,47	937,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		28		28,000				
	VV		Součet		28,000				
5	M	IP-KAB3	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*28,000*	*31,43*		*880,04*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		28		28,000				
	VV		Součet		28,000				
6	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	196,000	0,00	31,91	6 254,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		135+61		196,000				
	VV		Součet		196,000				
7	M	IP-KAB6	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*135,000*	*27,98*		*3 777,30*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		135		135,000				
	VV		Součet		135,000				
8	*M*	*IP-KAB7*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-O B2cas1d1a1*	*m*	*61,000*	*30,34*		*1 850,74*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-O B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		61		61,000				
	VV		Součet		61,000				
9	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	0,00	37,59	187,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130005*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
10	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000	0,00	20,84	375,12	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		18		18,000				
	VV		Součet		18,000				
11	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	2,000	0,00	228,07	456,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372021*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
12	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	1,000	0,00	273,99	273,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372061*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
13	*M*	*IP-SV-AL12*	*svítidlo orientační stropní/nástěnné, Fulgur, typ ALPHA 300L LED, 1 hodina, IP44*	*kus*	*3,000*	*1 066,83*		*3 200,49*	
	PP		svítidlo orientační stropní/nástěnné, Fulgur, typ ALPHA 300L LED, 1 hodina, IP44						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2+1		3,000				
	VV		Součet		3,000				
14	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	2,000	0,00	342,49	684,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372022*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
15	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	3,000	0,00	410,99	1 232,97	
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
16	*M*	*IP-SV-DE1*	*svítidlo nástěnné, Osmont, typ Delia 2 PC, kód 53837, LED modul 36W/5070lm/840, IP54*	*kus*	*2,000*	*2 216,53*		*4 433,06*	
	PP		svítidlo nástěnné, Osmont, typ Delia 2 PC, kód 53837, LED modul 36W/5070lm/840, IP54						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
17	*M*	*IP-SV-FL2*	*svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G40L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 40W/4011lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40*	*kus*	*3,000*	*2 033,59*		*6 100,77*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G40L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 40W/4011lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
18	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou	kus	1,000	0,00	99,84	99,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
19	*M*	*IP-PR-002*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B*	*ks*	*1,000*	*631,00*		*631,00*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
20	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	4,000	0,00	49,55	198,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310112*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
21	*M*	*IP-PR-006*	*přístroj ovládače zapínacího se svorkou N, řazení 1/0, ABB, typ 3559-A91345*	*kus*	*4,000*	*106,68*		*426,72*	
	PP		přístroj ovládače zapínacího se svorkou N, řazení 1/0, ABB, typ 3559-A91345						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
22	*M*	*IP-PR-007*	*kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B*	*kus*	*4,000*	*31,07*		*124,28*	
	PP		kryt jednoduchý, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A651 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
23	*M*	*IP-PR-021*	*kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B*	*kus*	*1,000*	*27,53*		*27,53*	
	PP		kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
24	*M*	*IP-PR-009*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B*	*kus*	*3,000*	*24,69*		*74,07*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
25	*M*	*IP-PR-010*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B*	*kus*	*2,000*	*42,08*		*84,16*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
26	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	0,00	33,65	235,55	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
27	*M*	*IP-KR-001*	*krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901*	*kus*	*7,000*	*8,36*		*58,52*	
	PP		krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
28	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	0,00	73,96	2 218,80	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		30		30,000				
	VV		Součet		30,000				
29	*M*	*IP-KR-002*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902*	*kus*	*30,000*	*13,22*		*396,60*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		30		30,000				
	VV		Součet		30,000				
30	*M*	*IP-BS-001*	*bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT*	*kpl*	*1,000*	*281,18*		*281,18*	
	PP		bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
31	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000	0,00	462,55	2 775,30	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
32	K	IP-D-001	Demontážní práce silnoproud a slaboproud	hod	20,000	0,00	357,26	7 145,20	
	PP		Demontážní práce silnoproud a slaboproud						
33	*M*	*IP-DM-001*	*drobný materiál*	*kpl*	*1,000*	*827,00*		*827,00*	
	PP		drobný materiál						
	D	SLAB	Slaboproud					14 495,55	
34	*M*	*IP-RACK*	*doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*2 762,18*		*2 762,18*	
	PP		doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
35	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	62,000	0,00	33,65	2 086,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		6+56		62,000				
	VV		Součet		62,000				
36	*M*	*IP-TO-001*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D*	*m*	*6,000*	*17,37*		*104,22*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
37	*M*	*IP-TO-002*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D*	*m*	*56,000*	*9,10*		*509,60*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		56		56,000				
	VV		Součet		56,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	741122121	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	54,000	0,00	42,68	2 304,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122121						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		54		54,000				
	VV		Součet		54,000				
39	*M*	*IP-KAB8*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 2x1,5-O B2cas1d1a1*	*m*	*54,000*	*24,72*		*1 334,88*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 2x1,5-O B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		54		54,000				
	VV		Součet		54,000				
40	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	52,000	0,00	18,50	962,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		52		52,000				
	VV		Součet		52,000				
41	*M*	*IP-KAB9*	*kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6*	*m*	*52,000*	*10,12*		*526,24*	
	PP		kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		52		52,000				
	VV		Součet		52,000				
42	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	1,000	0,00	91,43	91,43	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
43	*M*	*IP-PR-018*	*přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U*	*kus*	*1,000*	*163,35*		*163,35*	
	PP		přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
44	*M*	*IP-PR-019*	*maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017*	*kus*	*1,000*	*19,67*		*19,67*	
	PP		maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
45	*M*	*IP-PR-020*	*kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B*	*kus*	*1,000*	*49,50*		*49,50*	
	PP		kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
46	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	1,000	0,00	548,57	548,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž jednotného času hodin nástěnných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742340002						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
47	*M*	*IP-SLA-001*	*hodiny analogové vnitřní, Kadlec - elektronika, typ EK40, průměr 400 mm*	*kus*	*1,000*	*1 852,48*		*1 852,48*	
	PP		hodiny analogové vnitřní, Kadlec - elektronika, typ EK40, průměr 400 mm						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
48	K	742340021	Montáž školního zvonku	kus	1,000	0,00	453,49	453,49	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž jednotného času školního zvonku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742340021						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
49	*M*	*IP-SLA-002*	*školní zvonek, Tesla Stropkov, typ 4FN 606 00, 75V*	*kus*	*1,000*	*726,92*		*726,92*	
	PP		školní zvonek, Tesla Stropkov, typ 4FN 606 00, 75V						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
	D	OST	Ostatní					8 794,56	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 794,56	
50	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	5 734,66	5 734,66	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001						
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	413,50	413,50	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
52	K	999-VRN-1	Vedlejší náklady	%	3,200	0,00	827,00	2 646,40	
	PP		Vedlejší náklady						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
	D	M	Práce a dodávky M					16 625,90	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					16 625,90	
53	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	46,000	0,65	39,81	1 861,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941211						
54	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	19,000	1,12	48,22	937,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941212						
55	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5,000	1,51	57,53	295,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941213						
56	K	460941215	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 10 do 15 cm	m	16,000	3,33	76,86	1 283,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941215						
57	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	3,000	1,81	55,58	172,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941221						
58	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	9,000	2,60	65,13	609,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941222						
59	K	460941223	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	13,000	3,63	80,10	1 088,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941223						
60	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,055	0,00	3 964,70	218,06	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468091351						
	VV		Rozšíření otvoru pro rozvaděč						
	VV		(0,5*0,87)*0,127		0,055				
61	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	46,000	0,00	69,55	3 199,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101411						
62	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	19,000	0,00	74,41	1 413,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101412						
63	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5,000	0,00	79,25	396,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101413						
64	K	468101415	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 10 do 15 cm	m	16,000	0,00	88,32	1 413,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101415						
65	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	3,000	0,00	78,61	235,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101421						
66	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	9,000	0,00	88,64	797,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101422						
67	K	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	13,000	0,00	97,37	1 265,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101423						
68	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,582	0,00	301,81	175,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971111						
69	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1,164	0,00	211,24	245,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971121						
	VV		0,582*2		1,164				
70	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,582	0,00	466,97	271,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111						
71	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	3,492	0,00	15,07	52,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121						
	VV		0,582*6		3,492				
72	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,582	1 174,34	0,00	683,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973113						
73	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,043	0,00	220,76	9,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
22 - elektroinstalace místnost č. 11 (314)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Sokolov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	42 226,79
Montáž	51 740,46
Cena bez DPH	**93 967,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 967,25	21,00%	19 733,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**113 700,37**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
22 - elektroinstalace místnost č. 11 (314)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**42 226,79**	**51 740,46**	**93 967,25**
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	41 546,77	34 914,22	76 460,99
SILN - Silnoproud	33 940,47	22 208,86	56 149,33
SLAB - Slaboproud	7 606,30	4 985,90	12 592,20
OST - Ostatní	0,00	7 719,46	7 719,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	7 719,46	7 719,46
HSV - Práce a dodávky HSV	41,29	130,60	171,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40,12	128,43	168,55
997 - Přesun sutě	1,17	2,17	3,34
M - Práce a dodávky M	638,73	16 695,64	17 334,37
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	638,73	16 695,64	17 334,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Pionýrů, Sokolov, Oprava elektroinstalace učeben v 2.NP a 3.NP 2. stupně
Objekt:
22 - elektroinstalace místnost č. 11 (314)

Místo:	Sokolov, Pionýrů 1614	Datum:	2. 3. 2022
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**93 967,25**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					76 460,99	
	D	SILN	Silnoproud					56 149,33	
1	*M*	*IP-Rx*	*doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*1 860,75*		*1 860,75*	
	PP		doplnění a úprava stávající okruhové rozvodnice nebo osazení nové dočasné okruhové rozvodnice, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	0,00	42,81	599,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122031						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		14		14,000				
	VV		Součet		14,000				
3	*M*	*IP-KAB4*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*14,000*	*37,38*		*523,32*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 5x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		14		14,000				
	VV		Součet		14,000				
4	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	84,000	0,00	33,47	2 811,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		84		84,000				
	VV		Součet		84,000				
5	*M*	*IP-KAB3*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*84,000*	*31,43*		*2 640,12*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x2,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		84		84,000				
	VV		Součet		84,000				
6	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	104,000	0,00	31,91	3 318,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		104		104,000				
	VV		Součet		104,000				
7	*M*	*IP-KAB6*	*kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1*	*m*	*104,000*	*27,98*		*2 909,92*	
	PP		kabel silový instalační, PRAKAB, typ PRAFlaSafe X 3x1,5-J B2cas1d1a1						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		104		104,000				
	VV		Součet		104,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000	0,00	20,84	250,08	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
9	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	11,000	0,00	410,99	4 520,89	
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2+9		11,000				
	VV		Součet		11,000				
10	*M*	*IP-SV-AS1*	*svítidlo asymetrické pro školní tabule, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/ASHR, LED modul 32W/3030lm/840, IP40*	*kus*	*2,000*	*1 157,80*		*2 315,60*	
	PP		svítidlo asymetrické pro školní tabule, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/ASHR, LED modul 32W/3030lm/840, IP40						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
11	*M*	*IP-SV-FL1*	*svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 32W/3209lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40*	*kus*	*9,000*	*2 033,59*		*18 302,31*	
	PP		svítidlo stropní, Elkovo Čepelík, typ ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C, LED modul 32W/3209lm/840, matný mikroprismatický optický difuzor, IP40						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		9		9,000				
	VV		Součet		9,000				
12	*M*	*IP-SV1*	*lankový závěs, délka 1 metr, Elkovo Čepelík, typ ZLY/1*	*kus*	*4,000*	*85,07*		*340,28*	
	PP		lankový závěs, délka 1 metr, Elkovo Čepelík, typ ZLY/1						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
13	*M*	*IP-SV2*	*stropní kalíšek, 3 póly, Elkovo Čepelík, typ ZL-BOX3/1*	*kus*	*2,000*	*57,06*		*114,12*	
	PP		stropní kalíšek, 3 póly, Elkovo Čepelík, typ ZL-BOX3/1						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
14	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000	0,00	92,08	920,80	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
15	*M*	*IP-PR-001*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B*	*ks*	*10,000*	*99,52*		*995,20*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, ABB Tango, bílá, typ 5519A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
16	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou	kus	3,000	0,00	99,84	299,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
17	*M*	*IP-PR-002*	*zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B*	*ks*	*3,000*	*631,00*		*1 893,00*	
	PP		zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a ochranou před přepětím, ABB Tango, bílá, typ 5599A-A02357 B						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
18	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	2,000	0,00	56,95	113,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310121						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
19	*M*	*IP-PR-004*	*přístroj přepínače sériového, řazení 5, ABB, typ 3559-A05345*	*kus*	*2,000*	*141,14*		*282,28*	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5, ABB, typ 3559-A05345						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
20	*M*	*IP-PR-008*	*kryt dělený, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A652 B*	*kus*	*2,000*	*57,89*		*115,78*	
	PP		kryt dělený, ABB Tango, bílá, typ 3558A-A652 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
21	*M*	*IP-PR-021*	*kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B*	*kus*	*1,000*	*27,53*		*27,53*	
	PP		kryt zaslepovací, ABB Tango, bílá, typ 3902A-A001 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
22	*M*	*IP-PR-009*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B*	*kus*	*2,000*	*24,69*		*49,38*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B10 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
23	*M*	*IP-PR-010*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B*	*kus*	*2,000*	*42,08*		*84,16*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B20 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
24	*M*	*IP-PR-011*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B30 B*	*kus*	*1,000*	*65,32*		*65,32*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B30 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
25	*M*	*IP-PR-012*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B40 B*	*kus*	*1,000*	*81,16*		*81,16*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B40 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
26	*M*	*IP-PR-013*	*rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B*	*kus*	*1,000*	*83,30*		*83,30*	
	PP		rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný, ABB Tango, bílá, typ 3901A-B50 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	18,000	0,00	33,65	605,70	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		18		18,000				
	VV		Součet		18,000				
28	*M*	*IP-KR-001*	*krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901*	*kus*	*18,000*	*0,92*		*16,56*	
	PP		krabice univerzální přístrojová, Kopos Kolín, typ KU 68-1901						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		18		18,000				
	VV		Součet		18,000				
29	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	0,00	73,96	739,60	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
30	*M*	*IP-KR-002*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902*	*kus*	*10,000*	*13,22*		*132,20*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KU 68-1902						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
31	*M*	*IP-BS-001*	*bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT*	*kpl*	*1,000*	*281,18*		*281,18*	
	PP		bezšroubové svorky páčkové, WAGO, typ COMPACT						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Doporučený typ.*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
32	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	0,00	462,55	2 312,75	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
33	K	IP-D-001	Demontážní práce silnoproud a slaboproud	hod	16,000	0,00	357,26	5 716,16	
	PP		Demontážní práce silnoproud a slaboproud						
34	*M*	*IP-DM-001*	*drobný materiál*	*kpl*	*1,000*	*827,00*		*827,00*	
	PP		drobný materiál						
	D	SLAB	Slaboproud					12 592,20	
35	*M*	*IP-RACK*	*doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál*	*kus*	*1,000*	*2 762,18*		*2 762,18*	
	PP		doplnění stávajícího slaboproudého rozvaděče RACK, práce + materiál						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
36	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	54,000	0,00	33,65	1 817,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		27+27		54,000				
	VV		Součet		54,000				
37	*M*	*IP-TO-001*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D*	*m*	*27,000*	*17,37*		*468,99*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 32 mm, Kopos Kolín, typ 1432_K50D						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		27		27,000				
	VV		Součet		27,000				
38	*M*	*IP-TO-002*	*elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D*	*m*	*27,000*	*9,10*		*245,70*	
	PP		elektroinstalační trubka ohebná s protahovacím drátem, průměr 25 mm, Kopos Kolín, typ 1425_K50D						
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: doporučený typ*						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		27		27,000				
	VV		Součet		27,000				
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	139,000	0,00	18,50	2 571,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		139		139,000				
	VV		Součet		139,000				
40	*M*	*IP-KAB9*	*kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6*	*m*	*139,000*	*10,12*		*1 406,68*	
	PP		kabel sdělovací, BELDEN, typ UTP cat. 6						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: doporučený typ						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		139		139,000				
	VV		Součet		139,000				
41	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	2,000	0,00	91,43	182,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
42	*M*	*IP-PR-018*	*přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U*	*kus*	*2,000*	*163,35*		*326,70*	
	PP		přístroj zásuvky komunikační RJ 45-8, nestíněná, ABB, typ RJ45C6U						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
43	*M*	*IP-PR-019*	*maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017*	*kus*	*2,000*	*19,67*		*39,34*	
	PP		maska nosná jednonásobná, ABB, typ 5014A-B1017						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
44	*M*	*IP-PR-020*	*kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B*	*kus*	*2,000*	*49,50*		*99,00*	
	PP		kryt zásuvky komunikační, ABB Tango, bílá, typ 5014A-A100 B						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
45	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	4,000	0,00	103,61	414,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110505						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
46	*M*	*IP-KR-004*	*krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KO 100 E_KA*	*kus*	*4,000*	*57,89*		*231,56*	
	PP		krabice odbočná s víčkem, Kopos Kolín, typ KO 100 E_KA						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Doporučený typ.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
47	*M*	*IP-SK-001*	*náhrada multimediální kabeláže pro stávající interaktivní tabuli včetně redukcí, konektorů (HDMI, VGA, USB, audio) atd.*	*kpl*	*1,000*	*2 026,15*		*2 026,15*	
	PP		náhrada multimediální kabeláže pro stávající interaktivní tabuli včetně redukcí, konektorů (HDMI, VGA, USB, audio) atd.						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Bude konzultováno se správcem nebo dodavatelem interaktivních tabulí.						
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	OST	Ostatní					7 719,46	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					7 719,46	
48	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	5 734,66	5 734,66	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001						
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	413,50	413,50	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
50	K	999-VRN-1	Vedlejší náklady	%	3,800	0,00	413,50	1 571,30	
	PP		Vedlejší náklady						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					171,89	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					168,55	
51	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,600	15,13	116,75	79,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131110						
	VV		0,15*4		0,600				
52	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,300	103,47	194,59	89,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977131117						
	VV		0,15*2		0,300				
	D	997	Přesun sutě					3,34	
53	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,001	0,00	1 731,55	1,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213						
54	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,001	0,00	105,61	0,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611						
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,001	0,00	260,05	0,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,006	0,00	11,36	0,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		0,001*6		0,006				
57	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,001	1 174,34	0,00	1,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603						
	D	M	Práce a dodávky M					17 334,37	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					17 334,37	
58	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	81,000	0,65	39,81	3 277,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941211						
59	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	16,000	1,12	48,22	789,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941212						
60	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	18,000	1,81	55,58	1 033,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941221						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	19,000	2,60	65,13	1 286,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460941222						
62	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	81,000	0,00	69,55	5 633,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101411						
63	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	16,000	0,00	74,41	1 190,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101412						
64	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	18,000	0,00	78,61	1 414,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101421						
65	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	19,000	0,00	88,64	1 684,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468101422						
66	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,414	0,00	301,81	124,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971111						
67	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,828	0,00	211,24	174,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469971121						
	VV		0,414*2		0,828				
68	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,414	0,00	466,97	193,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111						
69	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	2,484	0,00	15,07	37,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121						
	VV		0,414*6		2,484				
70	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,414	1 174,34	0,00	486,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973113						
71	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,035	0,00	220,76	7,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST