

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Objednatel:** město Sokolov,  
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,  
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,  
IČ: 00 259 586,  
DIČ: CZ 00259586,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu: 521391/0100,  
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

**a**

**zhotovitel:** ALGON, a.s.  
se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
IČ: 28420403  
DIČ: CZ28420403  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s./ Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 78-2124090297/0100 / 5023013253/5500  
zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva  
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2023:

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023 smlouvu o dílo č. SML/135/2023/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby Stavební úpravy komunikace ulice Kovářská (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále společně jen „Vícepráce“).
3. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací vymezených ve změnovém listu č. 1 (příloha č. 1 k dodatku) představuje
  - a) změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřevyšuje 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo,

a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Hodnota víceprací vymezených ve změnovém listu č. 1 (příloha č. 1 k dodatku) činí 403 680 Kč bez DPH.
5. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a že tedy zhotovitel provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 301 195,74 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 2 096 265,71 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny

## III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 446/17RM/2023 ze dne 26. 6. 2023.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je
  - a) příloha č. 1 - změnový list č. 1

V Sokolově dne .....

V Sokolově dne .....

Mgr. Petr Kubis  
starosta

Petr Študlar  
předseda představenstva



Digitálně  
podepsal  
Mgr. Petr Kubis  
28.06.2023 17:16

Objednatel

Petr  
Študlar

Podepsal Petr Študlar  
Datum: 2023.06.27  
08:23:31 +02'00'

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:IMPORT

Stavba:Stavebni\_upravy\_komunikace\_ulice\_Kovarska,\_Sokolov\_-\_Slepy\_rozpocet\_pro\_VZ\_CU

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:7. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 301 195,74 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 301 195,74  | 63 251,11  |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 364 446,85 |

za TDS odsouhlaseno



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

Stavebni\_upravy\_komunikace\_ulice\_Kovarska,\_Sokolov\_-  
\_Slepy\_rozpocet\_pro\_VZ\_CU

Místo:

Datum:

7. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                    | 301 195,74         | 364 446,85       |
| SO_02              | Sanace zemní pláně | 301 195,74         | 364 446,85       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace ulice Kovarska, Sokolov - Slepý rozpočet pro VZ\_CU

Objekt:

**SO\_02 - Sanace zemní pláň**

KSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**301 195,74**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 301 195,74  | 21,00%     | 63 251,11 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**364 446,85**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavebni\_upravy\_komunikace\_ulice\_Kovarska,\_Sokolov\_-\_Slepy\_rozpocet\_pro\_VZ\_CU

Objekt:

SO\_02 - Sanace zemní pláň

Místo: Sokolov

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                |  | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> |  | <b>301 195,74</b> |
| 001 - Zemní práce               |  | 301 195,74        |
| 5 - Komunikace pozemní          |  | 185 692,80        |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavebni\_upravy\_komunikace\_ulice\_Kovarska,\_Sokolov\_-\_Slepy\_rozpocet\_pro\_VZ\_CU

Objekt:

SO\_02 - Sanace zemní pláňě

Místo: Sokolov

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 301 195,74

D 001 Zemní práce 301 195,74

|   |   |           |                                                                    |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 151,380 | 189,00 | 28 610,82 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                        |    |        |       |        |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 9 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 45,414 | 10,00 | 454,14 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

|    |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |            |  |  |  |        |  |  |
|----|------------|--|--|--|--------|--|--|
| VV | 151,38*0,3 |  |  |  | 45,414 |  |  |
| VV | Součet     |  |  |  | 45,414 |  |  |

|    |   |           |                                                   |    |         |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 10 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 151,380 | 45,00 | 6 812,10 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|    |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                           |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 151,380 | 186,00 | 28 156,68 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                 |   |         |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 302,760 | 165,00 | 49 955,40 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

|    |                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |             |  |  |  |         |  |  |
|----|-------------|--|--|--|---------|--|--|
| VV | 151,38*2,00 |  |  |  | 302,760 |  |  |
| VV | Součet      |  |  |  | 302,760 |  |  |

|   |   |           |                                              |    |         |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 151,380 | 10,00 | 1 513,80 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|    |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

D 5 Komunikace pozemní 185 692,80

|    |   |           |                                                        |    |         |        |            |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 12 | K | 564871116 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | m2 | 504,600 | 368,00 | 185 692,80 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

|    |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|