


PŮDORYS ŠATEN (1-5 ROČNÍK)

NÁVRH ÚPRAV VYTÁPĚNÍ



LEGENDA OZNAČENÍ OTOPNÝCH TĚLES:

KLASIK 33 K - 500/1400	
Konstrukční délka (mm)	
Konstrukční výška (mm)	
Modelová řada (K = Klasik s bočním připojením)	
Typ 33 (3x topná deska , 3x lamela)	
Desková otopná tělesa (KLASIK = boční připojení)	

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

	Nové otopné deskové těleso typ KLASIK (boční připojení) , konstrukční výška a délka tělesa viz. popis , uchyceno na konzoly dodané společně s otopným tělesem
TPV 1/2" (5)	Přímý termostatický ventil s přednastavením kv , Js 1/2" (nast. otáček)
RŠP 1/2" (Otv.)	Přímé regulační šroubení s přednastavením kv , Js 1/2" (naplno otevřeno)
původní OT	Stávající otopné těleso litinové , článkové (zdemontovat)

POZNÁMKA:

Je-li v projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard

Hlavní projektant: ING. ARCH. OLGA RŮŽIČKOVÁ		Zodp. projektant: PETR WISNIEWSKI		Vypracoval: PETR WISNIEWSKI		PETR WISNIEWSKI *** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ *** LIDICKÁ 459/17 , 360 20 KARLOVY VARY KANCELÁŘ: ZÁVODU MÍRU 578/5 , K. VARY petr.w@centrum.cz , MOBIL: 777 180 378	
Investor:		MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929 , SOKOLOV 356 01					
Objednatel:		ING. ARCH. OLGA RŮŽIČKOVÁ , GAGARINOVA 510/21 , K. VARY 360 20					
Místo stavby:		SOKOLOV, KARLOVARSKÝ KRAJ					
Akce: REKONSTRUKCE ŠATEN (1-5 ROČNÍK) 8 ZŠ- KŘÍŽÍKOVA 1916, 356 01 SOKOLOV							
Objekt:		***					
Část:		D.1.4a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ					
Stupeň:		DPS		Datum:		04/2023	
Obsah: PŮDORYS ŠATEN (1-5 ROČNÍK) NÁVRH ÚPRAV VYTÁPĚNÍ							
				Měřítko:		Číslo přílohy:	
				1:50		D.1.4.a.03	