



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



POZNÁMKA:

POZN. 01- Překlad u rozšiřovaných otvorů bude v místě žb sloupu uložen na nově vyzděný pilíř- viz Půdorys návrh a kotven do ŽB sloupů.
Detail kotvení a uložení překladu viz TZ ARC- Příloha č.01

- U nově bouraných otvorů v příčce (rozšíření stávajících) předpoklad materiálu příčky CDM tl. 12,5cm. V případě jiného materiálu kontaktovat projektanta.
- V řešeném prostoru budou odstraněna dlažba. Odstraněno bude maltové lože a veškerý drolivý podklad.
- Demontovány budou čistící rohože včetně rámu a drolivého podkladu.
- U vstupu bude sejmuta kamenná dlažba včetně maltového lože a drolivého podkladu (rozsah viz půdorys), která bude sekundárně použita na doplnění plochy po venkovních čistících mřížích.
- Na stěnách a stropech bude seškrabána stávající malba včetně linkrusty, poškozená omítka bude lokálně odstraněna.
- Odstranění omítky v místech podomítkových ochranných lišt.
- Odstranění všech el. lišt. Kabely slaboprodu budou ochráněny proti poškození.
- Demontovány koncové elementy viz PD jednotlivých profesí.
- Odstraněn bude veškerý mobiliář (lavice, police s háčky, klecové šatny).
- Odstraněny budou stávající mřížky VZT vedle dveří z obou stran stěny.
- Interiérové dveře včetně zárubní budou vyměněny dle požadavků PBŘ. Dřevěné prahy u dveří budou odstraněny.
- U vstupních dveří bude vyměněno kování dle požadavků PBŘ.
- Stávající výplně otvorů, které nebudou měněny (okna, vstupní dveře) budou ochráněny proti poškození v průběhu stavby.
- Copility budou ochráněny proti poškození až do výstavby sdk stěny. Z druhé strany (z chodby) zůstávají pohledové a nesmí dojít k jejich poškození.
- Na střeše - odstranění horního oplechování základu pro VZT hlavic.

LEGENDA:



BOURANÉ KONSTRUKCE

— — — — . ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LINKRUSKY
V= CCA 1500MM

Akce:																	
REKONSTRUKCE ŠATEN (1-5 ROČNÍK)																	
8 ZŠ- KŘIŽÍKOVA 1916, 356 01 SOKOLOV																	
Obec: SOKOLOV																	
Kraj: KARLOVARSKÝ																	
Investor:						Autorizace:											
Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov																	
Hlavní projektant:			Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz														
Projektant části dokumentace:						Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz											
Vypracoval:			Ing. arch. Olga Růžicková														
Fáze projektu:						Část:											
DPS						ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST											
Obsah:										Číslo paré:							
ŘEZ A-A, B-B - BOURÁNÍ																	
První datum:		Aktual. datum:		Měřítko:		Počet A4:											
04/2023		04/2023		1:50		2 x A4											
Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Poř. číslo	Index	Část										
8	Z	1	DPS	S	A	R	C	B	O	U	P	0	1	0	2	-	D.1.1.b.2