

SMLOUVA O DÍLO

Parkovací plochy Bohemia

Objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Alex Gebaudetechnik s.r.o.
se sídlem: Citice 120, 356 01 Citice
IČ: 07914938
DIČ: CZ07914938
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-8906100207/0100
zastoupený: Lukáš Novák

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

51 Q.

Článek I. Definice

I.1 Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1.1 **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: **Parkoviště Bohemia, Sokolov** zpracovaná Ing. [REDACTED] a soupis výkonů k této projektové dokumentaci.

I.1.2 **Pozemky stavby:** pozemky parc. č. 79/1, 877/1, 880/2, 880/3, 977, 1082/1 v katastrálním území Sokolov.

I.1.3 **Předmětná stavba:** stavba s názvem **Parkovací plochy Bohemia**, prováděná dle Projektové dokumentace.

I.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem **Parkovací plochy Bohemia** (dále jen „Veřejná zakázka“), a to se zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne 23. 01. 2024 (dále jen „Nabídka“) byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) touto smlouvou;
- b) Projektovou dokumentací;
- c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 08.01.2024 a Nabídkou;
- d) obecně závaznými předpisy, technickými normami a ČSN v posledním znění;
- e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; přičemž platí, že v případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem

požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší váhu má písm. a)], to však neplatí, pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k řádnému provedení Předmětné stavby, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a geometrického plánu pro rozdělení pozemku;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; a
- k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;
- l) geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který předchází dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo objednatel;
- m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného

provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka>) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- n) úplné stavby, staveniště a výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;
- p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu,

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplyvá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.

II.7. Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky se vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v Nabídce.

II.8 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku, určena jako součin jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění při realizaci odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

- 1. upřesnění nutných prací v rámci zpravidla realizace stavby nebo
- 2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracích či jiných změnách rozsahu Předmětné stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy

učiněné objednatelem zhotoviteli.

III.1.2 Provedení Předmětné stavby (dokončení a předání díla): do **150** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle odst. III.1.2 se vztahuje na provedení díla v celém rozsahu, tj. včetně doby na zajištění vytýčení sítí, vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, popř. dalších povolení s tímto dílem souvisejícími.

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky), jež nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro jednotlivá roční období předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, v nichž nebylo možné dílo pro nepříznivé klimatické podmínky provádět.

III.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhůta k provedení díla dle odst. III.1.2. za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.

III.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených v Projektové dokumentaci či předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení dokladů o těchto zkouškách objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho částí takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zniřnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně pět dní v týdnu, a to v pondělí–pátek), a to po celou dobu provádění díla vč. vyklizování staveniště, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a přinejmenším 3 zaměstnanci současně přítomnými na staveništi a aktivně vykonávajícími stavební práce.

III. 7 V případě nezbytně nutné technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě provádění Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovou nezbytně nutnou přestávkou.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem k povaze díla zapotřebí. Pokud přechodná úprava provozu po dobu výstavby a nutná dopravně inženýrské opatření zpracovaná v rámci projektové dokumentaci budou v rámci operativního řešení vyžadovat přizpůsobení aktuální situaci je zhotovitel povinen neprodleně po jejich zjištění navrhnout objednateli jejich změnu tak, aby tyto umožňovaly řádné provedení stavby, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opravit. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Lukáš Novák

V.1.2 technických: Lukáš Novák, [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

V.2 Objednatel zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Luboš Pravec, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

V.3 TDS: Daniel Hájek, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS CZ, a.s. v nejaktuálnějším znění. I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatel je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatel lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději při převzetí staveniště tyto kopie smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy:

a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;

b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

V.14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;

- při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;

- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládání s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

V.15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděny stavební práce, pokud mu to technické podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných vlastníků, kteří budou dotčeni Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace.

VII.3 Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

8.911.506,- Kč bez DPH.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- doprava, kompletace a koordinace;
- ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

- předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem;

VII.7.2 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 14 dnů od předložení bankovní záruky dle následujícího odstavce.

VII.8 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce VII.7.2 bankovní zárukou, kterou je povinen předložit maximálně do 90 dnů od předání díla, a která musí splňovat tyto podmínky:

- a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení převímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši;
- c) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dnů ode dne užití;
- d) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dnů ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců.

VII.9 Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu a jeho číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- vyúčtovanou částku;

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky (razítko + podpis).

VII.11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.

VII.12 Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII. 17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV.1. v termínu uvedeném v odst. III.1.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.3 Při prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně.

VIII.6 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2 či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč

VIII.7 Při porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a každou porušenou povinnost; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní.

VIII.8 Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.

Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. III., přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději 7 dnů před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby, přičemž

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle obecně

závazné vyhlášky č. 8/2013, o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem.

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn jednostranně posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. **Záruční doba**

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich

oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přírážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI.1.2 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů.

XI.1.4 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavbu po dobu minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této době na jeho žádost objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

XII.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XII.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XII.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele


V Sokolově 13.2.2024



Sokolov
Město Sokolov
Bokycanova 1929



Objednatel



R. O
CE

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: APRO-2023/09
Zakázka: Parkoviště Bohemia, Sokolov
Komentář:
Verze: Nabídka
Komentář verze:
Adresa:
Rok: 2023

Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	Alex Gebaudetechnik s.r.o.	Lukáš Novák	
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář			

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO101-A	Komunikace		
SO101-B	Sanace komunikace		
SO401	Veřejné osvětlení, včetně doplnění kamerového systému města Sokolov , přípravy pro instalaci		

Celkem (bez DPH):	8 911 506 Kč
DPH:	1 871 416 Kč
DPH 21 % ze základny: 8 911 506:	1 871 416 Kč
Celkem (včetně DPH):	10 782 923 Kč

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Poznámka :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Parkoviště Bohemia, Sokolov - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S	8 911 506	1 871 416	10 782 923	161
SO101-A: Komunikace	6 979 455	1 465 686	8 445 141	119
001: Zemní práce	1 133 166	237 965	1 371 131	26
002: Zakládání, zpevňování hornin	570 711	119 849	690 560	3
004: Vodorovné konstrukce	93 730	19 683	113 413	2
005: Komunikace pozemní	3 623 888	761 016	4 384 904	30
008: Vedení dálková a přípojná	16 854	3 539	20 393	8
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 223 288	256 890	1 480 178	34
099: Přesun hmot a manipulace se suti	196 819	41 332	238 151	8
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 000	3 570	20 570	3
V03: Zařízení staveniště	15 000	3 150	18 150	1
V04: Inženýrská činnost	45 000	9 450	54 450	1
V07: Provozní vlivy	6 000	1 260	7 260	1
V09: Ostatní náklady	8 000	1 680	9 680	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 000	6 300	36 300	1
SO101-B: Sanace komunikace	1 018 058	213 792	1 231 850	6
001: Zemní práce	477 128	100 197	577 325	5
005: Komunikace pozemní	540 930	113 595	654 525	1
SO401: Veřejné osvětlení, včetně doplnění kamerového systému města Sokolov , přípravy pro instalaci	913 993	191 939	1 105 932	36
922: Slaboproud	58 629	12 312	70 941	4
D_002: Zařízení	296 411	62 246	358 657	6
D_003: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	66 375	13 939	80 314	4
D_004: OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	33 580	7 052	40 632	1
D_005: Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn	9 125	1 916	11 041	1
D_006: STOŽÁROVÁ VÝZBROJ	36 288	7 620	43 908	1
D_007: STOŽÁR Silniční BEZPATICOVÝ	127 115	26 694	153 809	4
D_008: VYTÝČENÍ TRATI	520	109	629	1
D_009: HLoubení KabeLOVÉ RÝHY	55 200	11 592	66 792	1
D_010: JÁMAPRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ	3 750	788	4 538	1
D_011: Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací parkových	18 750	3 938	22 688	1
D_012: ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA	1 950	410	2 360	1
D_013: NÁSYPZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ	4 160	874	5 034	1
D_014: Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních	29 250	6 143	35 393	1
D_015: SEJMU TÍ ORNICE	3 230	678	3 908	1
D_016: ZŘÍZENÍ KabeLOVÉHO LOŽE	47 250	9 923	57 173	1
D_017: ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA	3 910	821	4 731	1
D_018: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	18 500	3 885	22 385	2
V09: Ostatní náklady	100 000	21 000	121 000	3

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
Celkem (bez DPH)	8 911 506			
DPH	1 871 416			
DPH 21 % ze základny: 8 911 506:	1 871 416			
Celkem (včetně DPH)	10 782 923			

Parkoviště Bohemia, Sokolov - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		S					8 911 506	
Objekt		SO101-A: Komunikace					6 979 455	
Oddíl		001: Zemní práce					1 133 166	
1	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	57,000	20,00	1 140	URS 2023/II
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Výkaz výměr: Vytrhání obrubníků silničních 53 m					-			
53					53,000			
Vytrhání obrubníků žulových 20/25 4,0 m					-			
4					4,000			
2	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	5,000	20,00	100	URS 2023/II
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových								
Výkaz výměr: Vytrhání obrubníků záhonových 50/200 5,0 m					-			
5					5,000			
3	SP	1132041X1	Vytrhání obrub ocelových	m	352,000	20,00	7 040	URS 2023/II
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových								
Výkaz výměr: Vytrhání obrubníku (ocelového plechu tl.5mm/20cm ?) 352 m					-			
352					352,000			
4	SP	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	18,000	20,00	360	URS 2023/II
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby								
Výkaz výměr: Vybourání bet. skl.dlažby tl. 60 mm 18 m2					-			
18					18,000			
5	SP	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	30,00	2 700	URS 2023/II
Plný popis: Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva								
Výkaz výměr: Vybourání bet,skl.dlažby tl. 80 mm 90 m2					-			
90					90,000			
6	SP	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	308,000	60,00	18 480	URS 2023/II
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: Vybourání asfaltového krytu tl.11cm 308 m2					-			
308					308,000			
7	SP	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 349,820	75,00	101 237	URS 2023/II
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3								
Výkaz výměr: Odkop na pláň pod vozovkou tl 47 cm - 1324 m2x 0,47					-			
1324*0,47					622,280			
Odkop na zemní pláň chodníku 201m2x0,24					-			
201*0,24					48,240			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Odkop na plaň parkovacích stání 1450m2 x 0,42		-			
			1450*0,42		609,000			
			odkop 5cm pod sejmuté dmy		-			
			Odkop dmu nezpevněných stávajících ploch 1306		-			
			1306*0,05		65,300			
			Úprava před garážemi - sřízení dmu a navezení, zhutnění asf. Recyklátu 100 m2		-			
			100*0,05		5,000			
8	SP	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	483,300	125,00	60 413	URS 2023/II
			Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: Odkop vsakovacích objektů 135x2,5x1 + 162x0,9x1,0		-			
			135*2,5*1		337,500			
			162*0,9*1		145,800			
9	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,480	125,00	810	URS 2023/II
			Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
			Výkaz výměr: Výkop rýhy pro napojení nové UV - 18x0,4x0,9		-			
			18*0,4*0,9		6,480			
10	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,210	75,00	466	URS 2023/II
			Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			Výkaz výměr: vpust		-			
			0,3*0,5*1		0,150			
			0,3*1*1		0,300			
			naopojení		-			
			18*0,4*0,8		5,760			
11	H	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	12,420	600,00	7 452	URS 2023/II
			Plný popis: ---					
12	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 839,600	35,00	64 386	URS 2023/II
			Plný popis: Nakládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Výkaz výměr: 1349,82		1 349,820			
			483,3		483,300			
			6,48		6,480			
13	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 839,600	55,00	101 178	URS 2023/II
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
14	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 839,600	45,00	82 782	URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
15	SP	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 406,000	20,00	28 120	URS 2023/II
Plný popis: Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše								
Výkaz výměr: Odkop dmu nepevných slávajících ploch 1306					-			
1306					1 306,000			
Úprava před garážemi - stržení dmu a navezení. zhuštění asf. Recyklátu 100 m2					-			
100					100,000			
16	SP	167102111	Nakládání dmu ze skládky	m2	1 406,000	10,00	14 060	URS 2023/II
Plný popis: Nakládání drnu ze skládky								
17	SP	162602112	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m	m2	1 406,000	28,00	39 368	URS 2023/II
Plný popis: Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m								
18	SP	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	7 030,000	10,00	70 300	URS 2023/II
Plný popis: Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m								
Ztrátě: 400,0 %					5 624,000			
19	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	3 465,940	80,00	277 275	URS 2023/II
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení seřazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: zeminy					-			
1839,6*1,8					3 311,280			
dm					-			
1406,0*0,1*1,1					154,660			
20	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	2 975,000	30,00	89 250	URS 2023/II
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním								
Výkaz výměr: Hutnění zemní pláně					-			
2975					2 975,000			
21	SP	181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 307,000	28,00	36 596	URS 2023/II
Plný popis: Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Výkaz výměr: Úprava nepevných ploch (humus cm + osetí) 1307x0,15					-			
1307					1 307,000			
22	H	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	196,050	420,00	82 341	URS 2023/II
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 1307*0,15					196,050			
23	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 307,000	12,00	15 684	URS 2023/II
Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5								
24	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 307,000	12,00	15 684	URS 2023/II
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5								
25	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 307,000	8,00	10 456	URS 2023/II
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: Úprava nepevných ploch - humus 150mm + osetí					-			
1307					1 307,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
26	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	26,140	210,00	5 489	URS 2023/II
			Plný popis: ---					
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				570 711	
27	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 450,000	28,00	40 600	URS 2023/II
			Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
			Výkaz výměr: Sorpční textilie pod parkovací stání 1450 m2		-			
			1450		1 450,000			
28	H	693110X7	geotextilie sorpční	m2	1 717,525	129,00	221 561	URS 2023/II
			Plný popis: ---					
29	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	363,000	850,00	308 550	URS 2023/II
			Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
			Výkaz výměr: Vsakovací objekty - ŠD 32/63 363 m3		-			
			363		363,000			
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				93 730	
30	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžezného	m3	0,720	180,00	130	URS 2023/II
			Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lžezného 0 až 4 mm					
			Výkaz výměr: naopojení		-			
			18*0,4*0,1		0,720			
31	SP	4645311X2	Pohoz z hrubého kameniva zmo 125 až 250 mm z terénu	m3	120,000	780,00	93 600	URS 2023/II
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Vrchní vrstva 25 cm vsakovacích objektů -lomový kámen fr. 125/250 120 m3		-			
			120		120,000			
Oddíl			005: Komunikace pozemní				3 623 888	
32	SP	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	100,000	60,00	6 000	URS 2023/II
			Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
			Výkaz výměr: Úprava před garážemi - stržení dmu tl. 15 cm a navezení, zhuštění asf. Recyklátu 100 m2		-			
			100		100,000			
33	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 332,000	180,00	239 760	URS 2023/II
			Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
			Výkaz výměr: vozovka		-			
			1324		1 324,000			
			vozovka žulové kostky		-			
			8		8,000			
34	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 332,000	310,00	412 920	URS 2023/II
			Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm					
			Výkaz výměr: vozovka		-			
			1324		1 324,000			
			vozovka žulové kostky		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
8					8,000			
35	SP	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2 Plný popis: Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2	m2	1 324,000	26,00	34 424	URS 2023/II
Výkaz výměr: vozovka 1324					- 1 324,000			
36	SP	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm	m2	1 324,000	480,00	635 520	URS 2023/II
Výkaz výměr: vozovka 1324					- 1 324,000			
37	SP	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	1 324,000	24,00	31 776	URS 2023/II
Výkaz výměr: vozovka 1324					- 1 324,000			
38	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	1 324,000	322,00	426 328	URS 2023/II
Výkaz výměr: vozovka 1324					- 1 324,000			
39	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	8,000	330,00	2 640	URS 2023/II
Výkaz výměr: vozovka žulové kostky 8					- 8,000			
40	H	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10 Plný popis: ---	m2	8,160	680,00	5 549	URS 2023/II
41	SP	599121111	Zálivka živичná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm Plný popis: Zálivka živичná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z drobných kostek	m2	8,000	135,00	1 080	URS 2023/II
Výkaz výměr: vozovka žulové kostky 8					- 8,000			
42	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	204,000	180,00	36 720	URS 2023/II
Výkaz výměr: Konstrukce chodník 204					- 204,000			
43	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	3,000	280,00	840	URS 2023/II
Výkaz výměr: Konstrukce chodník chodník reliéfní červená 200/100/60 3					- - 3,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
44	H	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomě 200x100x60mm barevná Plný popis: ---	m2	3,090	399,00	1 233	URS 2023/II
45	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy přes 100 do 300 m2 Výkaz výměr: Konstrukce chodník chodník šedá 200/100/60 -201 m2 201	m2	201,000	280,00	56 280	URS 2023/II
46	H	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní Plný popis: ---	m2	205,020	320,00	65 606	URS 2023/II
47	SP	504851111	Podklad ze šterkodné ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm Plný popis: Podklad ze šterkodní ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání 1453,5	m2	1 453,500	150,00	218 025	URS 2023/II
48	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání 1453,5	m2	1 453,500	310,00	450 585	URS 2023/II
49	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2 Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání bet. skl. dlažba 200/200/80 – šedá -6 m2 6	m2	6,000	280,00	1 680	URS 2023/II
50	H	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní Plný popis: ---	m2	6,180	410,00	2 534	URS 2023/II
51	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2 Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání bet. skl. dlažba 200/100/80 – červená - 50 m2 50	m2	50,000	280,00	14 000	URS 2023/II
52	H	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná Plný popis: ---	m2	51,500	399,00	20 549	URS 2023/II
53	SP	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy přes 300 m2 Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání bet. skl. dlažba 200/100/80 – šedá -497,5 m2 497,5	m2	497,500	280,00	139 300	URS 2023/II
54	H	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní Plný popis: ---	m2	502,475	342,00	171 846	URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
55	SP	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 Výkaz výměr: Konstrukce parkovacích stání vegetační dlažba šedá 200/200/80 -900 m2 900	m2	900,000	280,00	252 000	URS 2023/II
56	H	CSB.0059736.URS	QUADRO VEGETAČNÍ 8 šedá standard neskladba Plný popis: ---	m2	909,000	410,00	372 690	URS 2023/II
57	SP	564940312	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 120 mm Plný popis: Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm Výkaz výměr: Doplnění konstrukce asfaltu po osazení obrubníků 110 – 130 mm + ŠDB (betonový recyklát) 27	m2	27,000	35,00	945	URS 2023/II
58	SP	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Plný popis: Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Výkaz výměr: Doplnění konstrukce asfaltu po osazení obrubníků 27	m2	27,000	28,00	756	URS 2023/II
59	SP	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm Výkaz výměr: Doplnění konstrukce asfaltu po osazení obrubníků ACP 16+ 70 – 90 mm 27	m2	27,000	480,00	12 960	URS 2023/II
60	SP	573231112	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 Výkaz výměr: Doplnění konstrukce asfaltu po osazení obrubníků 27	m2	27,000	24,00	648	URS 2023/II
61	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Výkaz výměr: Doplnění konstrukce asfaltu po osazení obrubníků 27	m2	27,000	322,00	8 694	URS 2023/II
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná							16 854	
62	SP	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Plný popis: Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží Výkaz výměr: Vybourání stávající UV 0,8*0,8*1,5	m3	0,960	1 000,00	960	URS 2023/II
63	SP	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem Plný popis: Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem Výkaz výměr: Uliční vpustňová - včetně všeho kromě výkopu , prověřit napojení do st. UV 1 ks 1	kus	1,000	4 500,00	4 500	URS 2023/II
64	H	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	1 250,00	1 250	URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
65	H	59224492	skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpusť 450x450x50mm	kus	1,000	1 120,00	1 120	URS 2023/II
Plný popis: ---								
66	H	59223858	skruž betonová homi pro uliční vpusť 450x570x50mm	kus	1,000	1 470,00	1 470	URS 2023/II
Plný popis: ---								
67	H	59223875	koš nízký pro uliční vpusť žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	980,00	980	URS 2023/II
Plný popis: ---								
68	H	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	1,000	1 750,00	1 750	URS 2023/II
Plný popis: ---								
69	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	18,000	268,00	4 824	URS 2023/II
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200								
Výkaz výměr: napojení nové UV								
18								
-								
18,000								
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1 223 288								
70	SP	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl přes 100 do 150 mm	m	92,000	75,00	6 900	URS 2023/II
Plný popis: Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: Řezání asfaltu tl. 11 cm 92 m								
92								
-								
92,000								
71	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	100,00	200	URS 2023/II
Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou								
Výkaz výměr: Demontáž SDZ B4 -12 l								
1								
-								
1,000								
Demontáž SDZ IP13b - pak zpětná montáž (posunutí)								
1								
-								
1,000								
72	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	500,00	500	URS 2023/II
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Výkaz výměr: Demontáž SDZ IP13b - pak zpětná montáž (posunutí)								
1								
-								
1,000								
73	SP	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	1,000	500,00	500	URS 2023/II
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm								
Výkaz výměr: Demontáž SDZ IP13b - pak zpětná montáž (posunutí)								
1								
-								
1,000								
74	SP	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	2 677,000	19,00	50 863	URS 2023/II
Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2								
Výkaz výměr: Geotextilie 200g/m2 2677 m2								
2677								
-								
2 677,000								
75	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	265,000	310,00	82 150	URS 2023/II
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								
Výkaz výměr: Obrubníky nájezdové 15/15 49 m								
-								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			49		49,000			
			Obrubník nájezdový - levý 6ks		—			
			6		6,000			
			obrubník nájezdový pravý 5 ks		—			
			5		5,000			
			Obrubník silniční 15/25 205 m		—			
			205		205,000			
76	H	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	49,500	162,00	8 019	URS 2023/II
			Plný popis: —					
			Ztrátě: 1,0 %		0,500			
77	H	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	11,112	519,00	5 767	URS 2023/II
			Plný popis: —					
			Ztrátě: 1,0 %		0,112			
78	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	207,091	199,00	41 211	URS 2023/II
			Plný popis: —					
			Ztrátě: 1,0 %		2,091			
79	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	464,000	280,00	129 920	URS 2023/II
			Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
			Výkaz výměr: Obrubník zahonový 8/25 324 m		—			
			324		324,000			
			Obrubník zahonový 5/20 140 m		—			
			140		140,000			
80	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	327,305	80,00	26 184	URS 2023/II
			Plný popis: —					
			Ztrátě: 1,0 %		3,305			
81	H	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	141,428	145,00	20 507	URS 2023/II
			Plný popis: —					
			Ztrátě: 1,0 %		1,428			
82	SP	935921114	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm středový žlabový prvek	m	283,000	1 900,00	537 700	URS 2023/II
			Plný popis: Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm prvek středový žlabový					
83	SP	935921117	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm	kus	4,000	753,00	3 012	URS 2023/II
			Plný popis: Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm čelní stěna pro začátek a konec					
84	SP	935923112	Vpust' pro obrubníkový odvodňovací žlab hloubky 750 mm s odtokem DN 200	kus	16,000	14 380,00	230 080	URS 2023/II
			Plný popis: Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpust' hloubky 750 mm s odtokem DN 200					
85	SP	935923212	Kalový koš vpust' obrubníkového odvodnění krátký	kus	16,000	890,00	14 240	URS 2023/II
			Plný popis: Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpust' příslušenství kalový koš krátký					
86	SP	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	7,000	350,00	2 450	URS 2023/II
			Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm					
			Výkaz výměr: sestava na 1 sloupku IP 10a, IP 11a, EP - os. Aut.		—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1		1,000			
			sestava na 1 sloupku IP 12, E1 -počet 5. E 8d		—			
			1		1,000			
			sestava na 1 sloupku P4, E2b		—			
			1		1,000			
			sestava na 1 sloupku P2, E2b		—			
			2		2,000			
			sestava na 1 sloupek IJ7, E1- počet 2. E8d		—			
			1		1,000			
			sestava na 1 sloupek B11, E13		—			
			1		1,000			
87	H	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	7,000	750,00	5 250	URS 2023/II
			Plný popis: ---					
88	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000	150,00	2 550	URS 2023/II
			Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
			Výkaz výměr: 1: ip10a		1,000			
			1: ip11a		1,000			
			1: ep		1,000			
			1: ip12		1,000			
			1: e1		1,000			
			1: e8d		1,000			
			3: E2b		3,000			
			1: P4		1,000			
			2: P2		2,000			
			1: ij74		1,000			
			1: e1		1,000			
			1: e8d		1,000			
			1: B11		1,000			
			1: E13		1,000			
89	H	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	1 650,00	1 650	URS 2023/II
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 1: ip10a		1,000			
90	H	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	1 750,00	3 500	URS 2023/II
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 1: ip11a		1,000			
			1: ip12		1,000			
91	H	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	6,000	1 250,00	7 500	URS 2023/II
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 1: ep		1 000			
			1: e1		1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1; e1		1,000			
			3; e2b		3,000			
92	H	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm Plný popis: —	kus	1,000	1 150,00	1 150	URS 2023/II
			Výkaz výměr: 1: P4		1,000			
93	H	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm Plný popis: —	kus	2,000	1 050,00	2 100	URS 2023/II
			Výkaz výměr: 2: P2		2,000			
94	H	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm Plný popis: —	kus	1,000	1 750,00	1 750	URS 2023/II
			Výkaz výměr: 1: ij7		1,000			
95	H	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm Plný popis: —	kus	1,000	1 050,00	1 050	URS 2023/II
			Výkaz výměr: 1: B11		1,000			
96	H	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm Plný popis: —	kus	1,000	1 550,00	1 550	URS 2023/II
			Výkaz výměr: 1: E13		1,000			
97	H	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm Plný popis: —	kus	2,000	1 350,00	2 700	URS 2023/II
			Výkaz výměr: 2: e8d		2,000			
98	SP	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	62,000	156,00	9 672	URS 2023/II
			Výkaz výměr: V1a (0,125) 62 m 62		— 62,000			
99	SP	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	48,000	185,00	8 880	URS 2023/II
			Výkaz výměr: V2b (1,5/1,5/0,25) 48 m 48		— 48,000			
100	SP	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	8,000	185,00	1 480	URS 2023/II
			Výkaz výměr: V 4(0,25) 8 m 8		— 8,000			
101	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	36,000	192,00	6 912	URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vodorovně dopravní značení stíkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní								
Výkaz výměr: V 13 18 m2					-			
18					18,000			
symbol vozičku (parkovací stání)					-			
1.5*1.5*6					13,500			
symbol dobíjecí stanice					-			
1.5*1.5*2					4,500			
102	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	118,000	35,00	4 130	URS 2023/II
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z natěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
Výkaz výměr: 62+48+8					118,000			
103	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	36,000	35,00	1 260	URS 2023/II
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z natěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy								
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se suti							196 819	
104	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	156,530	45,00	7 044	URS 2023/II
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								
105	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 408,772	45,00	63 395	URS 2023/II
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km								
Ztrátě: 800,0 %					1 252,242			
106	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	156,530	11,00	1 722	URS 2023/II
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
107	SP	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	59,202	140,00	8 288	URS 2023/II
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
Výkaz výměr: 156,53					156,530			
-97,328					- 97,328			
108	SP	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu	t	97,328	180,00	17 519	URS 2023/II
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02								
Výkaz výměr: 97,328					97,328			
109	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	988,515	25,00	24 713	URS 2023/II
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
110	SP	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	988,515	45,00	44 483	URS 2023/II
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m								
111	SP	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	988,515	30,00	29 655	URS 2023/II
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m								
Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							17 000	
112	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	6 000,00	6 000	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
113	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 000,00	6 000	
			Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
114	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
			Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (vykresová a textová) skutečného provedení stavby					
Oddíl		V03: Zařízení staveniště					15 000	
115	ON	034303000	Přechodné DZ na základě DIO	soubor	1,000	15 000,00	15 000	
			Plný popis: Dopravní značení na staveništi					
Oddíl		V04: Inženýrská činnost					45 000	
116	ON	043154000	Zkoušky hutnici	ks	3,000	15 000,00	45 000	
			Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky hutnici					
Oddíl		V07: Provozní vlivy					6 000	
117	ON	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	6 000,00	6 000	
			Plný popis: Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy					
Oddíl		V09: Ostatní náklady					8 000	
118	ON	090001000	Vytýčení sítí ČEZ, Cetin, SČVK, GASNET, obecní VO, obecní dešťová kanalizace atd.	kpl	1,000	8 000,00	8 000	
			Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					30 000	
119	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500	20 000,00	30 000	URS 2023/II
			Plný popis: ---					
Objekt		SO101-B: Sanace komunikace					1 018 058	
Oddíl		001: Zemní práce					477 128	
120	SP	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 387,000	75,00	104 025	URS 2023/II
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: Odkop na parapláň (výměn aktivní zóny 8,0,5 m) (1324+1450) x0,5 (1324+1450)*0,5					
121	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 387,000	30,00	41 610	URS 2023/II
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
122	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 387,000	70,00	97 090	URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
123	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 387,000	25,00	34 675	URS 2023/II
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru								
124	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 496,600	80,00	199 728	URS 2023/II
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 1387*1.8					2 496,600			
Oddíl							540 930	
			005: Komunikace pozemní					
125	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	2 774,000	195,00	540 930	URS 2023/II
Plný popis: Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm								
Výkaz výměr: Výměna aktivní zóny - 0,5m hl. (parapláň) ŠD fr.0/63 1387*2					2 774,000			
Objekt							913 993	
			SO401: Veřejné osvětlení, včetně doplnění kamerového systému města Sokolov , přípravy pro instalaci					
Oddíl							58 629	
			922: Slaboproud					
126	MP	220182022	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	360,000	25,00	9 000	
Plný popis: Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm								
127	H	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	360,000	63,00	22 680	
Plný popis: ---								
128	MP	220182031	Zařízení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	390,000	25,00	9 750	
Plný popis: Zařízení optického kabelu do ochranné HDPE trubky								
129	H	34123007	kabel datový optický univerzální 24 vláken	m	409,500	42,00	17 199	
Plný popis: ---								
Oddíl							296 411	
			D_002: Zařízení					
130	SUB		Kamera AXIS M2026	ks	3,000	20 468,00	61 404	
Plný popis: ---								
131	SUB		Kamera AXIS Q6155	ks	1,000	72 488,00	72 488	
Plný popis: ---								
132	SUB		Svítilno Philips BGP307 LED-4S/740	ks	15,000	4 135,00	62 025	
Plný popis: ---								
133	SUB		Rozvaděč veřejného osvětlení - PRVO 1/3x20 3.1.1	ks	1,000	34 520,00	34 520	
Plný popis: ---								
134	SUB		Elektroměrov ý rozvaděč PER 22/3f/80 53.1.3	ks	1,000	10 120,00	10 120	
Plný popis: ---								
135	SUB		Dobíjecí stanice - Olife Energy Doublebox AC 22 kW	ks	1,000	55 854,00	55 854	
Plný popis: ---								
Oddíl							66 375	
			D_003: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					
136	SUB		CYKY-J 4x10 , pevně	m	350,000	130,00	45 500	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
137	SUB		CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	350,000	48.00	16 800	
			Plný popis: ---					
138	SUB		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	100,000	32.00	3 200	
			Plný popis: ---					
139	SUB		CYKY-J 5x16 , pevně	m	5,000	175.00	875	
			Plný popis: ---					
Oddíl		D_004: OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					33 580	
140	SUB		FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	365,000	92.00	33 580	
			Plný popis: ---					
Oddíl		D_005: Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn					9 125	
141	SUB		drátu nebo lana do 10 mm, v městské zástavbě	m	365,000	25.00	9 125	
			Plný popis: ---					
Oddíl		D_006: STOŽÁROVÁ VÝZBROJ					36 288	
142	SUB		SV SV 6.35.4	ks	16,000	2 268.00	36 288	
			Plný popis: ---					
Oddíl		D_007: STOŽÁR Silniční BEZPATICOVÝ					127 115	
143	SUB		Stožár AMAKO STB 5 B	ks	15,000	7 136.00	107 040	
			Plný popis: ---					
144	SUB		Ochanná manžeta PM 114	ks	15,000	115.00	1 725	
			Plný popis: ---					
145	SUB		Trubka KGEM DN 400-1m	ks	15,000	640.00	9 600	
			Plný popis: ---					
146	SUB		1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	700,000	12.50	8 750	
			Plný popis: ---					
Oddíl		D_008: VYTÝČENÍ TRATI					520	
147	SUB		Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,400	1 300.00	520	
			Plný popis: ---					
Oddíl		D_009: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					55 200	
148	SUB		Zemina třídy 3, šíře 0mm, hloubka 0mm	m	400,000	138.00	55 200	
			Plný popis: ---					
Oddíl		D_010: JÁMAPRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ					3 750	
149	SUB		Zemina třídy 3, strojňe	m3	15,000	250.00	3 750	
			Plný popis: ---					
Oddíl		D_011: Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací parkových					18 750	
150	SUB		ocelových	ks	15,000	1 250.00	18 750	
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Oddíl			D_012: ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA				1 950	
151	SUB		V zemine třídy 3-4	m3	15,000	130,00	1 950	
			Plný popis: ---					
Oddíl			D_013: NÁSYPEZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ				4 160	
152	SUB		Násyp v zemine třídy 3-4	m3	26,000	160,00	4 160	
			Plný popis: ---					
Oddíl			D_014: Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních				29 250	
153	SUB		do 12 m	ks	15,000	1 950,00	29 250	
			Plný popis: ---					
Oddíl			D_015: SEJMUŤÍ ORNICE				3 230	
154	SUB		Vrstva do 15cm,zemina tř.1	m3	17,000	190,00	3 230	
			Plný popis: ---					
Oddíl			D_016: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				47 250	
155	SUB		Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	350,000	135,00	47 250	
			Plný popis: ---					
Oddíl			D_017: ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA				3 910	
156	SUB		V zemine třídy 1-2	m3	17,000	230,00	3 910	
			Plný popis: ---					
Oddíl			D_018: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy				18 500	
157	SUB		do 100 tis.Kč	ks	1,000	12 500,00	12 500	
			Plný popis: ---					
158	SUB		Podružný materiál	ks	1,000	6 000,00	6 000	
			Plný popis: ---					
Oddíl			V09: Ostatní náklady				100 000	
159	SP	X3371	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	soubor	1,000	80 000,00	80 000	
			Plný popis: ---					
160	SP	X3372	Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2	soubor	1,000	10 000,00	10 000	
			Plný popis: ---					
161	SP	X3373	Roční nárůst cen 5,00%	soubor	1,000	10 000,00	10 000	
			Plný popis: ---					

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------

