



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Areál Baník – retence dešťových vod“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Recys – Mach s.r.o.
se sídlem: Citice 1, 356 01 Citice
IČO: 26344955
DIČ: CZ26344955
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14291
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Zdeněk Mach, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.01.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2024 smlouvu o dílo č. SML/512/2023/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Areál Baník – retence dešťových vod“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem

*„Areál Baník – retence dešťových vod“
Smlouva č. SML/512/2023/ORM, dodatek č. 1*

smlouvy o dílo jsou a které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a č. 2 tvořícího přílohu k tomuto dodatku (dále jen „měněpráce“).

3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a dále dohoda o změně doby provedení díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. 7. odst. 7.3 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 2 890 380,52 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 11 731 552,84 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Dále se smluvní strany dohodly, že hodnota víceprací za čerpání spodní vody po dobu výstavby retenční nádrže uvedená ve změnovém listu č. 1 je odhadována na 96 240,00 Kč bez DPH, a bude zhotovitelem fakturována podle skutečnosti.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.


1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 667/22RM/2024 ze dne 15.08.2024.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1 a č. 2.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Zdeněk Mach
jednatel



PŘÍLOHA KE ZL Č. 1

Kód: 240408

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - VÍCEPRÁCE RETENČNÍ NÁDRŽ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.07.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	2 403 134,91
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 403 134,91	504 658,33
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 907 793,24
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

240408

Stavba:

AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - VÍCEPRÁCE RETENČNÍ NÁDRŽ

Místo:

Datum:

31.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 403 134,91	2 907 793,24	
01	VÝSTAVBA RN	962 175,66	1 164 232,55	STA
02	JÍMACÍ OBJEKT NA DNĚ STAVEBNÍ JÁMY	23 176,78	28 043,90	STA
03	DRENÁŽ NA DNĚ STAVEBNÍ JÁMY	65 084,13	78 751,80	STA
04	ČERPÁNÍ PO DOBU VÝSTAVBY RN pouze odhad. Fakturace dle skutečnosti	96 240,00	116 450,40	STA
05	VÍCEPRÁCE trubní vedení a kabiny FK	482 541,99	583 875,81	
06	Sanace podloží pod RN	757 125,65	916 122,04	
07	Upravený jímací objekt na dně stavební jámy	16 790,70	20 316,75	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - VICEPRÁCE RETENČNÍ NADRŽ
Objekt: 01 - VÝSTAVBA RN

Místo: Datum: 31.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								962 175,66
D		HSV	Práce a dodávky HSV				962 175,66	
D		1	Zemní práce				241 383,25	
1	K	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	198,700			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151106					
		VV	1) jáma pro RT včetně manipulačního prostoru					
		VV	(H H 419.98 až 419.305 S H 414.510 m.n.m.)					
		VV	(13.6*12.6+19.9*18.9)/2*(419.98-414.51+419.305-414.51)/2		1 404.945			
		VV	2) manipulační sjezd pro těžkou techniku					
		VV	("čistý" průřez sjezdu x šířka)					
		VV	19.35*5		96.750			
		VV	odečet z SoD 1015		-1 015.000			
		VV	Součet		486.695			
2	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	265,695			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113					
		VV	viz předchozí výpočty					
		VV	265.695		265.695			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	265,695			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	478,251			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
5	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	213,000			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151102					
		VV	viz předchozí výpočty					
		VV	"výkopek" 695.695		695.695			
		VV	"podsyp" -31.752		-31.752			
		VV	"základový beton" -11.236		-11.236			
		VV	"objem kce RN (betony)" -109.908		-109.908			
		VV	"vnitřní objem RN" -(10*10*3-2*2*0.3)		-298.800			
		VV	Součet		243.999			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				0,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 173 909,21	
6	K	380326332	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez vyztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	109,908			JC ZE ZÁKL ROZP
	P		Poznámka k položce XC4 III					
	VV		ZAKLADOVÁ DESKA					
	VV		viz výkr. Retenční nádrž 2 - tvar a vyztuž základů					
	VV		základová deska S.H. 414 81 H.H. 415,11 m.n.m.					
	VV		(10,6*10,6)*(415,11-414,81)			33 708		
	VV		zesílená část pod sloupem S.H. 414 51 H.H. 414 81 m.n.m.					
	VV		(3*3)*(414,81-414,51)			2 700		
	VV		Mezisoučet			36 408		
	VV		OBVODOVÉ STĚNY					
	VV		viz výkr. Retenční nádrž 2 - tvar a vyztuž stěn, sloupu					
	VV		stěny S.H. 415,11 H.H. 418,11 m.n.m.					
	VV		(4*10,6)*(418,11-415,11)*0,3			38 160		
	VV		sloup 400x400 mm S.H. 415,11 H.H. 417,81 m.n.m.					
	VV		(0,4*0,4)*(417,81-415,11)			0 432		
	VV		Mezisoučet			38 592		
	VV		STROP					
	VV		viz výkr. Retenční nádrž 2 - tvar a vyztuž STROPU					
	VV		strop S.H. 418,11 H.H. 418,41 m.n.m.					
	VV		(10,6*10,6)*(418,41-418,11)			33 708		
	VV		zesílená část nad sloupem S.H. 417 81 H.H. 418,11 m.n.m.					
	VV		(2*2)*(418,11-417,81)			1 200		
	VV		Mezisoučet			34 908		
	VV		Součet			109 908		
7	K	380361006	Vyztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	11,552			JC ZE ZÁKL ROZP
	VV		ZAKLADOVÁ DESKA					
	VV		viz výkr. Retenční nádrž 2 - tvar a vyztuž základů					
	VV		4 3985			6 346		
	VV		OBVODOVÉ STĚNY					
	VV		viz výkr. Retenční nádrž 2 - tvar a vyztuž stěn, sloupu					
	VV		0 1116			0 112		
	VV		STROP					
	VV		viz výkr. Retenční nádrž 2 - tvar a vyztuž STROPU					
	VV		5 2375			5 238		
	VV		Součet			17 696		
D	8		Trubní vedení				-453 116,80	
8	K	894302153	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	-37,460			CS ÚRS 2022 01
	VV		Stěny + sloup					
	VV		37,08+0,38			37 460		
	VV		Součet			37 460		
9	K	894302153/R	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	-36,400			CS ÚRS 2022 01
10	K	894302253	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	-34,900			CS ÚRS 2022 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - VÍCEPRÁCE RETENČNÍ NÁDRŽ
Objekt 02 - JÍMACÍ OBJEKT NA DNĚ STAVEBNÍ JÁMY

Místo Datum 31.07.2024
Zadavatel Projektant
Zhotovitel Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 176,78	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				23 176,78	
D		1	Zemní práce				8 181,02	
1	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	6.480			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351100					
		VV	na dně stavební jámy (H.H. 414.51, S.H. 412.51 m n.m.)					
		VV	(1.8*1.8)*(414.51-412.51)		6.480			
2	K	162251122	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	12.960			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122					
		VV	na staveništní deponii a pro zpětné zasypy					
		VV	6.48*2		12.960			
3	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením vykopku ve vrstvách se zhuštěním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	4.909			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151102					
		VV	zásyp dna jímacího objektu na UT 414.51 m n.m.					
		VV	vykopek 6.48		6.480			
		VV	objem jímacího objektu -PI*(0.5*0.5)*(414.51-412.51)		-1.571			
		VV	Součet		4.909			
D		8	Trubní vedení					
4	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1.000			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213					
		VV	jímací objekt					
		VV	(H.H. 420.51, S.H. 412.51 m n.m.)					
		VV	8		8.000			
5	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1.000			CS URS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	977151122	Járové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0.120			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151122					
		VV	pro potrubí drenáže na dně stavební jámy					
		VV	0.12		0.120			
D		998	Přesun hmot				7 189,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	8,843			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998142251					

SOUPIS PRACÍ

Stavba AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - VÍCEPRÁCE RETENČNÍ NÁDRŽ
Objekt 03 - DRENÁŽ NA DNĚ STAVEBNÍ JÁMY

Misto Datum 31.07.2024
Zadavatel Projektant
Zhotovitel Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 084,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 084,13	
D	1		Zemní práce				17 941,76	
1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy lůžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20.960			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV	viz níže uvedené výpočty					
		VV	52.4*1*(0.1+0.3)		20.960			
2	M	58331200	Štěrkopisec netříděný	t	41.920			CS URS 2024 01
		VV	20.96*2 *Přepočteno koeficientem množství		41.920			
D	2		Zakládání					
3	K	211971110	Zřízení opláštění vyplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v ryze nebo zařezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	136.240			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
		VV	viz předchozí výpočty					
		VV	52.4*(1+0.3)*2		136.240			
4	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	161.376			CS URS 2024 01
		VV	136.24*1.1845 *Přepočteno koeficientem množství		161.376			
5	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	52.400			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214					
		VV	drenáž po obvodu stavby s přívodem k jímajícímu objektu					
		VV	(4*12.6)+2		52.400			
D	4		Vodorovné konstrukce					
6	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného litého 0 až 4 mm	m3	5.240			CS URS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
		VV	viz předchozí výpočty					
		VV	52.4*1*0.1		5.240			
D	998		Přesun hmot					
7	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení hlouběji z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	42.017			CS URS 2024 01
			snížení cenikové ceny URS o 50%					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AREÁL BANIK RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - VICEPRÁCE RETENČNÍ NADRŽ
Objekt: 04 - ČERPÁNÍ PO DOBU VÝSTAVBY RN

Místo: Datum: 31.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 240,00	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				96 240,00	
0	1		Zemní práce				96 240,00	
1	K	115101204	Čerpání vody dle skutečnosti za použití položek URS, pouze odhad, přefakturační dle skutečnosti	sb	1 000			CS URS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101204					
P			Poznámka k položce					
VV			Průměrný průtok Lobežského potoka činí 380 l/s. Předpokládáme vydatnost spodních vod ve výši 10-15 % tohoto průtoku, tj. 2 280 l/min					
VV			1 čerpadlo, 24 hodin denně, 60 kalendářních dní					
			1*24*60					
2	K	115101304	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	den	60 000			CS URS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101304					
VV			1 čerpadlo, 60 kalendářních dní					
VV			1*60					
							60 000	

VV 1 Areál Baník - retence dešťových vod

Více a méně práce č.1

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Oprava základů pro montáž hydroizolace a izolace				
1	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	27,402		
		19*0,4*0,9 - zadní strana		6,84		
		29*0,35*0,9 - přední strana		9,135		
		1,9*0,3*1,1 - boční strana u restaurace		0,627		
		24*0,5*0,9 - beton pod zamkovou dlažbou objekt sateň		10,8		
2	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	43,200		
		144*0,3 - celý objekt		43,2		
3	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	432,000		
		43,2*10 - celý objekt		432		
		Bourání topného kanálu				
4	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	11,254		
		strop 7*2,5*0,1 + 1,8*1,8*0,1		2,074		
		stěny 7*0,65*0,3*2+1 8*0,65*0,3*2		3,432		
		dno 7*2,5*0,2+1,8*1,8*0,2		4,148		
		bourání betonu nad topným kanálem				
		4*2*0,2		1,6		
		Ztížené vykopávky - křížení kabelů a potrubí				
8		Trubní vedení				
5	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného	m	115,800		
6	894812325	jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250				
6	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	-1 000		
7	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světle	kus	-1 000		
8	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití	kus	-1 000		
9	894812351/R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop PP plný pro třídu zatížení A15	kus	-1 000		
10	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	14 700		
		16*0,8*0,3 - pod asfaltem RŠ 17 - lapac		1,84		
		11*1*0,4 - přední část - RŠ 11 - lapac		4,4		
		2*0,5*0,4 - zadní část - RŠ 11 - lapac		0,4		
		15*1*0,4 - před rozvodnou u hl. vchodu ruční		5		
		0 6*0,5*0 2 - zabetonované kabely RŠ 6 hlavní rozvaděč		0,06		
11	567133815	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm + kari sit na vjezdu - nízké krytí	m2	38,280		
		kanalizace po změně hloubky uložení				
		na vjezdu - nízké krytí kanalizace po změně hloubky uložení		12,480		
		KSC + kari sit - křížení kabelů VN u vchodu v rohu		13,000		
		KSC + kari sit - RŠ 17 - lapac zpevněná betonaz		12,800		
		ruční výkopy / příplatek za výkop v blízkosti podzemního vedení				
12	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	99,526		
		RŠ 19 - kabely, topný kanál				
		1 2*1*0 5		0,600		
		RŠ 13 - 14 NN VN				
		1 1*0 8*0 6		1,68		

	RŠ 11 - 13 Plyn, vodovod, NN		
	12*0,8*1,2		11,52
	RŠ 11 - 9 vodovod, NN		
	21*0,8*0,9		15,12
	RŠ 9 - 8 NN, vodovod		
	34*0,8*0,8		21,76
	RŠ 8- 6 NN, kanalizace		
	35*0,8*0,5		14
	RŠ 6 - 4 NN, kanalizace		
	25*0,6*0,4		6
	RŠ 4 - 3 NN, plyn		
	25,4*0,6*0,4		6,096
	RŠ 10 - 9 - topný kanál, NN, vodovod		
	5*1,1*0,5		2,75
	RŠ 18 - VN, NN		
	12*0,8*1,2		11,52
	RŠ 17 - plyn		
	2*0,8*0,6		0,96
	RŠ 19 - 20 - vodovod		
	5*0,8*1,4		5,6
	RŠ 7 - vodovod		
	3*0,8*0,8		1,92
13	112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	ks	3,000
14	631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	-2,064
15	631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	-2,064
	631319023 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	-2,064
16			
	631319175 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	-2,064
17			
18	631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,141
19	59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	-82,898
20	59217004 obrubník silniční betonový 1000x80x250mm přírodní	m	82,898
	935112211 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky	m	-68,950
21			
22	59227051/R žlabovka příkopová betonová šxdxv 570x33x140mm	m	-72,398

Celkem bez DPH 482 541,99

SOUPIS PRACÍ

01 - SANACE PODLOŽÍ POD RN

Sokolov

24 7 2024

SOUPIS PRACÍ

07 Upravený jímací objekt na dně stavební jámy

02 - UPRAVENÝ JÍMACÍ OBJEKT NA DNĚ STAVEBNÍ JÁMY

Město Sokolov

Datum 24. 7. 2024

Zadavatel

Projektar

Zhotovitel

Zpracova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								16 790,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV					16 790,70
D	1		Zemní práce					5 555,95
1	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,860			
			Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
			na dně stavební jámy					
			(1 8*1 8)*1 5		4 860			
2	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	3,682			
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
			zásyp dna jímacího objektu					
			"výkopek" 4 86		4 860			
			"objem jímacího objektu" -PI*(0 5*0 5)*1 5		1 178			
			Součet		3,682			
D	8		Trubní vedení					
3	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	1,000			
			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm					
			jímací objekt					
			1		1,000			
4	M	59224080	skruž betonová DN 1000x1000 100x100x9cm bez stupadel	kus	1,000			
			skruž betonová DN 1000x1000 100x100x9cm bez stupadel					
5	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000			
			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm					
			jímací objekt					
			1		1,000			
6	M	59224079	skruž betonová DN 1000x500 100x50x9cm bez stupadel	kus	1,000			
			skruž betonová DN 1000x500 100x50x9cm bez stupadel					
D	998		Přesun hmot					
7	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	1,436			
			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní v mo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčavou nebo plošnou vodorovnou dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

ZL2
AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024

KSO:
Místo:

Sokolov

CC-CZ:
Datum:

24. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			487 245,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	487 245,62	102 321,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			589 567,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL2				
Stavba:	AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024				
Místo:	Sokolov	Datum:	24. 7. 2024		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		487 245,62	589 567,20	
01	BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	282 751,91	342 129,81	STA
02	ZŘÍZENÍ OPĚRNÝCH LAVIC, SVAHOVÁNÍ	147 326,56	178 265,14	STA
03	LIKVIDACE MEZIDEPONIE PO PROVEDENÍ BETONÁŘSKÝCH PRACÍ	57 167,15	69 172,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024
Objekt: 01 - BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		282 751,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	282 751,91	21,00%	59 377,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	342 129,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024

Objekt: 01 - BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Místo: Sokolov

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	282 751,91
HSV - Práce a dodávky HSV	282 751,91
1 - Zemní práce	14 131,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 864,00
997 - Přesun sutě	171 756,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024
Objekt: 01 - BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Místo Sokolov Datum: 24. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							282 751,91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				282 751,91	
D	1		Zemní práce				14 131,20	
1	K	113107335	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi o tl vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107335					
VV			část betonové plochy (za střešnickou zdi)					
VV			16*3		48,000			
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných o tl vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342					
VV			část živičné plochy přilehlého sportoviště					
VV			8*3		24,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 864,00	
3	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,300			CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání základů z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
VV			základ pod "střešnickou" zdi					
VV			(3,2+16,2+3,2)*1*0,5		11,300			
4	K	962033121	Bourání zdiiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 přes 1 m3	m3	13,200			CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání zdiiva nadzákladového z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962033121					
VV			střešnická zeď					
VV			(3+16+3)*2*0,3		13,200			
5	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	16,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735122					
VV			viz předchozí výpočty					
VV			16		16,000			
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	11,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
VV			viz předchozí výpočty					
VV			8+3		11,000			
D	997		Přesun sutě				171 756,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	70,564			CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	352,820			CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
	VV		70,564*5 *Přepočtené koeficientem množství		352,820			
9	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	22,600			CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
	VV		viz předchozí výpočty					
	VV		22,6		22,600			
10	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	42,684			CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
	VV		viz předchozí výpočty					
	VV		11,664*31 02		42,684			
11	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,280			CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875					
	VV		viz předchozí výpočty					
	VV		5,28		5,280			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024
Objekt: 02 - ZŘÍZENÍ OPĚRNÝCH LAVIC, SVAHOVÁNÍ

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		147 326,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	147 326,56	21,00%	30 938,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	178 265,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024
Objekt: 02 - ZŘÍZENÍ OPĚRNÝCH LAVIC, SVAHOVÁNÍ

Místo: Sokolov Datum: 24. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	147 326,56
HSV - Práce a dodávky HSV	147 326,56
1 - Zemní práce	147 326,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024
Objekt: 02 - ZŘÍZENÍ OPĚRNÝCH LAVIC, SVAHOVÁNÍ

Místo: Sokolov Datum: 24. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 326,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				147 326,56	
D	1		Zemní práce				147 326,56	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	14,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405					
	VV		obnažené vodovodní potrubí					
	VV		14		14,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
	VV		obnažené elektro vedení					
	VV		14		14,000			
3	K	1190014-R	Zajištění podzemního hydrantu (z důvodu zemních prací bude zcela obnažen !!!) v otevřeném výkopu	soubor	1,000			R-položka
	PP		Zajištění podzemního hydrantu (z důvodu zemních prací bude zcela obnažen !!!) v otevřeném výkopu					
4	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	494,550			CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151104					
	P		Poznámka k položce					
	VV		ZŘÍZENÍ VRCHNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ LAVICE !!!					
	VV		ZŘÍZENÍ OPĚRNÝCH LAVIC, ČÁST ODTĚŽENÍ					
	VV		"východní stěna - odtěžení vrchní části stěny/hrany stav. jamy" 12,6*(3+2/2)*3		151,200			
	VV		"západní stěna - odtěžení - vyspádování stěny/hrany stav. jamy" 12,6*(1,5/2)*3		28,350			
	VV		UPRAVA SVAHOVÁNÍ SEVERNÍ A JIŽNÍ STĚNY					
	VV		2*12,6*(2,5*5)		315,000			
	VV		Součet		494,550			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	94,500			CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	P		Poznámka k položce					
	VV		ZŘÍZENÍ SPODNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ LAVICE !!!					
	VV		VÝCHODNÍ STRANA - ZŘÍZENÍ LAVICE, ČÁST NÁSYPY					
	VV		12,6*1,5*5/2		47,250			
	VV		VÝCHODNÍ STRANA - ZŘÍZENÍ LAVICE, ČÁST NÁSYPY					
	VV		12,6*1,5*5/2		47,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			94,500		
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	94,500			CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
	P		Poznámka k položce ZŘÍZENÍ SPODNÍ ČÁSTI OPÉRNÉ LAVICE !!!					
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	400,050			CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		odvoz přebytečné zemina na deponii					
	VV		494,55-94,5			400,050		
8	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	75,600			CS ÚRS 2024 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101					
	VV		viz předchozí výpočty					
	VV		2*12,6*3			75,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024
Objekt: 03 - LIKVIDACE MEZIDEPONIE PO PROVEDENÍ BETONÁŘSKÝCH PRACÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		57 167,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 167,15	21,00%	12 005,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	69 172,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024
Objekt: 03 - LIKVIDACE MEZIDEPONIE PO PROVEDENÍ BETONÁŘSKÝCH PRACÍ

Místo: Sokolov Datum: 24. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	57 167,15
HSV - Práce a dodávky HSV	57 167,15
1 - Zemní práce	57 167,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AREÁL BANÍK, RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - OPATŘENÍ DLE GEOTECHNIKA ZE DNE 07.08.2024
Objekt: 03 - LIKVIDACE MEZIDEPONIE PO PROVEDENÍ BETONÁŘSKÝCH PRACÍ

Místo: Sokolov Datum: 24. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 167,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 167,15	
D	1		Zemní práce				57 167,15	
1	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	400,050			CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuztuhlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	P		Poznámka k položce					
			LIKVIDACE MEZIDEPONIE - NADBYTEČNÁ ZEMINY URČENÁ ZPĚT K ZÁSYPY STAVEBNÍ JÁMY PO PROVEDENÍ BETONÁŘSKÝCH PRACÍ !!!					
	VV		viz předchozí výpočty v SO02					
	VV		400,05		400,050			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	400,050			CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					