

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov, zateplení fasády“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
se sídlem: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
IČO: 61779539
DIČ: CZ699001005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plni, oddíl C, vložka 5973
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
jednající: Ing. Libor Vrána, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.06.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2024 smlouvu o dílo č. SML/353/2024/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov, zateplení fasády“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo jsou a které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 tvořícího přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a dále dohoda o změně doby provedení díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 9 214,24 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 2 999 214,24 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Smluvní strany se dále v souladu s čl. III. odst. III.5 písm. c) smlouvy dohodly o změně doby provedení díla tak, že čl. III odst. III.1.3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„III.1.3 Dokončení a předání stavby: nejpozději do 18.10.2024.“
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 770/24RM/2024 ze dne 23.09.2024.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Ing. Libor Vrána
jednatel



Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo: 1
Název projektu:	Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov, zateplení fasády	
Dotační titul:		
Objednatel:	Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586	
Zhotovitel:	SUAS stavební s.r.o. Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005	
Název změny:	Doplnění svítidel, úpravy výplní otvorů, ostatní drobné změny	
Cena bez DPH:	9 214,24 Kč	
Cena včetně DPH:	11 149,23 Kč	
Číslo rozpočtu:	Stručný popis:	Cena bez DPH
Rozpočet 1	Elektroinstalace - doplnění venkovních svítidel	18 152,00 Kč
Rozpočet 2	Doplnění a změny výplní otvorů	24 274,11 Kč
Rozpočet 3	Výměna otopných těles	18 953,80 Kč
Rozpočet 4	Úprava dlažby před vstupem	5 205,60 Kč
Rozpočet 5	Zřízení ochrany požárního žebříku proti neoprávněnému vstupu	9 800,00 Kč
Rozpočet 6	Ostatní neprovedené práce	-67 171,27 Kč
Celkem		9 214,24 Kč
Příloha:	Položkové rozpočty 1-6	

Vypracoval: XXXXXXXXXX
 V Sokolově dne: 30.08.2024

Za zhotovitele: XXXXXXXXXX

Za objednatele: XXXXXXXXXX

Za TDS: XXXXXXXXXX

Firma : SUAS stavební s r o., Staré náměstí 69, 35601 Sokolov
 IČ: 49197703
 DIČ: CZ49197703

Cenová nabídka vyhotovena dne: 08.08.2024
 Organizace: MÚ Sokolov
 Zakázka: Šatny FK Sokolov - zateplení fasády
 Druh prací: Elektro - demontáž a montáž svítidel

Materiál	Jednotky		Cena za jednotku	Cena za položku
Svítilno LED ZEUS 16W 4000K IP66	4	ks		
Svítilno LED ZEUS 16W 4000K IP66 s čidlem	2	ks		
Kabel CYKY 3x1,5 mm	20	m		
Vypínač řízení č.1	2	ks		
Vypínač řízení č.5	1	ks		
Podružný a spojovací materiál (lišty, koncovky na lišty, hmoždinky, vruty, instalační krabice, WAGO svorky atd.)	1	kpl		
Celkem materiál bez DPH				8 802,00 Kč

Práce + ostatní	Jednotky		Cena za jednotku	Cena za položku
Elektromontážní a demontážní práce	15	hod		
Revize elektro	1	kpl		
Doprava a přesun materiálu	1	kpl		
Celkem práce + ostatní bez DPH				9 350,00 Kč

Celková cena materiál + práce a ostatní bez DPH				18 152,00 Kč
--	--	--	--	---------------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Sokolov - zateplení fasády	JKSO	
Název objektu	Výplně otvorů U Kopačky	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.08.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 498,83	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	768,33	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	27 788,76	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-5 781,81	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		24 274,11	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				24 274,11
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	24 274,11	5 097,56	
Cena s DPH				29 371,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády

Objekt: Výplně otvorů U Kopačky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 498,83	768,33	2 267,16	0,464	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 314,66	504,22	1 818,88	0,421	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	184,17	264,11	448,28	0,044	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	27 788,76	-5 781,81	22 006,95	0,056	0,000
766	Konstrukce truhlářské	27 586,20	-6 066,85	21 519,35	0,054	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	202,56	285,04	487,60	0,002	0,000
	Celkem	29 287,59	-5 013,48	24 274,11	0,521	0,000

ROZPOČET

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády
 Objekt: Výplně otvorů U Kopačky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 2. 8. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				2 267,16	0,464
3		Svislé a kompletní konstrukce					0,421
###	310238211	Zazdivka otvoru pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdvu nadzakladovém cihlami palenými na MVC	m3	0,224			0,421
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,044
###	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000			0,044
PSV		Práce a dodávky PSV				22 006,95	0,056
766		Konstrukce truhlářské					0,054
##	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	-2,860			-0,001
###	766660411	Montáž vchodových dveří včetně ramu jednokřídlových bez nadsvětliku do zdíva	kus	1,000			0,001
##	61140505	dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,360			0,095
<i>rámszárubeň, kování a zámek v ceně</i>							
##	766-R1x	Výroba, dodávka a montáž Nové okno plastové 820 x 1280 mm otevíravé/sklpné, s podsvětlikem (včetně vybourání stávajícího okna, ubourání zdíva, včetně omítnutí, vystukování, vymalby z vnější části, vnitřní parapet plastový, komůrkový s bočními kryty	m2	4,000			0,001
##	766-R1	Výroba, dodávka a montáž Nové okno plastové cca 900 x 1575 mm otevíravé/sklpné, s podsvětlikem (včetně vybourání stávajícího okna, ubourání zdíva, včetně omítnutí, vystukování, vymalby z vnější části, vnitřní parapet plastový, komůrkový s bočními kryty	kus	-4,000			-0,001
##	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s ramem do zdíva	kus	-1,000			-0,000
##	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 S ÚPRAVOU VYPLNĚ PRO VZT - OKNO NUTNO KOORDINOVAT S PROFESÍ VZT	m2	-1,000			-0,040
##	998766202	Presun hmot procentní pro koe truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	213,931			0,000
784		Dokončovací práce - malby a tapety					0,002
###	784181121	Hloubková jednonasobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000			0,001
###	784211101	Dvounasobně bílé malby ze směsi za mokra vyborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000			0,001
Celkem						24 274,11	0,521

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Sokolov - zateplení fasády	JKSO	
Název objektu	Výměna otopných těles	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31.07.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 704,25	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 601,55	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 305,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		4 648,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 18 953,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	18 953,80	3 980,30

Cena s DPH 22 934,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády

Objekt: Výměna otopných těles

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 7. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	11 704,25	2 601,55	14 305,80	0,087	0,143
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	483,72	458,28	942,00	0,001	0,000
734	Ústřední vytápění - armatury	1 857,72	558,28	2 416,00	0,001	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 362,81	1 584,99	10 947,80	0,084	0,143
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	4 648,00	4 648,00	0,000	0,000
	Celkem	11 704,25	7 249,55	18 953,80	0,087	0,143

ROZPOČET

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády
Objekt: Výměna otopných těles

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				14 305,80	0,087
733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					0,001
##	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	2,000			0,001
734		Ústřední vytápění - armatury					0,001
##	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000			0,001
##	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000			0,000
##	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	2,000			0,001
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					0,084
##	7351118*0	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	6,000			0,000
##	735151593R	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavně přestupní plochy výška/délka 700/600 mm výkon 1368 W	kus	1,000			0,035
##	735151693R	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavně přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	1,000			0,050
##	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	1,000			0,000
##	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	1,000			0,000
HZS		Hodinové zúčtovací sazby					0,000
###	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000			0,000
Celkem						18 953,80	0,087

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Sokolov - zateplení fasády	JKSO	
Název objektu	Úprava dlažby před vstupem	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.08.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 353,97	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	3 851,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 205,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				5 205,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	5 205,60	1 093,18	
Cena s DPH				6 298,78

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády

Objekt: Úprava dlažby před vstupem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 353,97	3 851,63	5 205,60	0,703	1,560
1	Zemní práce	0,00	896,40	896,40	0,000	1,560
2	Zakládání	444,07	100,13	544,20	0,111	0,000
5	Komunikace pozemní	909,90	2 355,90	3 265,80	0,592	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	499,20	499,20	0,000	0,000
	Celkem	1 353,97	3 851,63	5 205,60	0,703	1,560

ROZPOČET

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády
Objekt: Úprava dlažby před vstupem

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30. 8. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				5 205,60	0,703
1		Zemní práce					0,000
###	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,000			0,000
###	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	6,000			0,000
2		Zakládání					0,111
###	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	0,040			0,100
###	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,140			0,000
###	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,140			0,000
###	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,010			0,011
5		Komunikace pozemní					0,592
###	564811011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	6,000			0,000
###	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000			0,535
##	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	0,500			0,057
		<i>Spotřeba: 36 kus/m2</i>					
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,000
###	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000			0,000
Celkem						5 205,60	0,703

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Sokolov - zateplení fasády	JKSO	
Název objektu	Ochrana vstupu na požární žebřík	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.08.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	9 800,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 800,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 9 800,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	9 800,00	2 058,00

Cena s DPH 11 858,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády

Objekt: Ochrana vstupu na požární žebřík

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	9 800,00	9 800,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	9 800,00	9 800,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	9 800,00	9 800,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády
Objekt: Ochrana vstupu na požární žebřík

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30. 8. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				9 800,00	0,000
	767	Konstrukce zámečnické					0,000
##	767995x	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ochrana vstupu na požární žebřík	soubor	1,000			0,000
		Celkem					0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Sokolov - zateplení fasády	JKSO	
Název objektu	Ostatní neprovedené práce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-14 524,56	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-15 215,69	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-608,18	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-36 822,84	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-67 171,27	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-67 171,27
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-67 171,27	-14 105,97	
Cena s DPH				-81 277,24

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády

Objekt: Ostatní neprovedené práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-14 524,56	-15 215,69	-29 740,25	-1,979	-1,536
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-6 662,50	-9 651,40	-16 313,90	-1,590	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-7 862,06	-5 564,29	-13 426,35	-0,389	-1,536
PSV	Práce a dodávky PSV	-608,18	-36 822,84	-37 431,02	-0,000	0,000
713	Izolace tepelné	0,00	-22 726,68	-22 726,68	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	-608,18	-14 096,16	-14 704,34	-0,000	0,000
	Celkem	-15 132,74	-52 038,53	-67 171,27	-1,979	-1,536

ROZPOČET

Stavba: FK Sokolov - zateplení fasády
 Objekt: Ostatní neprovedené práce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 4.9.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-29 740,25	-1,979
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-1,590
##	622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-82,000			-1,590
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-0,389
##	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	-96,000			0,000
##	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	-5,100			-0,374
##	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-5,100			0,000
##	985323212	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	-5,100			-0,015
##	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-5,100			0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-37 431,02	-0,000
713		Izolace tepelné					0,000
##	713-x1	D+M Vyspádování pod vnější parapety polystyrenem XPS s vyztužením perlínkou tmelem	kus	-121,130			0,000
##	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	-224,151			0,000
767		Konstrukce zámečnické					-0,000
##	767-x3	Výroba, dodávka montáž pevných mříží pro okna hospody vel. cca 100x80cm vč. nátěrů a ukotvení	m2	-2,000			-0,000
Celkem						-67 171,27	-1,979