

Město Sokolov
Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce s názvem

„Městský úřad Sokolov - klimatizace“

zadávané podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	12 032 180,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	04. 11. 2024

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbxru
Zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města
Městský úřad Sokolov
tel.: +420 354 228 334
e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 21. 11. 2024 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

Dotaz č. 1

Prosíme o opravu ve VV, nesedí počet (Ks) odboček ve VV s PD.

Ve VV – VJ1-1.S-1 má být 12Ks a 1 Ks.

Ve VV - VJ2-1.S-2 má být 10Ks a 1Ks.

Ve VV - VJ3-1PP-B má být 9Ks a 2Ks.

Ve VV – VJ5-1PP-A1 má být 9Ks a 1Ks.

Ve VV – VJ8-1PP-A2 má být 12Ks a 1Ks.

PŘÍKLAD:

VV – VJ4-1NP-B

71	K	75179116RMAT002	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	4,000	
72	K	75179116RMAT003	Montáž Y odbočky RBM např refer. výrobek Toshiba včetně dodávky a nutného příslušenství	kus	20,000	

V PD jsou nakreslené pouze 9Ks Refnet RBM-BY55 a 3Ks Refnet RBM-BY105.

Ve VV -VJ6-NP-A1 má být 5Ks a 4Ks.

Ve VV – VJ7-NP-A2 má být 8Ks a 4Ks.

Ve VV – VJ9-2NP má být 6Ks a 3Ks.

Ve VV – VJ10-3NP má být 8Ks a 2Ks.

Ve VV – VJ11-4NP má být 8Ks a 2Ks.

Ve VV - VJ12-5NP má být 10Ks a 1Ks.

Ve VV -VJ13-6NP Má být 5Ks a 2Ks.

Dotaz č. 2

Prosíme o opravu ve VV, nesedí počty jednotek (Ks) ve VV s PD.

Ve VV – VJ4-1NP-B máte 10 vnitřních jednotek, ale v PD máte 11.

Ve VV – VJ5-1PP-A1 máte 12 vnitřních jednotek, ale v PD máte 11.

Ve VV – VJ1-1.S-1 máte 6 vnitřních jednotek, ale v PD máte 5.

Ve VV – VJ2-1.S-2 máte uvedeno 6 vnitřních jednotek a v PD jsou všechny jednotky žlutě „příprava“ a na prohlídce jste říkali, že se budou řešit pouze jednotky, které jsou označeny modře „nové“.

Prosíme o upřesnění.

S pozdravem

Vysvětlení

Dotaz č. 1

Zadavatel přistoupil na návrhy oprav a ve výkazu výměr uvedené opravil – aktualizovaný dokument Příloha č. 5 Soupis prací _rozpočet ze dne 25.11.2024.

Dotaz č. 2

K části dotazu: „Prosíme o opravu ve VV, nesedí počty jednotek (ks) ve VV s PD.

Ve VV – VJ4-1NP-B máte 10 vnitřních jednotek, ale v PD máte 11.“

Odpověď: V místnosti B.1.23 je pouze příprava pro jednotku – platí 10 ks vnitřních jednotek.
V projektové dokumentaci nebyla ve výkresech č. D.1.420, 19 označena vnitřní jednotka pro místnost S01a jako nová – v půdoryse sedí – tedy ve Výkazu výměr je počet vnitřních jednotek 10.

K části dotazu: „Ve VV – VJ5-1PP-A1 máte 12 vnitřních jednotek, ale v PD máte 11.“

Odpověď: V místnosti A.0.34 bylo počítáno s přípravou pro vnitřní jednotku s pozicí 5.12 – byla vyřazena. Výkaz výměr byl upraven na počet vnitřních jednotek (11 ks) včetně závislých položek.

K části dotazu: „Ve VV – VJ1-1.S-1 máte 6 vnitřních jednotek, ale v PD máte 5.“

Odpověď: V projektové dokumentaci nebyla ve výkrese č. D.1.4.4 označena vnitřní jednotka pro místnost S01a jako nová – v ostatních výkresech souhlasí, tzn. ve Výkazu výměr je počet vnitřních jednotek 5.

K části dotazu: „Ve VV – VJ2-1.S-2 máte uvedeno 6 vnitřních jednotek a v PD jsou všechny jednotky žlutě „příprava“ a na prohlídce jste říkali, že se budou řešit pouze jednotky, které jsou označeny modře „nové“.“

Odpověď: V prostorách pro budoucí provoz městského úřadu měly být některé z jednotek umístěny, nakonec byly vyřazeny formou přípravy. Výkaz výměr byl upraven. Jednalo se o přípravu klimatizačních rozvodů, silnoproudu, slaboproudu a kondenzátních rozvodů. Součástí Výkazu výměr jsou také stavební práce s tím spojené.

V souvislosti s výše uvedeným byly aktualizovány dokumenty: Příloha č. 4 Projektová dokumentace ze dne 25.11.2024 a Příloha č. 5 Soupis prací_rozpočet ze dne 25.11.2024
Za nedopatření a komplikace způsobené úpravou zadávací dokumentace se omlouváme.

Přílohy:

- Příloha č. 4 Projektová dokumentace ze dne 25.11.2024
- Příloha č. 5 Soupis prací_rozpočet ze dne 25.11.2024

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> V z. Bc. Jan Procházka, zástupce vedoucí odboru rozvoje města, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov.
--	--