

## Dodatek k Technické zprávě D1.4.E – změna odstavce č.7

### 7. Zapojení stožárů

Předřadníky jednotlivých svítidel budou napájeny kabely CYKY-J5x6mm<sup>2</sup> uloženými v ochranných flexibilních trubkách KF09063 v zemních spárách v hloubce cca 800mm. Trubky budou uloženy po celé jejich délce v ochranném pískovém loži.

Napájecí kabely budou ukončeny v předřadníkových boxech, ze kterých pak budou napájeny jednotlivá svítidla.

*Před započítím výkopových prací musí být prokazatelným způsobem provedeno vytýčení všech podzemních sítí.*

*Při realizaci rozvodů bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Bude dodržen úhel křížení.*

V Podbořanech dne 5.2.2025

Změnu provedl: Pavel Horský

