



SMLOUVA O DÍLO

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČO: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 521391/0100

(dále také jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
se sídlem: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
IČO: 61779539
DIČ: CZ699001005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Plzeň, oddíl C, vložka 5973
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 17521443/0300
jednající: Ing. Libor Vrána

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce s názvem

„Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“:

Článek I.

Úvodní ustanovení a definice pojmů

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: „Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“ zpracovaná Ing. Martinem Dědičem v 03/2024, č. zakázky 2022/062, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci.
- b) **Pozemky stavby:** pozemek p. č. 3442/1 a p. č. 3442/2 v k. ú. a obci Sokolov.
- c) **Předmětná stavba:** stavba s názvem: „Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“, k níž se vztahuje Projektová dokumentace.

I.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro živnost „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení,



zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném a včasném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném a včasném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

I.4 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému je určeno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

I.5 Na projekt „Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“ byla podána žádost o podporu do výzvy č. 39/2023 – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Karlovarský kraj, vyhlášené v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027.

I.6 Tato smlouva je smlouvou na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“ zadávanou objednatelem (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo v podobě Předmětné stavby a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku z 04.11.2024 (dále jen „zadávací dokumentace“);
- b) nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky ze dne 28.1.2025, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele (dále také jen „nabídka“ nebo „nabídka zhotovitele“); a
- c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části Projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci.

II.3 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního značení;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné



dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;

- c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně atd.) a příp. změn dopravního značení;
- d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“);
- e) plnění podmínek povolení ke stavbě;
- f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákony č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní listky a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, přičemž ale nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání této podmínky s tím, že bere na vědomí, že její nesplnění či nedoložení jejího splnění může být příčinou vzniku rozsáhlé škody na straně objednatele, za níž v plném rozsahu objednateli odpovídá.
- h) provedení opatření při realizaci Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- i) zajištění přístupu a bezpečného provozu výměňkové stanice, která je umístěna v objektu č. p. 1938 v Sokolově a která je ve správě provozovatele Sokolovská bytová s.r.o., se sídlem Komenského 77, 356 01 Sokolov;
- j) zpracování a dodání dokladové části k provedenému dílu v českém jazyce, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- k) průběžného denního úklidu staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací;
- l) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- m) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami Předmětné stavby;
- n) zajištění všech požadavků v rámci BOZP;
- o) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.



II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II. 8 Dílo bude provedeno v souladu s relevantními podmínkami DNSH („do not significant harm“ – výrazně nepoškozovat“ životní prostředí). Vyjma požadavku recyklace odpadu, uvedeného v odst. II.3 písm. g) smlouvy, musí zhotovitel dodržet zejména následující podmínky:

- Budou-li instalována zařízení k využívání vody (zejména umyvadlové baterie a WC), bude pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.
- Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie budou mít maximální průtok vody 6 litrů/min.
- Sprchy budou mít maximální průtok vody 8 litrů/min.
- WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, budou mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.
- Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry budou mít maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání těchto podmínek s tím, že bere na vědomí, že jejich nesplnění či nedoložení jejich splnění může být příčinou vzniku rozsáhlé škody na straně objednatele, za níž v plném rozsahu objednateli odpovídá. Prokázáním splnění podmínek se rozumí např. předložení předávacího protokolu, ze kterého bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání, vazba na akci/projekt; či předání technických listů výrobku/certifikace/štítek výrobku v případě instalovaných baterií, pisoárů atd.).

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- | | | |
|---------|---------------------------------------|--|
| III.1.1 | Předání staveniště Předmětné stavby: | <u>do 10 dnů od účinnosti smlouvy;</u> |
| III.1.2 | Dokončení a předání Předmětné stavby: | <u>do 500 kalendářních dnů od předání staveniště Předmětné stavby podle odst. III.1.1.</u> |

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.2 tohoto článku.

III.3 Předmětná stavba bude dokončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN) s kladným výsledkem. Předložení těchto dokladů o těchto zkouškách jsou podmínkou převzetí díla objednatelem. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Objednatel coby zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhradil následující změny závazku:



- a) Změna závazku spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť v dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v nabídce zhotovitele.
- b) Změna závazku spočívající v objemové změně v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele, a to při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, přičemž budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
- 1) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - 2) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- c) Změna závazku spočívající ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.2, a to za následujících podmínek:
- v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 30 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den;
 - v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5° C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožní provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání;
 - pokud dojde k prodlení s provedením díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně výrobce nebo dodavatele;
 - v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:
 - i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí),
 - ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy,
 - iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit;
 - z důvodu zprísňení epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID – 19;
- s tím, že v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši 80 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 30 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den.



Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemních komunikací včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na přilehlou komunikaci. Každé případné znečištění pozemní či jiné komunikace je zhotovitel povinen okamžitě odstranit.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod.

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště.

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

IV.13 Vstup pracovníků zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů do výměňkové, která je umístěna v objektu č. p. 1938 v Sokolově, je možný pouze po předchozí domluvě s provozovatelem (Sokolovská bytová s.r.o. se sídlem Komenského 77, 356 01 Sokolov).

IV.14 Zhotovitel se zavazuje, že prověří skutečný stav inženýrských sítí, které se nacházejí v místě provádění díla, před započatím provádění díla se správcí uvedených inženýrských sítí a současně zajistí vytyčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:



- a) smluvních: xxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx
- b) technických: xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx

V.2 Objednatel zastupuje ve věcech:

- a) smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta
- b) technických: xxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx
xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx

TDS: xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx

Koordinátor BOZP: xxxxxxxx, xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxx

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele. Odbornou úroveň provádění díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění Předmětné stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatel nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatel uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském oprávnění, provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele zhotovitele je povinen předložit zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatel průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele v odůvodněných případech odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného poddodavatele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatel na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatel, nebo objednatel požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatel, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatel. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění Předmětné stavby (realizaci díla) po celou dobu fakticky zajišťoval dostatečný počet pracovníků (min. 8) vč. a pracovníků vedení stavby. Nedodržení



tohoto závazku se považuje za porušení povinnosti zhotovitele, za které lze požadovat smluvní pokutu podle čl. VIII odst. VIII.6.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. V.3 této smlouvy a datem.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací či dodávek. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takového kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem na adresy podle odst. V.1, resp. V.2. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použitím na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy.

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.12 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

V.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy objednatele při provádění díla, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, mít zaplacené pojistné a nejpozději při podpisu této smlouvy objednateli doložit alespoň kopie těchto uzavřených a platných pojistných smluv:



a) pojistnou smlouvu o **pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám** ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

b) pojistnou smlouvu o **pojištění stavebních a montážních výkonů** ve výši min. 100 % ceny díla v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy (smluv) pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (smlouvy) splňující výše uvedené požadavky po celou dobu provádění díla a splnění těchto povinností na žádost objednateli prokázat.

V.16 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a cenách ÚRS Praha a.s. ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce zhotovitele a oprávněný zástupce objednatele (technický dozor stavebníka). Následně bude změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům zhotovitele a objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek, přičemž na tyto změny se vztahuje mj. čl. VII odst. VII.6. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

V.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětné stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětné stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

V.18 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážnými listky vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady a suť předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní listky, využije zhotovitel externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážnými listky, nebude zhotoviteli uhrazeno.

V.19 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržoval lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné, využíval při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění smlouvy neznevýhodňoval malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil závazky k nim řádně a včas;
- při plnění smlouvy dodržoval své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládání s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využíval postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.



Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Záznamy do stavebního deníku se budou zaznamenávat denně. Stavební deník bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
- požadavky objednatele zvlášť, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu provádění Předmětné stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli s tím, že den pořízení záznamu se považuje za den, v něm se zhotovitel se záznamem seznámil. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro uzavření případných dodatků ke smlouvě.



VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s touto smlouvou a rozhodnutím orgánů veřejné moci. Na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (dílo), které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel, přičemž kopie vlastním nákladem opatří zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele dokončit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla podle tohoto článku je cenou pevnou a že představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené či související s prováděním díla vč. souvisejících dodávek a služeb.

VII.3 Cena za dílo se sjednává ve výši **55 949 715,32 Kč bez DPH**.

VII.4 Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a nelze ji překročit, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Cenu za dílo je možné měnit pouze v těchto případech:

- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.



- b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za dílo, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za dílo, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za dílo.

VII.6 V ceně za dílo je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP;
- d) provedení fotografické pasportizace objektu, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
- e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- f) doprava, kompletace a koordinace;
- g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
- h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- i) opatření na bezproblémové zajištění provozu výměňkové stanice, která je umístěna v objektu č. p. 1938 v Sokolově a která je ve správě provozovatele Sokolovská bytová s.r.o.;
- j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby (dokumentace pro provádění stavby), která bude zachycovat konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;
- l) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- m) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo bude objednatel hradit průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury bude zhotovitel vystavovat až do celkové výše 90 % ceny za dílo; po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo postupem podle odst. VII.7 a násl.

VII.7 Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatel podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uvedena cena bez daně z přidané hodnoty.



Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol objednateli do 3. pracovního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly příslušné práce provedeny, a objednatel jej potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo jej v této lhůtě vrátí nepotvrzený s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví a předá objednateli konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII.8.

VII.8 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla, a to způsobem podle odst. VII.7. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné a objednatel jej zhotoviteli uhradí po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho případných vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8.1 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka (po dobu záruční doby díla a po odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby) ve smyslu tohoto článku této smlouvy bude realizováno bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za níže uvedených podmínek:

- a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
- b) Bankovní záruka bude vystavena do výše 5 % z celkové ceny díla.
- c) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
- d) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
- e) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.
- f) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;



- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavebníka se správností fakturované částky (razítko + podpis);
- na faktuře bude uvedeno reg. číslo a název dotační akce (v případě, pokud bude schválena žádost o dotaci).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu sídla objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu:

epodatelna@mu-sokolov.cz nebo

fakturace@mu-sokolov.cz.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.14 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“*), použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII.15 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře vedle náležitostí podle odst. VII.9 uvést i přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu.

VII.16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká



zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII. 17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v čl. III odst. III.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby (díla) o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy nebo stanovených v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku nebo v případě jejich porušení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

VIII.8 Smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený ve výzvě.

VIII.9 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před



plánovaným datem předání díla. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději 7 dnů před dnem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby nebo v souvislosti s ním, přičemž veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů, je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí objednatel předávací protokol, jehož stejnopis předá zhotoviteli, který bude obsahovat zejména:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání předávacího protokolu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. III odst. III.1.2 této smlouvy.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).



X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost. Záruční doba činí **60 měsíců**, a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se vztahuje na celkový rozsah díla vč. dodaných výrobků a technologií.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelního charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli (dále také jen „reklamací“). V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bráníci řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od uplatnění reklamacie. Ostatní vady nebráníci řádnému užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů od uplatnění reklamacie. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatel dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelům či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění této vady. Nárok objednatele na smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatel výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatel řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

X.12 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. X.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatel s tím, že doba přerušení záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatel; nová záruční doba je shodná jako v odst. X.2. tohoto článku této smlouvy.



Článek XI.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem díla jeho převzetím na základě předávacího protokolu a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- c) prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
- d) neplnění či porušení jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XII.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.



Článek XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.3 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, jakož i podle 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII.4 Tato smlouva je se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XIII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIII.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Sokolova usnesením ze dne 27.02.2025 č. 174/4RM/2025.

XIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.

V Sokolově dne

V Sokolově dne

Mgr. Petr Kubis
starosta

Ing. Libor Vrána

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

KSO:
Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

Projektant:
Ing. Martin Dědič

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			55 949 715,32
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 11 749 440,22
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			67 699 155,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	00		
Stavba:	Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov		
Místo:	Sokolov, Petra Chelčického 1938	Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	Ing. Martin Dědič
Účastník:	SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		55 949 715,32	55 949 715,32	
00	VRN	1 008 000,00	1 219 680,00	STA
01	Stavební část	37 897 402,67	45 855 857,23	STA
02	Sílnoproud a slaboproud	5 476 809,18	6 626 939,11	STA
03	Elektronická požární signalizace - EPS	803 823,00	972 625,83	STA
04	Elektrická zabezpečovací signalizace - PZES	566 363,00	685 299,23	STA
05	Strukturovaná kabeláž - STK	1 242 576,00	1 503 516,96	STA
06	Kamerový systém - CCTV	287 494,00	347 867,74	STA
07	Ústřední vytápění	1 512 554,24	1 830 190,63	STA
08	Plynovod	32 179,85	38 937,62	STA
09	Stlačený vzduch	1 341 788,50	1 623 564,09	STA
10	Klimatizace	1 942 885,70	2 350 891,70	STA
11	Vzduchotechnika	473 037,00	572 374,77	STA
12	Zdravotechnika	3 081 107,39	3 728 139,94	STA
13	Dešťová kanalizace - vnitřní	83 707,10	101 285,59	STA
14	Přípojka SK a DK	199 987,69	241 985,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 00 - VRN

KSO: Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 8. 3. 2024

IČ: DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		1 008 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	211 680,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 219 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 00 - VRN
Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 00 - VRN

Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								0,00
1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000								
2	K	012002000/R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	...	1,000		0,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
4	K	013294000/R	Výrobní a dílenská dokumentace	...	1,000		0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000								
7	K	033002000/R	Náklady na energie (voda, elektro, apod...)	...	1,000		0,00	
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000								
9	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
10	K	034303000/R	Dopravní značení na staveništi a řízení dopravy vč. vypracování a vyřízení DIO	...	1,000		0,00	
11	K	VRN3-x1	Informační tabule – publicita, (bude upřesněno dle požadavku investora)	...	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Billboard (tze placitá na lešení, celobarevný) Doporučená velikost: 5 100 x 2 400 mm Minimální velikost: 2 100 x 2 200 mm								
Pamětní deska (stálá, celobarevná nebo jednobarevná, eko materiál: sklo, mosaz, bronz, dural, leštěný kámen apod.) Rozměr: 300 x 400 mm								
12	K	VRN3-x2	Grafický návrh v obou případech dodá investor. Čištění aut před vjezdem na komunikaci vč. čištění komunikací	...	1,000		0,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								0,00
13	K	043002000/R	Zpracování veškerých dokladů potřebných k předání díla a kolaudaci (revize, posudky, čestná prohlášení, atesty, apod...)	...	1,000		0,00	
14	K	043154000	Výtahové zkoušky KZS	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000								
15	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN5 Finanční náklady								0,00
16	K	058103000/R	Poplatek za zábor veřejného prostranství	...	1,000		0,00	
D VRN9 Ostatní náklady								0,00
17	K	094104000/R	Splnění požadavků BOZP na staveništi	...	1,000		0,00	
18	K	VRN9-x1	Staveništní jeřáb - oprava, montáž, revize, pronájem, demontáž		1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		37 897 402,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	7 958 454,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	45 855 857,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 01 - Stavební část
Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121								
2	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101122								
3	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101123								
4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101								
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102								
6	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103								
7	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201405								
8	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201406								
9	K	162201407	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201407								
10	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201415								
11	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201416								
12	K	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201417								
13	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421								
14	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422								
15	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423								
16	K	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301941								
VV					10,000			
17	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301942								
VV					5,000			
18	K	162301943	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301943								
VV					5,000			
19	K	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301961								
VV					10,000			
20	K	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301962								
VV					5,000			
21	K	162301963	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301963								
VV					5,000			
22	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971								
VV					10,000			
23	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972								
VV					5,000			
24	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301973								
VV					5,000			
25	K	001-x1	Poplatek za skládku odpadu ze dřeva	soubor	1,000		0,00	
26	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	38,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106187								
27	K	113107177	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého síťmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	169,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107177								
VV					Betonové panely			
VV					139	139,000		
VV					Plocha před budovou			
VV					30	30,000		
VV					Součet	169,000		
28	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	48,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	9+10+11,4+6,62+5,32+5,76		48,100			
29	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	118,060		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104						
	VV	Pochozí dlažba						
	VV	162,49*0,23			37,373			
	VV	Pojízdná dlažba						
	VV	(61,07+97,14)*0,51			80,687			
	VV	Součet			118,060			
30	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	1,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100						
	VV	Patky lavičky						
	VV	4*0,25			1,000			
	VV	Patka koše						
	VV	2*0,25			0,500			
	VV	Součet			1,500			
31	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	34,048		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131						
	VV	Pro zateplení soklu						
	VV	(32,04+32,04+0,7+0,7+0,7+15,2+15,2)*(0,7*0,5)			34,048			
32	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,122		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111						
	VV	Prohlubeň pro výtah						
	VV	(3,285*2,15)*1,15			8,122			
33	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,578		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101						
	VV	34,048+8,122-16,592			25,578			
34	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	117,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111						
	VV	118,06+1,5-2			117,560			
35	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,578		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311						
36	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	76,734		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319						
	VV	25,578*3			76,734			
37	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	143,138		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113						
	VV	25,578+117,56			143,138			
38	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	143,138		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
39	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	257,648		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221						
	VV	143,138*1,8			257,648			
40	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,592		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101						
	VV	Po zateplení soklu						
	VV	(32,04+32,04+0,7+0,7+0,7+15,2+15,2)*(0,5*0,3)			14,592			
	VV	Po vybourání základů venkovního schodiště - odhad						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			16,592			
41	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	15,393		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102						
	VV	Kolektor v podlaže 1.NP						
	VV	(0,85+10,25)*(0,7*1)			7,770			
	VV	8,47*(0,9*1)			7,623			
	VV	Součet			15,393			
42	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	30,786		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	15,393*2 *Přepočtené koeficientem množství			30,786			
43	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
	VV	Jámy po pařezech						
	VV	0,5*4			2,000			
44	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	320,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112						
	VV	Pochozí dlažba						
	VV	162,49			162,490			
	VV	Pojízdná dlažba						
	VV	61,07+97,14			158,210			
	VV	Součet			320,700			
45	K	182351023	Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023						
46	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	100*0,2			20,000			
	VV	20*1,6 *Přepočtené koeficientem množství			32,000			
47	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
48	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	100*0,02 *Přepočtené koeficientem množství			2,000			
49	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153						
50	K	001-x2	D+M+PH Výsadba nového jehličnatého stromu - smrk ztepilý, výšky cca. 100cm, s balem vč. vyhloubení jamky, likvidace výkopku a zalití	kus	4,000		0,00	
	D	2	Zakládání				0,00	
51	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,825		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511						
	VV	Prohlubeň pro výtah						
	VV	(3,285*2,15)*0,4			2,825			
52	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,302		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821						
	VV	(((((3,285*2,15)*20)*2)*0,89)*1,2)/1000			0,302			
53	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	15,246		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351311						
	VV	(2,485+0,2+0,2+2,485+0,2+0,2+1,35+0,2+0,2+1,35+0,2+0,2+2,485+2,485+1,35+1,35)*0,9			15,246			
54	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	15,246		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351312						
55	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obýlých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,326		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821						
	VV	(((((2,485+2,485+1,35+1,35+0,4+0,4)*0,9)*20)*2)*0,89)*1,2)/1000			0,326			
56	K	279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,049		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279321347						
	VV	Prohlubeň pro výtah						
	VV	(2,485+2,485+1,35+1,35+0,4+0,4)*(0,4*0,9)			3,049			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
57	K	310271031	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvánicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc do P2	m2	10,130		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271031					
VV			2.NP					
VV			1,375*3		4,125			
VV			1,375*3		4,125			
VV			2,35*0,8		1,880			
VV			Součet		10,130			
58	K	310271041	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvánicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárníc do P2	m2	4,169		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271041					
VV			1.NP					
VV			(0,575*1,5)*2		1,725			
VV			2.NP					
VV			1,175*2,08		2,444			
VV			Součet		4,169			
59	K	310271055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvánicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4	m2	4,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271055					
VV			1.NP					
VV			1*2,02		2,020			
VV			3.NP					
VV			1*2,12		2,120			
VV			Součet		4,140			
60	K	310271081	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvánicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárníc do P2	m2	31,184		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271081					
VV			1.NP					
VV			(1,15*1,5)*2		3,450			
VV			1,175*1,5		1,763			
VV			1,2*1,5		1,800			
VV			1,45*1,5		2,175			
VV			Mezisoučet		9,188			
VV			3.NP					
VV			(1,175*2,08)*5		12,220			
VV			Mezisoučet		12,220			
VV			4.NP					
VV			(1,175*2,08)*2		4,888			
VV			Mezisoučet		4,888			
VV			5.NP					
VV			(1,175*2,08)*2		4,888			
VV			Mezisoučet		4,888			
VV			Součet		31,184			
61	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvánicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	6,565		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045					
VV			1.NP					
VV			0,9*2,02		1,818			
VV			1*2,02		2,020			
VV			1,35*2,02		2,727			
VV			Součet		6,565			
62	K	342271371/R	Příčky z přesných vápenopiskových tvárníc - vápenopiskové tvárnice P+D, Rw ≥ 50 dB, tl. 120 mm , zděné na zdicí maltu	m2	17,190		0,00	
VV			1.NP					
VV			5,73*3		17,190			
63	K	342271531/R	Příčky z přesných vápenopiskových tvárníc - vápenopiskové tvárnice P+D, Rw ≥ 50 dB, tl. 150 mm (150x248x248), zděné na zdicí maltu	m2	90,076		0,00	
VV			1.NP					
VV			(0,25+1,7+1,8+5,72+5,6+5,6+5,72+1,65+2,65+1,25+1,25)*3		99,570			
VV			-(0,9*2,02)*3		-5,454			
VV			-(1*2,02)*2		-4,040			
VV			Součet		90,076			
64	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	86,477		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225					
VV			1.NP					
VV			(2,5+2,5+1,86+1,86+0,6+2,6+1,2+1,32+3,92+5,4+2,5+2,55+0,55+1,1+1+1,7+2,5)*3		106,980			
VV			-(0,8*2,02)*5		-8,080			
VV			-(0,9*2,02)*4		-7,272			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-1,55*2,02		-3,131			
VV			Součet		86,477			
65	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	122,780		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
VV			1.NP					
VV			1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+3*21+2,02*8		89,660			
VV			2.NP					
VV			3+3+2,08+2,08		10,160			
VV			3.NP					
VV			2,08+2,08+2,08+2,08+2,08+2,12+2,12		14,640			
VV			4.NP					
VV			2,08+2,08		4,160			
VV			5.NP					
VV			2,08+2,08		4,160			
VV			Součet		122,780			
66	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131					
VV			1.NP					
VV			3*7		21,000			
67	K	317121212/R	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 195 mm délky 1200 mm	kus	6,000		0,00	
68	K	317121213/R	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 195 mm délky 1400 mm	kus	4,000		0,00	
69	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422					
70	K	317142428	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142428					
71	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,290		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323					
VV			1.NP HEB 140					
VV			(1,3*33,7)/1000		0,044			
VV			1.NP HEB 180					
VV			((1,3*2)*51,2)/1000		0,133			
VV			Překlad žaluzie VZT IPN 160					
VV			((3,15*2)*17,9)/1000		0,113			
VV			Součet		0,290			
72	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,154		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
VV			Překlad žaluzie VZT					
VV			(3,15*0,306)*0,16		0,154			
73	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
VV			1.NP HEB 140					
VV			(1,3*0,14)*2		0,364			
VV			1.NP HEB 180					
VV			(2,3*0,18)*2		0,828			
VV			Překlad žaluzie VZT IPN 160					
VV			(3,15*0,16)*2		1,008			
VV			Součet		2,200			
74	K	003-x1	D+M+PH Vložená 2x R12mm helikální výztuž do drážky z obou stran - překlad P5 - cena vč. vysekání rýhy, likvidace odpadu, vlepení výztuže, apod...	kus	8,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
75	K	003-x2	D+M+PH Lehké tlivrstvé plechové komínové těleso s přívodem vzduchu a odvodem spalín pro vypalovací pec, vnější průměr 200mm, bez nutnosti základu a vč. komínové hlavy	soubor	1,000		0,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
76	K	004-x1	Regenerace stávajících betonových stupňů vnitřního schodiště - zbroušení, odmaštění, ošetření - schod vel. 300x150x1540mm.	kus	96,000		0,00	
77	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných	m3	0,270		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388531					
	VV		Původní výjez na střechu					
	VV		(0,9*1,2)*0,25		0,270			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
78	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozproštěním, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	158,210		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231111					
	VV		Pojízdná dlažba		158,210			
	VV		61,07*97,14					
79	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	320,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710011					
	VV		Pochozí dlažba		162,490			
	VV		162,49					
	VV		Pojízdná dlažba		158,210			
	VV		61,07*97,14		320,700			
	VV		Součet					
80	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	162,490		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111					
	VV		Pochozí dlažba		162,490			
	VV		162,49					
81	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	158,210		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111					
	VV		Pojízdná dlažba		158,210			
	VV		61,07*97,14					
82	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	158,210		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212					
	VV		Pojízdná dlažba		158,210			
	VV		61,07*97,14					
83	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	161,374		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		158,21*1,02 Přepočtené koeficientem množství		161,374			
84	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	162,490		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811311					
	VV		Pochozí dlažba		162,490			
	VV		162,49					
85	M	59246003	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm	m2	167,365		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		162,49*1,03 Přepočtené koeficientem množství		167,365			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
86	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	449,546		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991012					
	VV		(1,2*2,9)*3		10,440			
	VV		(1,175*1,5)*1		1,763			
	VV		(2,35*1,5)*8		28,200			
	VV		(1,2*1,5)*5		9,000			
	VV		1,8*2,9		5,220			
	VV		1,45*2,55		3,698			
	VV		0,9*1,5		1,350			
	VV		(5,39*2,6)*2		28,028			
	VV		(2,35*2,08)*60		293,280			
	VV		(1,2*2,08)*8		19,968			
	VV		(1,175*2,08)*11		26,884			
	VV		(0,87*2,08)*12		21,715			
	VV		Součet		449,546			
87	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	18,660		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001					
	VV		m.č. 1.03 - odměřeno v .DWG		18,660			
	VV		18,66					
88	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	94,970		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321141					
	VV		1.NP					
	VV		3,64+30,36+18,63+23,23+2,5+2,5+14,11		94,970			
89	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	94,970		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321191					
90	K	611142002	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením stropů	m2	94,970		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142002					
91	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	118,366		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321145					
	VV		(4,59*1,65)*4		30,294			
	VV		(4,57*1,95)*8		71,292			
	VV		((3,44+3,44+1,51)*0,5)*4		16,780			
	VV		Součet		118,366			
92	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	118,366		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321195					
93	K	613142002/R	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením schodišťových konstrukcí	m2	118,366		0,00	
94	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	28,440		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
	VV		m.č. 1.04 a 1.05					
	VV		2,35*2,35+1,5+1,5+1,45+1,45+2,55+2,55+2,35+2,35+1,5+1,5+1+2,02+2,02		28,440			
95	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2 482,064		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101					
	VV		Obvodové stěny, stávající vnitřní stěny, sloupky a nové stěny z vápenopískových cihel (vše krom nových příček z Ytongu a sádrokartonu)					
	VV		1.NP					
	VV		(3,2*5,72+2,8+0,33+5,39+5,72+5,72+2,88+2,86+2,86+1,8+2,6+1+1,4+3+1,8+4,1+7,1+0,33+0,33+0,33+2,05+1,8+0,265+0,4+0,33+2,7+3,1+5,72)*3		232,905			
	VV		(5,72+5,72+2,75+2,75+5,72+5,72+6,72+6,72+12+12+2,45+2,45+12+12+2,45+2,5+0,25+0,25+0,25+0,2+6,1+6,1+8,12+8,12+0,76+0,76-0,26-0,26+9,15+9,15+2,45)*3		452,430			
	VV		(0,25+0,25+0,25+0,2+2,75+2,75+2,5+2,665+5,72+2,745+0,32+0,55+5,72+5,72+3,605+3,605+2,5+1,6+4,02+2,5+3,1+3,52+2,43+1+1,7+1,3)*3		192,810			
	VV		(2,17+1,25+2+2,142+2,65+0,4+0,32+5,72-0,52-0,52)*3		50,670			
	VV		-(1,2*2,9)*3		-10,440			
	VV		-1,175*1,5		-1,763			
	VV		-(2,35*1,5)*6		-21,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	-(1,2*1,5)*5		-9,000			
		VV	-1,8*2,9		-5,220			
		VV	-0,9*1,5		-1,350			
		VV	((1,2+1,5+1,5)*0,22)*2		1,848			
		VV	((1,2+2,9+2,9)*0,28)*3		5,880			
		VV	(1,175+1,5+1,5+1,8+2,9+2,9+0,9+1,5+1,5)*0,28		4,389			
		VV	((2,35+1,5+1,5)*0,28)*6		8,988			
		VV	((1,2+1,5+1,5)*0,28)*5		5,880			
		VV	-0,9*2,02)*16		-29,088			
		VV	-(1*2,02)*13		-26,260			
		VV	-1,2*2,15		-2,580			
		VV	(1,2+2,15+2,15)*0,2		1,100			
		VV	-(1,55*2,02)*6		-18,786			
		VV	Mezisoučet		831,263			
		VV	2.NP					
		VV	(5,72+0,4+0,33+5,6+0,33+0,2+5,39+6,2+5,72+3,075+0,4+0,28+1,95+4,3+0,33+0,33+2,1+2,075+3,5+0,4+3,525+0,33+2,7		244,260			
		VV	+5,72+5,72+3+3+3,595-0,52+5,72)*3					
		VV	(2,275+0,4+0,275+0,2+5,6+0,2+0,4+0,4+0,275+2+0,4+0,54+0,4+0,33+2,73+2,77+0,4+0,33+3,75+0,4+0,33+1,65+1,85+1,		98,565			
		VV	8+1,85+0,4+0,2+0,2+0,25+0,25)*3					
		VV	(2+2+0,25+0,25+2,1+6,12+6,12+4,59+2,575+0,275+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,4+0,2+5,6+0,2+2,55+2,91+2,99+0,3+0,4+1+		166,185			
		VV	1+1+1+1,32+0,4+1,045)*3					
		VV	(1,355+3,3+0,33+2,99+2,51+0,4+0,33+5,4)*3		49,845			
		VV	-(2,35*2,08)*15		-73,320			
		VV	-(1,2*2,08)*2		-4,992			
		VV	-(1,175*2,08)*2		-4,888			
		VV	-0,87*2,08)*3		-5,429			
		VV	(2,35+2,08+2,08)*0,2		1,302			
		VV	((2,35+2,08+2,08)*0,3)*14		27,342			
		VV	((1,2+2,08+2,08)*0,22)*2		2,358			
		VV	((1,175+2,08+2,08)*0,3)*2		3,201			
		VV	((0,87+2,08+2,08)*0,3)*3		4,527			
		VV	-0,9*2,02)*8		-14,544			
		VV	-(1*2,02)*6		-12,120			
		VV	-1,2*2,15		-2,580			
		VV	(1,2+2,15+2,15)*0,2		1,100			
		VV	-(1,55*2,02)*4		-12,524			
		VV	Mezisoučet		468,288			
		VV	3.NP					
		VV	(5,39+0,4+0,33+2,78+3,18+2,72+0,33+2,72+5,39+5,39+0,33+3,025+0,275+2,075+1,975+3,675+0,33+1,85+2,225+0,33+0		171,360			
		VV	,33+2,075+0,275+0,4+3,6+0,33+5,39)*3					
		VV	(5,72+0,2+3,025+0,2+3,025+2,45+0,4+2,45+0,4+5,72+1+0,4+2,675+0,4+0,275+0,2+5,6+0,2+0,4+2+0,4+0,3+0,3+0,4		151,770			
		VV	+3,02+2,6+0,4+2,45+3,05+0,33+0,3)*3					
		VV	(2,45+0,33+1,8+0,4+1,45+0,32+0,85+0,9+1+1,25+0,2+0,2+0,25+0,25+2+0,25+0,25+2,1+6,12+6,12+4,59+0,4+0,3+1,8		148,845			
		VV	6+0,3+0,3+0,4+2,575+0,2+5,6+0,2+0,4+2)*3					
		VV	(0,4+2,65+2,97+0,4+0,3+2,45+0,3+0,32+3+1,355+1,045+0,4+1,32+1+1+1+1+0,4)*3		63,930			
		VV	-(2,35*2,08)*13		-63,544			
		VV	-(1,175*2,08)*5		-12,220			
		VV	-(1,2*2,08)*2		-4,992			
		VV	-0,87*2,08)*3		-5,429			
		VV	((2,35+2,08+2,08)*0,3)*13		25,389			
		VV	((1,175+2,08+2,08)*0,3)*5		8,003			
		VV	((1,2+2,08+2,08)*0,22)*2		2,358			
		VV	((0,87+2,08+2,08)*0,3)*3		4,527			
		VV	-1,2*2,15		-2,580			
		VV	(1,2+2,15+2,15)*0,2		1,100			
		VV	-(1*2,02)*8		-16,160			
		VV	-(1,55*2,02)*4		-12,524			
		VV	Mezisoučet		459,833			
		VV	4.NP					
		VV	(5,39+0,4+0,33+2,68+0,4+2,82+2,8+0,275+0,33+0,275+2,7+0,3+0,33+0,3+0,275+2,75+1,05+2,075+2,075+0,925+0,275+		107,880			
		VV	0,3+2,725+0,3+0,33+3+0,275+0,275)*3					
		VV	(2,915+0,33+2,585+0,4+0,33+5,39+0,4+0,4+0,3+2+0,275+0,275+0,3+0,3+0,275+0,275+0,4+5,72+0,4+2,585+2,		111,000			
		VV	915+0,275+0,32+3,805+0,33+2+0,4+0,4)*3					
		VV	(2,475+1,695+0,4+2,12+1,85+1,85+0,4+2+2+0,2+0,2+0,25+0,25+6,1+6,12+6,12+4,59+2+0,3+0,275+0,4+0,4+0,4+0,3+0,		145,635			
		VV	3+0,275+2,575+0,4+0,3+0,9+1,1)*3					
		VV	(1+1+1,32+1,445+1,355+3+0,33+0,3+2,77+0,33+2,73+0,4+0,32+3,42+1,88)*3		64,800			
		VV	-(2,35*2,08)*16		-78,208			
		VV	-(1,175*2,08)*2		-4,888			
		VV	-(1,2*2,08)*2		-4,992			
		VV	-0,87*2,08)*3		-5,429			
		VV	((2,35+2,08+2,08)*0,3)*16		31,248			
		VV	((1,175+2,08+2,08)*0,3)*2		3,201			
		VV	((1,2+2,08+2,08)*0,22)*2		2,358			
		VV	((0,87+2,08+2,08)*0,3)*3		4,527			
		VV	-1,2*2,15		-2,580			
		VV	(1,2+2,15+2,15)*0,2		1,100			
		VV	-(1,55*2,02)*4		-12,524			
		VV	Mezisoučet		363,128			
		VV	5.NP					
		VV	(5,72+0,4+2,68+0,4+2,82+0,33+0,275+2,8+0,33+2,7+0,3+0,33+2,75+2,725+0,33+0,3+0,275+2,075+2,075+1,05+0,925+0,		118,080			
		VV	275+0,3+3+2,915+0,275+0,33+0,275+0,4)*3					
		VV	(5,39+0,4+0,33+2,585+0,275+0,3+0,275+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3+2+5,72+0,4+2,585+2,915+0,275+0,32+0,275+2,475+0,33		113,880			
		VV	+0,4+0,4+2,475+3,805+0,33+2)*3					
		VV	(0,4+1,85+1,85+2,12+0,4+1,695+2+2+0,25+0,25+2,1+0,25+0,2+0,25+0,2+6,18+6,18+4,59+0,3+0,4+0,275+0,4+2+0,275+		125,970			
		VV	0,4+0,3+0,3+2,575+0,4+0,3+0,4+0,9)*3					
		VV	(1,1+1+1+1,325+0,4+1,045+1,355+3+0,33+0,3+2,77+0,32+2,73+0,4+0,32+3,42+1,88)*3		68,085			
		VV	-(2,35*2,08)*16		-78,208			
		VV	-(1,175*2,08)*2		-4,888			
		VV	-(1,2*2,08)*2		-4,992			
		VV	-0,87*2,08)*3		-5,429			
		VV	((2,35+2,08+2,08)*0,3)*16		31,248			
		VV	((1,175+2,08+2,08)*0,3)*2		3,201			
		VV	((1,2+2,08+2,08)*0,22)*2		2,358			
		VV	((0,87+2,08+2,08)*0,3)*3		4,527			
		VV	-1,2*2,15		-2,580			
		VV	(1,2+2,15+2,15)*0,2		1,100			
		VV	-(1,55*2,02)*4		-12,524			
		VV	-2,7*1,2		-3,240			
		VV	(2,7+2,7+1,2+1,2)*0,38		2,964			
		VV	Mezisoučet		359,552			
		VV	Součet		2 482,064			
96	K	612321121	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	2 482,064		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121								
97	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omitky přes 10 mm stěn	m2	2 482,064		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191								
98	K	612142002	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plnění podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením stěn	m2	2 482,064		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142002								
99	K	622143005	Montáž omitkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím omitníků	m	1 097,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143005								
		VV	Vnitřní VPC omitky		21,000			
		VV	(1,2+2,9+2,9)*3		4,175			
		VV	(1,175+1,5+1,5)*1		32,100			
		VV	(2,35+1,5+1,5)*6		21,000			
		VV	(1,2+1,5+1,5)*5		7,600			
		VV	1,8+2,9+2,9		3,900			
		VV	0,9+1,5+1,5		390,600			
		VV	(2,35+2,08+2,08)*60		42,880			
		VV	(1,2+2,08+2,08)*8		58,685			
		VV	(1,175+2,08+2,08)*11		60,360			
		VV	(0,87+2,08+2,08)*12		27,500			
		VV	(1,2+2,15+2,15)*5		420,000			
		VV	3*140		7,800			
		VV	2,7+2,7+1,2+1,2		1 097,600			
		VV	Součet					
100	M	55343021/R	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omitky	m	1 207,360		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1097,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				1 207,360	
101	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	693,204		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
	VV		Nové porobetonové příčky + zateplená stěna v m.č. 1.03					
	VV		1.NP					
	VV		(2,6+1,8+1,86+1,86+1,4+1,4+1+1+1,86+1,86+1+1,86+1,86+1,4+1,32+1,2+2,6+0,6+3,92+3,92+2,5+2,5+2,55+0,55+2,1+2,				189,570	
	VV		1+0,32+1,3+1,7+1+1+1,7+1,7+0,55+5,3)*3				44,640	
	VV		(3,52+2,5+1,6+2,5+4,02+0,63+0,11)*3				-16,160	
	VV		-(0,8*2,02)*10				-14,544	
	VV		-(0,9*2,02)*8				-4,040	
	VV		-(1*2,02)*2				-6,262	
	VV		Mezisoučet				193,204	
	VV		Vyztužení spojů různorodých konstrukcí - např. zdívo/SDK, Betonový sloup/porobeton, apod.					
	VV		"Odhad" 100*5				500,000	
	VV		Mezisoučet				500,000	
	VV		Součet				693,204	
102	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	2 242,171		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
	VV		Zděné stěny pod šluk + krátké SDK sachtové stěny u sloupů					
	VV		1.NP					
	VV		(3,1+3,1+2,6+2,6+0,92+0,92+2,87+2,5+2,5)*2,4				50,664	
	VV		(7,1+4,57+4,57+1,8+4,82+4,82+4,57+4,57+3,025+6,1+0,755+0,755+2,87+2,87+2,9+2,9+2,5+2,5)*2,6				166,387	
	VV		(4,57+4,57+3,72+4,57+2,88+4,57+4,57+2,75+4,57+4,57+6,72+3,61+2,5+2,5)*2,8				171,472	
	VV		(1,15+1,15+3,72+2,88+1,15+1,15+7,1+1,15+1,15+0,33+0,33+1,15+1,15+1,8+3,025+1,15+1,15+2,75+1,15+1,15+6,72+1,1				166,649	
	VV		5+1,15+2,5+1,15+1,15+3,61+2,15+2,15)*2,9					
	VV		(1,9+1,9+1,95+1,95+12,52+12,52+2,5+2,45+0,2+0,25+0,25+0,25+5,72+5,72+3,3+3,9+6,7+9,67+2,5+2,45+0,25+0,2+0,2				245,610	
	VV		+0,25)*3					
	VV		(2+2+2+2+1,25+1,25+1,25+3,57+3,57+5,72+5,72)*3				94,740	
	VV		(5,25+5,25+4,59)*3,3				49,797	
	VV		-(1,2*2,9)*3				-10,440	
	VV		((1,2+2,9+2,9)*0,28)*3				5,880	
	VV		-(0,9*2,02)*21				-38,178	
	VV		-(1*2,02)*13				-26,260	
	VV		-(2,35*1,5)*6				-21,150	
	VV		-1,2*1,5				-1,800	
	VV		(2,35+1,5+1,5+1,2+1,5+1,5+1,2+1,5+1,5+2,35+1,5+1,5+2,35+1,5+1,5+2,35+1,5+1,5+2,35+1,5+1,5+2,35+1,				13,410	
	VV		5+1,5)*0,3					
	VV		-(5,39*2,6)*2				-28,028	
	VV		(5,39+2,6+2,6)*0,025				0,265	
	VV		-1,8*2,9				-5,220	
	VV		(1,8+2,9+2,9)*0,28				2,128	
	VV		-(1,55*2,02)*5				-15,655	
	VV		-(1,2*1,5)*3				-5,400	
	VV		(1,2+1,5+1,5)*0,2				0,840	
	VV		-0,8*2,02				-1,616	
	VV		-(2+0,6+5,4+0,6+0,6+3,12+2,6-0,9+0,6)*0,6				-8,772	
	VV		-(0,45+1,6)*2,02				-4,141	
	VV		Mezisoučet				801,182	
	VV		2.NP					
	VV		(0,6+4,97+1,1+0,65+0,7+0,7+3,075+4,57)*2,2				36,003	
	VV		(1,15+3,075-0,6)*2,28				8,265	
	VV		0,9*0,78				0,702	
	VV		-1*0,6				-0,600	
	VV		(2,97+3,97+0,9)*0,78				6,115	
	VV		(1,15+1,15+6,72+0,6+4,12)*0,86				11,816	
	VV		-(2,35*0,86)*2				-4,042	
	VV		((2,35+0,86+0,86)*0,3)*2				2,442	
	VV		-1,9*1,48				-2,812	
	VV		-0,45*0,86				-0,387	
	VV		(2,35+1,48+0,86)*0,3				1,407	
	VV		(0,4+0,275+1,95+4,57+4,57+3)*2,8				41,342	
	VV		(1,25+0,41)*2,28				3,785	
	VV		(0,65+0,33+2,4+3,525+1,15+1,15+2,7+1,15+3+1,15+1,15)*2,88				52,862	
	VV		-(2,35*2,08)*2				-9,776	
	VV		(2,35+2,08+2,08)*0,2				1,302	
	VV		((2,35+2,08+2,08)*0,3)*2				3,906	
	VV		3,5*2,88				10,080	
	VV		-(2,35*2,08)*2				-9,776	
	VV		(2,35+2,08+2,08)*0,2				1,302	
	VV		-0,6*0,6				-0,360	
	VV		(0,075+2,1+2,075+3,5+0,75+3,6-0,6+0,32)*2,8				33,096	
	VV		-(0,83+0,35+0,4+1,15+0,4)*0,6				-1,878	
	VV		-(0,9*2,02)*2				-3,636	
	VV		-0,25*0,6				-0,150	
	VV		-(1*2,02)*2				-4,040	
	VV		-(2,35*2,08)*4				-19,552	
	VV		((2,35+2,08+2,08)*0,3)*4				7,812	
	VV		(0,6+4,57+0,6+4,57)*2,2				22,748	
	VV		(0,6+0,52+0,83+0,6+3,75+0,33)*2,28				15,116	
	VV		(0,32+0,33+2,675+0,32+0,33+2,73+2,77+0,4+0,33+0,55)*2,88				30,974	
	VV		1,65*0,48				0,792	
	VV		-1,175*0,48				-0,564	
	VV		(1,175+0,48+0,48)*0,3				0,641	
	VV		(1+1,02)*2,4				4,848	
	VV		-(0,9*2,02)*5				-9,090	
	VV		-2,35*1,48				-3,478	
	VV		(2,35+1,48+1,48)*0,3				1,593	
	VV		(0,4+0,255+2,17-0,33+0,255+0,4+3,75-0,9-0,1)*1,8				10,620	
	VV		(2,275+0,275+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,52+0,52+0,4+0,275+0,4+0,4+0,4)*3				37,995	
	VV		-(1,55*2,02)*4				-12,524	
	VV		-(1*2,02)*5				-10,100	
	VV		-1,2*2,08				-2,496	
	VV		((1,2+2,08+2,08)*0,2				1,072	
	VV		(2,87+2,87+6,1+0,755+0,755+2,4+6,52+6,92+0,2+0,2+0,3+2,675+2,99+0,3)*2,6				93,223	
	VV		(1,2+2,15+2,15)*0,2				1,100	
	VV		-1,2*2,15				-2,580	
	VV		(6,12+6,12+4,59)*3,3				55,539	
	VV		-(0,87*2,08)*3				-5,429	
	VV		((0,87+2,08+2,08)*0,3)*3				4,527	
	VV		(1+1)*0,6				1,200	
	VV		(2,43+4,57+4,57)*2,6				30,082	
	VV		(1,15+1,15+3,43+1,15+1,15+2,99+3,3+1,15+1,15)*2,88				47,866	
	VV		-(2,35*2,08)*3				-14,664	
	VV		((2,35+2,08+2,08)*0,3)*3				5,859	
	VV		1,355*0,48				0,650	
	VV		-0,48				-0,480	
	VV		(1,355+0,48+0,48)*0,3				0,695	
	VV		Mezisoučet				470,963	
	VV		3.NP					
	VV		(0,275+3,02+3,02+0,6+4,57)*2,2				25,267	
	VV		(2,675+4,57+2,92+4,57-1,22+4,57+0,3+2,075+1,975+0,4+1,55+3,225+1,55+2,77+0,4+3,02+1,45)*2,8				103,040	
	VV		(1,03+1,22+0,3)*0,78				1,989	
	VV		(1,15+3,7+1,15+2,92+1,15+3,025+2,475+0,3+0,33+3,675+1,85+2,225+0,33+0,33+2,4+2,025+1,85+0,4+0,33+1,15+3,37+				133,013	
	VV		0,3+3,05+0,3+0,32+2,45+0,33+3+0,3)*2,88					
	VV		(0,32+2,45)*2,88				7,978	
	VV		-(1*2,02)*8				-16,160	
	VV		-(2,35*2,08)*10				-48,880	
	VV		((2,35+2,08+2,08)*0,3)*10				19,530	
	VV		-(1,175*2,08)*2				-4,888	
	VV		((1,75+2,08+2,08)*0,3)*2				3,546	
	VV		-(0,9*2,02)*2				-3,636	
	VV		(1,15+0,6+0,6+1,15+0,6+0,6+0,52+0,6+0,6)*2,28				14,638	
	VV		-1,85*2,08				-3,848	
	VV		-0,23*1,48				-0,340	
	VV		(2,35+2,08+1,48)*0,3				1,773	
	VV		-2,025*2,08				-4,212	
	VV		-0,325*1,48				-0,481	
	VV		(2,35+1,48+1,48)*0,3				1,593	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	-0,6*1,48				-0,888	
		VV	-1,75*2,08				-3,640	
		VV	(2,35+1,48+2,08)*0,3				1,773	
		VV	(3,675+0,655+0,275+0,4+0,2+0,55+0,9+2,3+1+0,85+0,2+0,4+0,52+2+0,92+0,3+0,3+0,3+0,4+6,1+2,87+2,87+0,76+0,76+0,3+0,3+0,4+0,3+0,92+2+0,92+0,2+5,6)*2,6		105,157			
		VV	(0,28+2,675)*2,6				7,683	
		VV	-(1,55*2,02)*4				-12,524	
		VV	-(1,2*2,08)*2				-4,992	
		VV	((1,2+2,08+2,08)*0,2)*2				2,144	
		VV	1,8*0,48				0,864	
		VV	-1,175*0,48				-0,564	
		VV	(1,175+0,48+0,48)*0,3				0,641	
		VV	-1,2*2,15				-2,580	
		VV	(1,2+2,15+2,15)*0,2				1,100	
		VV	(5,25+5,25+4,59)*3,3				49,797	
		VV	-(0,87*2,08)*3				-5,429	
		VV	((0,87+2,08+2,08)*0,3)*3				4,527	
		VV	-1,175*2,08				-2,444	
		VV	(1,175+2,08+2,08)*0,3				1,601	
		VV	(1,355+1,15+1,15)*0,48				1,754	
		VV	-1,175*0,48				-0,564	
		VV	(1,175+0,48+0,48)*0,3				0,641	
		VV	0,3*0,58				0,174	
		VV	Mezisoučet				374,153	
		VV	4.NP					
		VV	(0,32+1,695+1,355)*0,48				1,618	
		VV	(0,275+0,33+0,3)*0,78				0,706	
		VV	(0,4+0,4+2,87+2,87+6,1+0,76+0,76+2,575+0,92+0,92+0,275+0,08+0,3+0,3+2,575+2,59)*2,6				64,207	
		VV	(4,57+0,92+0,275+0,275+2,075+1,5+2,075+0,925+0,275+0,92+4,57+0,275+0,3+0,275+0,3+0,3+0,3+0,92+0,92+2+0,275+0,92+4,57)*2,8				84,028	
		VV	(1,15+3,6+0,33+2,82+0,275+0,33+2,8+3+0,33+0,33+2,75+0,3+0,33+2,725+3+0,33+2,475+0,275+0,33+2,915+1,15+3,505+1,15+3,505+3,505+0,32+0,33+3,805)*2,88				39,830	
		VV	(0,32+2+1,15+3,65+3,07+0,32+3+0,32)*2,88				55,539	
		VV	(6,12+6,12+4,59)*3,3				-78,208	
		VV	-(2,35*2,08)*16				31,248	
		VV	((2,35+2,08+2,08)*0,3)*16				-4,992	
		VV	-(1,2*2,08)*2				2,144	
		VV	((1,2+2,08+2,08)*0,2)*2				-12,524	
		VV	-(1,55*2,02)*4				-1,128	
		VV	-(1,175*0,48)*2				1,281	
		VV	((1,175+0,48+0,48)*0,3)*2				-4,040	
		VV	-(1*2,02)*2				-2,580	
		VV	-1,2*2,15				1,100	
		VV	(1,2+2,15+2,15)*0,2				-5,429	
		VV	-(0,87*2,08)*3				4,527	
		VV	((0,87+2,08+2,08)*0,3)*3				314,602	
		VV	Mezisoučet					
		VV	5.NP					
		VV	1,355*0,48				0,650	
		VV	(0,275+0,33)*0,78				0,449	
		VV	(2,55+0,275+0,275+0,275+0,4+0,4+2,55+0,92+0,92+9,12+9,12+6,1+6,1+0,275+0,25+2,575+0,92+0,92+0,275+0,08+0,4+0,3+0,3+2,575)*2,6				125,190	
		VV	(0,92+4,57+0,275+2,08+1,125+1,075+0,875+0,92+0,275+0,92+4,57+0,275+0,4+0,26)*2,8				51,912	
		VV	(1,15+3,62+2,8+0,33+0,275+0,33+2,725+0,275+0,33+2,775+2,825+0,33+2,95+0,33+0,33+2,925+0,33+2,85+0,33+2,85+3,57+0,33+1,15+3,6+2,82+0,33)*2,88				122,285	
		VV	(3,015+0,32+0,32+3,415+1,86+1,15+2,75+3+0,33)*2,88				46,541	
		VV	-(2,35*2,08)*16				-78,208	
		VV	((2,35+2,08+2,08)*0,3)*16				31,248	
		VV	-(1,2*2,08)*2				-4,992	
		VV	((1,2+2,08+2,08)*0,2)*2				2,144	
		VV	-(1,55*2,02)*4				-12,524	
		VV	-1,2*2,15				-2,580	
		VV	(1,2+2,15+2,15)*0,2				1,100	
		VV	-(0,87*2,08)*3				-5,429	
		VV	((0,87+2,08+2,08)*0,3)*3				4,527	
		VV	-1,175*2,08				-2,444	
		VV	(1,175+2,08+2,08)*0,3				1,601	
		VV	-1,175*0,48				-0,564	
		VV	(1,175+0,48+0,48)*0,3				0,641	
		VV	-2,7*1,2				-3,240	
		VV	(2,7+2,7+1,2+1,2)*0,38				2,964	
		VV	Mezisoučet				281,271	
		VV	Součet				2 242,171	
103	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2 242,171		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131					
104	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 295,810		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101					
		VV	(32,04+32,04+15,2+15,2+0,1+0,1+0,1+0,1)*18,1				1 717,328	
		VV	-(1,2*2,9)*3				-10,440	
		VV	-1,175*1,5				-1,763	
		VV	-(2,35*1,5)*8				-28,200	
		VV	-(1,2*1,5)*5				-9,000	
		VV	-1,8*2,9				-5,220	
		VV	-1,45*2,55				-3,698	
		VV	-0,9*1,5				-1,350	
		VV	-(2,35*2,08)*60				-293,280	
		VV	-(1,2*2,08)*8				-19,968	
		VV	-(1,175*2,08)*11				-26,884	
		VV	-(0,87*2,08)*12				-21,715	
		VV	Součet				1 295,810	
105	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	76,061		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131101					
		VV	Zazdivky (dorovnění stěny)					
		VV	(1,15+0,575+0,575+1,175+1,2+1,15+1,45)*1,5				10,913	
		VV	(1,375+1,375+1,175+1,175+1,175+1,175+1,175+1,175+1,175+1,175+1,175)*2,08				32,604	
		VV	5,1*0,8				4,080	
		VV	Po odsekání kabínice					
		VV	(32,04+32,04+15,2+15,2+0,1+0,1+0,1+0,1)*0,3				28,464	
		VV	Součet				76,061	
106	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn	m2	76,061		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321111					
107	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1 295,810		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(32,04+32,04+15,2+15,2+0,1+0,1+0,1+0,1)*18,1				1 717,328	
		VV	-(1,2*2,9)*3				-10,440	
		VV	-1,175*1,5				-1,763	
		VV	-(2,35*1,5)*8				-28,200	
		VV	-(1,2*1,5)*5				-9,000	
		VV	-1,8*2,9				-5,220	
		VV	-1,45*2,55				-3,698	
		VV	-0,9*1,5				-1,350	
		VV	-(2,35*2,08)*60				-293,280	
		VV	-(1,2*2,08)*8				-19,968	
		VV	-(1,175*2,08)*11				-26,884	
		VV	-(0,87*2,08)*12				-21,715	
		VV	Součet				1 295,810	
108	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárné keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	35,251		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211011					
		VV	Pod žaluziové boxy					
		VV	(1,175*0,25)*2				0,588	
		VV	(2,35*0,25)*59				34,663	
		VV	Součet				35,251	
109	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	37,014		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	35,251*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				37,014	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	622211041/R	Montáž kontaktního zateplení lepením NA ASFALTOVÉ LEPIDLO a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	78,464		0,00	
	P		Poznámka k položce: Pro zateplení soklové části bude použita specifická skladba zateplení. Nadzemní část bude provedena jako lepená s doplňkovým kotvením a podzemní část bude provedena jako čistě lepená. Pro nadzemní část bu-dou použity hmoždinky s povrchovou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604. Jako izolant bude v soklové části použit izolant XPS. Izolant bude přilepen dvousložkovou reaktivní hmotou vhodnou pro lepení na asfaltové hydroizolace. Výztužná armovací vrstva bude provedena z hydroizolační reaktivní stěrky v tl. minimálně 2 mm do které bude aplikována armovací tkanina. Hydroizolační reaktivní stěrka plní funkci lepidla pro XPS ve výšce soklu a dále funkci základní vrstvy a hydroizolace v jednom do výšky 0.3 m od země a do 0.5 m od urovněni terén. Sokl (1,4+0,3+1,4+0,3+1,4+0,3+1,4+0,3+30,04+30,04+15,6+15,6)*0,8		78,464			
111	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	82,387		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		78,464*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		82,387			
112	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	200,840		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212051					
	VV		Parapety					
	VV		1,175		1,175			
	VV		2,35*8		18,800			
	VV		1,2*5		6,000			
	VV		0,9		0,900			
	VV		2,35*60		141,000			
	VV		1,2*8		9,600			
	VV		1,175*11		12,925			
	VV		0,87*12		10,440			
	VV		Součet		200,840			
113	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	44,185		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		200,84*0,2		40,168			
	VV		40,168*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		44,185			
114	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	1 275,266		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221041					
	VV		(1,4+0,3+1,4+0,3+1,4+0,3+1,4+0,3+30,04+30,04+15,6+15,6)*17,3		1 696,784			
	VV		-(1,2*2,9)*3		-10,440			
	VV		-1,175*1,5		-1,763			
	VV		-(2,35*1,5)*8		-28,200			
	VV		-(1,2*1,5)*5		-9,000			
	VV		-1,8*2,9		-5,220			
	VV		-1,45*2,55		-3,698			
	VV		-0,9*1,5		-1,350			
	VV		-(2,35*2,08)*60		-293,280			
	VV		-(1,2*2,08)*8		-19,968			
	VV		-(1,175*2,08)*11		-26,884			
	VV		-(0,87*2,08)*12		-21,715			
	VV		Součet		1 275,266			
115	M	63142048/R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,039 tl 200mm	m2	1 339,029		0,00	
	VV		1275,266*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1 339,029			
116	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	131,910		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
	VV		Ostění a nadpraží výplní					
	VV		((1,2+2,9+2,9)*3)*0,2		4,200			
	VV		(1,175+1,5+1,5)*0,2		0,835			
	VV		((2,35+1,5+1,5)*8)*0,2		8,560			
	VV		((1,2+1,5+1,5)*5)*0,2		4,200			
	VV		(1,8+2,9+2,9)*0,2		1,520			
	VV		(1,45+2,55+2,55)*0,2		1,310			
	VV		(0,9+1,5+1,5)*0,2		0,780			
	VV		((2,35+2,08+2,08)*60)*0,2		78,120			
	VV		((1,2+2,08+2,08)*8)*0,2		8,576			
	VV		((1,175+2,08+2,08)*11)*0,2		11,737			
	VV		((0,87+2,08+2,08)*12)*0,2		12,072			
	VV		Součet		131,910			
117	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základních soklových přípevněných hmoždinkami	m	98,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
	VV		1,4+0,3+1,4+0,3+1,4+0,3+1,4+0,3+30,04+30,04+15,6+15,6		98,080			
118	M	59051659	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	102,984		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		98,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		102,984			
119	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	591,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
	VV		(2,9+2,9)*3		17,400			
	VV		1,5+1,5		3,000			
	VV		(1,5+1,5)*8		24,000			
	VV		(1,5+1,5)*5		15,000			
	VV		2,9+2,9		5,800			
	VV		2,55+2,55		5,100			
	VV		1,5+1,5		3,000			
	VV		(2,08+2,08)*60		249,600			
	VV		(2,08+2,08)*8		33,280			
	VV		(2,08+2,08)*11		45,760			
	VV		(2,08+2,08)*12		49,920			
	VV		17,48*8		139,840			
	VV		Součet		591,700			
120	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	680,455		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		591,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		680,455			
121	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	1 323,030		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
	VV		Uvnitř budovy (bez výplní v m.č. 1.04 a 1.05, ale i kolem prosklené stěny mezi m.č. 1.01 a 1.26)					
	VV		(1,2+2,9+2,9)*3		21,000			
	VV		(1,175+1,5+1,5)*1		4,175			
	VV		(2,35+1,5+1,5)*6		32,100			
	VV		(1,2+1,5+1,5)*5		21,000			
	VV		1,8+2,9+2,9		7,600			
	VV		0,9+1,5+1,5		3,900			
	VV		(5,39+2,6+2,6)*2		21,180			
	VV		(2,35+2,08+2,08)*60		390,600			
	VV		(1,2+2,08+2,08)*8		42,880			
	VV		(1,175+2,08+2,08)*11		58,685			
	VV		(0,87+2,08+2,08)*12		60,360			
	VV		Mezisoučet		663,480			
	VV		Fasáda					
	VV		(1,2+2,9+2,9)*3		21,000			
	VV		(1,175+1,5+1,5)*1		4,175			
	VV		(2,35+1,5+1,5)*8		42,800			
	VV		(1,2+1,5+1,5)*5		21,000			
	VV		1,45+2,55+2,55		6,550			
	VV		1,8+2,9+2,9		7,600			
	VV		0,9+1,5+1,5		3,900			
	VV		(2,35+2,08+2,08)*60		390,600			
	VV		(1,2+2,08+2,08)*8		42,880			
	VV		(1,175+2,08+2,08)*11		58,685			
	VV		(0,87+2,08+2,08)*12		60,360			
	VV		Mezisoučet		659,550			
	VV		Součet		1 323,030			
122	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1 521,485		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1323,03*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		1 521,485			
123	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	505,010		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
	VV		Nadpražní					
	VV		1,2*3+1,175+2,35*8+1,2*5+1,8+1,45+0,9+2,35*60+1,2*8+1,175*11+0,87*12		207,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Parapetní					
		VV	1,175+2,35*8+1,2*5+0,9+2,35*60+1,2*8+1,175*11+0,87*12		200,840			
		VV	Lišta LTO					
		VV	32,44+32,44+15,6+15,6+0,1+0,1+0,1		96,480			
		VV	Součet		505,010			
124	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	249,228		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	207,69*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		249,228			
125	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	241,008		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	200,84*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		241,008			
126	M	1650400066/R	Okapnice pro základací profil LTO	m	115,776		0,00	
		VV	96,48*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		115,776			
127	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	113,715		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101					
		VV	95,251+78,464		113,715			
128	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	1 275,266		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105					
129	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	38,592		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021					
		VV	(32,44+32,44+15,6+15,6+0,1+0,1+0,1)*0,4		38,592			
130	K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn	m2	38,592		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511102					
131	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	1 393,968		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
		VV	(32,44+32,44+15,6+15,6+0,1+0,1+0,1)*17,45		1 683,576			
		VV	-(1,2*2,9)*3		-10,440			
		VV	-1,175*1,5		-1,763			
		VV	-(2,35*1,5)*8		-28,200			
		VV	-(1,2*1,5)*5		-9,000			
		VV	-1,8*2,9		-5,220			
		VV	-1,45*2,55		-3,698			
		VV	-0,9*1,5		-1,350			
		VV	-(2,35*2,08)*60		-293,280			
		VV	-(1,2*2,08)*8		-19,968			
		VV	-(1,175*2,08)*11		-26,884			
		VV	-(0,87*2,08)*12		-21,715			
		VV	((1,2+2,9+2,9)*3)*0,2		4,200			
		VV	(1,175+1,5+1,5)*0,2		0,835			
		VV	((2,35+1,5+1,5)*8)*0,2		8,560			
		VV	((1,2+1,5+1,5)*5)*0,2		4,200			
		VV	(1,8+2,9+2,9)*0,2		1,520			
		VV	(1,45+2,55+2,55)*0,2		1,310			
		VV	(0,9+1,5+1,5)*0,2		0,780			
		VV	((2,35+2,08+2,08)*60)*0,2		78,120			
		VV	((1,2+2,08+2,08)*8)*0,2		8,576			
		VV	((1,175+2,08+2,08)*11)*0,2		11,737			
		VV	((0,87+2,08+2,08)*12)*0,2		12,072			
		VV	Součet		1 393,968			
132	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zemitost 1,5 mm stěn	m2	1 393,968		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012					
		P	Podrobně k položce: Jako povrchová úprava bude použita pastovitá omítka na bázi čisté silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab. ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrothlinám bude omítka obsa-hovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrávání. Navržené odstíny barev budou vyzorkovány a odsouhlaseny na stavbě.					
133	K	006-x1	D+M+PH Renovace přípojkových skříní vč. oplechování, nových dvířek, apod...	soubor	3,000		0,00	
134	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,292		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312131					
		VV	Oprava podlah okolo nové prohlubně pro výťah					
		VV	(3,77*1,75)*0,09		0,594			
		VV	-(2,485*1,35)*0,09		-0,302			
		VV	Součet		0,292			
135	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	6,271		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141					
		VV	Kolektor v podlaže 1.NP					
		VV	(0,85+10,25)*0,7*0,15)		1,166			
		VV	8,47*(0,9*0,15)		1,143			
		VV	Po vybourání zdiva 1.NP					
		VV	((1,29*0,38)*0,09)*3		0,132			
		VV	((4,89+0,93+0,92+3,02+3,4+0,12+1,87-1-0,9+1,6+3,27+0,15-1+5,6-0,8-0,9+5,72-0,9+0,9)*0,15)*0,09		0,363			
		VV	((0,52+0,52+0,52+0,52+0,26+1,75+1,8-0,7+0,26+1,5+1,8-0,7-0,7+0,2+0,52+0,52)*0,1)*0,09		0,077			
		VV	((0,52+4,72+3,92+2,98+2,2+0,12+3,4+3,9+3,97+3,3-1-1+0,52+0,52+0,26+5,72+3,4-0,7-0,8+2,1+0,52)*0,12)*0,09		0,417			
		VV	((0,9+2,03+2,2+1,02+1,8+1,7-0,8)*0,2)*0,09		0,159			
		VV	Mezisoučet		3,457			
		VV	Po vybourání zdiva 2.NP					
		VV	((0,52+2,7+1,75+1,75-0,7-0,7+0,26+2,7+1,75+1,75-0,7-0,7)*0,1)*0,04		0,043			
		VV	((0,52+5,39+0,52+5,72-0,9+5,72+3,09+1,12+1,18-0,9-0,9+1,7+3,7+0,12+1,57-0,9+3,01-0,8+5,72+4,6+5,72-0,9+0,52+0,52+5,39+0,52+0,52+5,39+0,52)*0,12)*0,04		0,276			
		VV	((5,72+5,72+5,72+0,26+0,26+0,52+0,52+5,39+5,72+5,72+3,425-0,7-0,8)*0,12)*0,04		0,207			
		VV	((0,5+4,6+0,5-0,9-0,9+1,7+0,35+0,52+5,6+5,6-0,9-0,9-0,9+3,425-0,8-0,7+5,6-0,9-0,8)*0,15)*0,04		0,119			
		VV	((0,9+0,9+1)*0,2)*0,04		0,022			
		VV	Mezisoučet		0,667			
		VV	Po vybourání zdiva 3.NP					
		VV	((0,4+0,4)*0,08)*0,04		0,003			
		VV	((0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+1,1+1,1+1,8-0,7-0,7+0,26+0,26+0,26)*0,1)*0,04		0,024			
		VV	((0,52+5,39+0,52+5,72+0,55+4,5+0,55-0,9-0,9+5,39+5,39+5,72+5,72+0,52+0,52+5,39+0,52+5,39+5,72+0,52+5,39+5,72+5,72)*0,12)*0,04		0,410			
		VV	((3,425+0,8+0,26+0,26)*0,12)*0,04		0,015			
		VV	((1,7-0,9+2,25+1,67-0,8+1,8-0,9+0,5+4,55+0,55-0,9-0,9+5,6+5,6-0,9-0,9+0,5+4,6+0,5+0,5+4,55+0,55-0,8-0,9-0,9-0,9)*0,15)*0,04		0,149			
		VV	((2,6-0,8)*0,18)*0,04		0,013			
		VV	((1+1)*0,2)*0,04		0,016			
		VV	Mezisoučet		0,630			
		VV	Po vybourání zdiva 4.NP					
		VV	((0,52+0,52+0,52+0,26+0,52+0,26+5,72-0,7-0,7-0,7+1,585+1,585+1,585+1+1)*0,1)*0,04		0,049			
		VV	((0,52+5,39+0,52+5,39+5,72-0,9+5,39+0,85+3,9+0,85-1-1+4,8+0,8-1+5,39-0,9+5,72+5,39+5,72-0,9+0,52+5,39+0,52+0,52+0,52+5,39+5,72+5,39+0,9)*0,12)*0,04		0,354			
		VV	((5,72+0,26+0,52+0,26+5,39+0,52+5,72+5,39-0,9+5,39+0,26)*0,12)*0,04		0,137			
		VV	((1,73+1,8+3,92+0,85+4,2+0,55+1+4,6-1-1-1+5,6+5,6-1-1-1+0,55+0,595+4,455-0,9-0,9+0,5+4,55+0,55-0,9-0,9)*0,15)*0,04		0,183			
		VV	Mezisoučet		0,723			
		VV	Po vybourání zdiva 5.NP					
		VV	((0,52+0,52+0,52+0,52+0,26+0,26+3+1,08-0,72-1,2+1,8-0,7+1,76+0,3+2,55-0,8+1,1-0,7+1,2+0,8-0,7+1,85+1,85+0,33+0,33+0,33+0,33)*0,1)*0,04		0,066			
		VV	((0,52+5,39+0,52+5,39+2,74+2,12+1,7-1+5,39+5,72+5,39+5,72+0,52+5,39+0,52+0,52+5,39+0,52+5,72+5,39+5,72+3,625-0,8-0,7+0,26+0,26)*0,12)*0,04		0,345			
		VV	((0,52+0,52+5,39+5,72+5,39+5,72-0,8+3,435+0,26+0,26)*0,12)*0,04		0,127			
		VV	((0,55+4,5+0,55+0,82+4,23+0,55-1-1-1+1,8-1+0,85+4,2+0,55+0,55+4,45+0,6-1-1-1+0,5+4,6+0,5+0,55+4,5+0,55-0,9-0,9-0,9-0,8+0,55+4,47+0,58)*0,15)*0,04		0,171			
		VV	((-1-1+0,5+3,87+1,23-0,9-0,8)*0,15)*0,04		0,011			
		VV	((5,39-0,8)*0,17)*0,04		0,031			
		VV	((5,37*0,2)*0,04		0,043			
		VV	Mezisoučet		0,794			
		VV	Součet		6,271			
136	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,216		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
		VV	Kolektor v podlaže 1.NP					
		VV	(((((0,85+10,25)*0,7)*5,4)*2)*1,3)*1000		0,109			
		VV	(((((8,47*0,9)*5,4)*2)*1,3)*1000		0,107			
		VV	Součet		0,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	3,355		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451456								
VV		Dno výtahové šachty			3,355			
VV		2,485*1,35						
138	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	3,355		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451491								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
139	K	009-x1	Demontáž dveří shrnovacích s rámem vč. likvidace odpadu	kus	2,000		0,00	
VV		1.NP						
VV		1			1,000			
VV		5.NP						
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
140	K	009-x2	Vybourání stávajícího výtahu vč. dveří, strojovny apod. s likvidací odpadu a vyčištěním stávající šachty	soubor	1,000		0,00	
141	K	009-x3	Demontáž hasičiho přístroje vč. držáku na zeď s likvidací odpadu	kus	1,000		0,00	
VV		5.NP						
VV		1			1,000			
142	K	009-x7	Demontáž dveřek přípojkových skříní vč. likvidace odpadu	kus	3,000		0,00	
143	K	009-x8	Demontáž držáku vlnky vč. likvidace	kus	2,000		0,00	
144	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111								
VV		Základy pod venkovním schodištěm - odhad						
VV		2			2,000			
145	K	962032182	Bourání zdiva nadzákladového z tvárníc nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu přes 1 m3	m3	32,940		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032182								
VV		1.NP						
VV		(2,12+2,22+1,5+2)*(0,2*3,1)			4,861			
VV		-1,12*2			-2,240			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		Mezisoučet			1,021			
VV		3.NP						
VV		(2,6*3,04)*0,18			1,423			
VV		-(0,8*2,02)*0,18			-0,291			
VV		Mezisoučet			1,132			
VV		Střešní nástavba						
VV		((18,3+18,3+2,7+2,7+2,7)*2,45)*0,3			34,839			
VV		-((0,9*0,9)*2)*0,3			-0,486			
VV		-((0,97*1)*5)*0,3			-1,455			
VV		-(1,2*2,07)*0,3			-0,745			
VV		-((1,1*2,07)*2)*0,3			-1,366			
VV		Mezisoučet			30,787			
VV		Součet			32,940			
146	K	962032182/R	Bourání zastřešení z tvárníc nebo bloků pórobetonových, objemu přes 1 m3	m3	91,542		0,00	
VV		Skladba S1						
VV		31,44*14,4*0,18			81,492			
VV		(0,7*0,1)*4*0,18			0,050			
VV		-18,3*3,3*0,18			-10,870			
VV		Skladba S2						
VV		18,3*3,3*0,18			10,870			
VV		Spádové bloky - odhad						
VV		10			10,000			
VV		Součet			91,542			
147	K	962031132	Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	39,725		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132								
VV		1.NP						
VV		1,75*3,1			5,425			
VV		Mezisoučet			5,425			
VV		3.NP						
VV		(0,4+0,4+1,1+1,1+1,3+0,5)*3,04			14,592			
VV		-(0,7*2,02)*2			-2,828			
VV		Mezisoučet			11,764			
VV		5.NP						
VV		(0,35+0,35+0,35+0,35+1,85+1,85+1,1+1,2+0,8)*2,25			18,450			
VV		(1,76+0,9)*3,04			8,086			
VV		-0,6*2			-1,200			
VV		-(0,7*2)*2			-2,800			
VV		Mezisoučet			22,536			
VV		Součet			39,725			
148	K	962052211	Bourání zdiva Železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	7,821		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211								
VV		ŽB zdivo pod podlahou střešní nástavby						
VV		(18,3+18,3+2,7+2,7+2,7)*(0,3*0,55)			7,821			
149	K	962052314	Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2	m3	0,522		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052314								
VV		Podpora venkovního schodiště						
VV		(0,6*0,6)*1,45			0,522			
150	K	962086110	Bourání příček nebo přizdivek z pórobetonových tvárníc, tl. do 100 mm	m2	138,980		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962086110								
VV		1.NP						
VV		(0,52+0,26+0,26+1,8+1,5+1,8+0,2+0,52+0,52+0,52)*3,1			24,490			
VV		-(0,7*2)*3			-4,200			
VV		Mezisoučet			20,290			
VV		2.NP						
VV		(0,52+0,52+0,52+0,52+2,7+1,75+1,75+0,26+0,26+2,7+1,75+1,75+0,52)*3,04			47,181			
VV		-(0,7*2)*4			-5,600			
VV		Mezisoučet			41,581			
VV		3.NP						
VV		(0,52+0,52+0,52+0,26+0,26+0,52+0,26)*3,04			8,694			
VV		Mezisoučet			8,694			
VV		4.NP						
VV		(0,35+1,02+0,35+1,02)*1			2,740			
VV		(0,52+0,52+0,52+0,26+0,26+0,52+5,72+1,585+1,585+0,35)*3,04			40,812			
VV		-(0,7*2,02)*4			-5,656			
VV		Mezisoučet			37,896			
VV		5.NP						
VV		(0,52+0,45+1,2+1,346+1,08+0,52+0,52+0,26+1,8+0,26+0,52+2,55)*3,04			33,519			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		Mezisoučet			30,519			
VV		Součet			138,980			
151	K	962086111	Bourání příček nebo přizdivek z pórobetonových tvárníc, tl. přes 100 do 150 mm	m2	1 798,517		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962086111								
VV		1.NP						
VV		(4,89+0,9+0,93+1,92+0,52+0,52+5,72+3,92+5,39+2,98+5,72+4,9+0,7+3,97+3,3+0,15+3,27+1,6+0,52+0,52+0,26+0,26+5,6+3,4+5,72+5,72+1,45+0,1+1,25)*3,1			235,910			
VV		-(1*2)*7			-14,000			
VV		-(0,9*2)*4			-7,200			
VV		-0,6*2			-1,200			
VV		-(0,8*2)*3			-4,800			
VV		Mezisoučet			208,710			
VV		2.NP						
VV		(0,52+5,39+0,52+5,72+5,72+0,5+4,6+0,5+1,7+1,8+3,09+1,12+1,18+1,7+5,39+3,01+4,17+0,9+0,65+5,6+5,72+0,52+5,39+0,52+0,52+5,4+0,5+4,6+0,5+0,55+4,62)*3,04			251,165			
VV		(0,43+5,72+5,72+5,72+3,425+0,26+0,26+5,72+5,72+0,4+4,7+0,5+0,52+0,52+5,4+3,425)*3,04			164,646			
VV		-(0,8*2)*5			-8,000			
VV		-(0,9*2)*12			-21,600			
VV		-1*2			-2,000			
VV		-1,55*2			-3,100			
VV		-(0,7*2)*2			-2,800			
VV		Mezisoučet			378,311			
VV		3.NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,52+5,39+0,52+5,72+0,55+4,5+0,55+5,39+1,7+2,25+1,67+1,25+0,55+5,39+5,72+5,72+0,5+4,55+0,55+0,52+0,52+5,39+0,52+0,52+5,39+5,6+5,72+5,72+5,6)*3,04		269,010			
	VV		(0,26+0,26+0,52+0,52+5,39+5,72+5,72+5,72+0,55+4,55+0,5+4,6+0,5+3,425)*3,04		116,234			
	VV		-0,8*2,02)*3		-4,848			
	VV		-(0,9*2,02)*13		-23,634			
	VV		Mezisoučet		356,762			
	VV		4.NP					
	VV		(0,52+0,52+5,33+4,8+0,8+5,39+5,72+5,39+0,85+3,9+0,85+1,7+3,92+1,8+5,39+5,72+5,39+0,85+4,2+0,55+5,39+4,6+1+0,52+0,52+5,33+0,52+0,52+5,33)*3,04		265,453			
	VV		(5,72+5,72+5,72+0,55+4,2+0,85+0,6+4,4+0,6+0,26+0,26+0,595+4,455+0,55+0,5+4,55+0,55+0,52+0,52+5,33+5,72+5,72+5,72)*3,04		193,374			
	VV		-(0,9*2,02)*10		-18,180			
	VV		-(1*2,02)*12		-24,240			
	VV		-1,2*2,05		-2,460			
	VV		(1,2+2,05+2,05)*0,2		1,060			
	VV		Mezisoučet		415,007			
	VV		5.NP					
	VV		(0,52+0,52+5,39+0,55+4,5+0,55+5,39+0,82+4,23+0,55+5,73+5,39+1,7+2,74+2,12+1,8+5,39+5,72+5,39+5,72+0,52+0,52+5,39+0,85+4,2+0,55+0,55+4,45+0,6)*3,04		250,344			
	VV		(0,52+5,4+0,52+5,72+5,39+5,72+0,55+4,5+0,55+0,5+4,6+0,5+0,26+3,625+3,435+5,72+5,4+5,4+0,52+0,52+0,55+4,47+0,58+0,5+3,87+1,23+5,72)*3,04		231,861			
	VV		-(0,8*2,02)*5		-8,080			
	VV		-0,72*2,02		-1,454			
	VV		-(1*2,02)*12		-24,240			
	VV		-1,3*2,12		-2,756			
	VV		-(0,9*2,02)*4		-7,272			
	VV		-0,7*2,02		-1,414			
	VV		-(1,55*2,02)*2		-6,262			
	VV		Mezisoučet		430,727			
	VV		Šachta parovodu					
	VV		(1,5*4)*1,5		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		1 798,517			
152	K	962081131	Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm	m2	6,650		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962081131					
	VV		Okno 1.NP					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		Okna - střecha					
	VV		(0,97*1)*5		4,850			
	VV		Součet		6,650			
153	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	31,903		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113					
	VV		Skladba S2					
	VV		(18,3*3,3)*0,25		15,098			
	VV		Podlahová deska střešní nástavby					
	VV		(18,3*3,3)*0,25		15,098			
	VV		-(1,2*0,9)*0,25		-0,270			
	VV		-(0,9*0,6)*0,25		-0,135			
	VV		Podesta vstupu do 1.NP (mezi schodištěm a budovou) vč. betonového stupně					
	VV		(1,8*0,9)*0,4		0,648			
	VV		(6,1*0,8)*0,3		1,464			
	VV		Součet		31,903			
154	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	20,463		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963053936					
	VV		Venkovní schodiště					
	VV		1,5*(3,44+3,44+2,43)		13,965			
	VV		1,8*3,61		6,498			
	VV		Součet		20,463			
155	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,225		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042131					
	VV		Podlaha šachty parovodu					
	VV		1,5*1,5*0,1		0,225			
156	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,594		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141					
	VV		1.NP prohlubeň pro výtah					
	VV		(3,77*1,75)*0,09		0,594			
157	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,990		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042241					
	VV		1.NP prohlubeň pro výtah					
	VV		(3,77*1,75)*0,15		0,990			
158	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	453,016		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113					
	VV		Skladba S1					
	VV		31,44*14,4		452,736			
	VV		(0,7*0,1)*4		0,280			
	VV		-18,3*3,3		-60,390			
	VV		Skladba S2					
	VV		18,3*3,3		60,390			
	VV		Součet		453,016			
159	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,819		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111					
	VV		0,225+0,594		0,819			
160	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,990		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112					
161	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,620		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072354					
	VV		Střecha					
	VV		(0,9*0,9)*2		1,620			
162	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	205,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
	VV		1.NP					
	VV		(0,6*2)*3		3,600			
	VV		(0,7*2)*4		5,600			
	VV		(0,8*2)*7		11,200			
	VV		(0,9*2)*12		21,600			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		2.NP					
	VV		(0,6*2)*6		7,200			
	VV		(0,7*2)*5		7,000			
	VV		(0,8*2)*16		25,600			
	VV		(0,9*2)*1		1,800			
	VV		Mezisoučet		41,600			
	VV		3.NP					
	VV		(0,6*2)*2		2,400			
	VV		(0,7*2)*4		5,600			
	VV		(0,8*2)*15		24,000			
	VV		(0,9*2)*2		3,600			
	VV		Mezisoučet		35,600			
	VV		4.NP					
	VV		(0,6*2)*4		4,800			
	VV		(0,8*2)*9		14,400			
	VV		(0,9*2)*11		19,800			
	VV		Mezisoučet		39,000			
	VV		5.NP					
	VV		(0,6*2)*4		4,800			
	VV		(0,7*2)*6		8,400			
	VV		(0,8*2)*4		6,400			
	VV		(0,9*2)*12		21,600			
	VV		Mezisoučet		41,200			
	VV		Střecha					
	VV		(0,9*2)*2		3,600			
	VV		1*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Šachta teplovodu					
			VV 0,6*1,5		0,900			
			VV Mezisoučet		0,900			
			VV Součet		205,900			
163	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	52,188		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456					
		VV	1.NP					
		VV	1,8*2,05		3,690			
		VV	1,45*2,55		3,698			
		VV	(1,45*2)*3		8,700			
		VV	1,25*2		2,500			
		VV	1,2*2		2,400			
		VV	Mezisoučet		20,988			
		VV	2.NP					
		VV	1,7*3		5,100			
		VV	(1,45*2)*3		8,700			
		VV	Mezisoučet		13,800			
		VV	3.NP					
		VV	(1,45*2)*2		5,800			
		VV	Mezisoučet		5,800			
		VV	4.NP					
		VV	(1,45*2)*2		5,800			
		VV	Mezisoučet		5,800			
		VV	5.NP					
		VV	(1,45*2)*2		5,800			
		VV	Mezisoučet		5,800			
		VV	Součet		52,188			
164	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	30,716		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016					
		VV	1.NP					
		VV	(1,2*1,5)*5		9,000			
		VV	2.NP					
		VV	(0,87*2,08)*3		5,429			
		VV	3.NP					
		VV	(0,87*2,08)*3		5,429			
		VV	4.NP					
		VV	(0,87*2,08)*3		5,429			
		VV	5.NP					
		VV	(0,87*2,08)*3		5,429			
		VV	Součet		30,716			
165	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	65,793		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017					
		VV	1.NP					
		VV	(2,35*1,5)*13		45,825			
		VV	2.NP					
		VV	(1,2*2,08)*2		4,992			
		VV	3.NP					
		VV	(1,2*2,08)*2		4,992			
		VV	4.NP					
		VV	(1,2*2,08)*2		4,992			
		VV	5.NP					
		VV	(1,2*2,08)*2		4,992			
		VV	Součet		65,793			
166	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	342,160		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082018					
		VV	2.NP					
		VV	(2,35*2,08)*16		78,208			
		VV	3.NP					
		VV	(2,35*2,08)*18		87,984			
		VV	4.NP					
		VV	(2,35*2,08)*18		87,984			
		VV	5.NP					
		VV	(2,35*2,08)*18		87,984			
		VV	Součet		342,160			
167	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,908		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631					
		VV	1.NP					
		VV	0,9*2,12		1,908			
168	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,743		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641					
		VV	1.NP					
		VV	(0,9*2,12)*0,2		0,382			
		VV	(1*2,12)*0,2		0,424			
		VV	2.NP					
		VV	((0,9*2,06)*0,2)*2		0,742			
		VV	(1*2,06)*0,2		0,412			
		VV	3.NP					
		VV	(0,9*2,06)*0,2		0,371			
		VV	(1*2,06)*0,2		0,412			
		VV	Součet		2,743			
169	K	971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	3,283		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052651					
		VV	1.NP					
		VV	((1,2*1,5)*0,38)*3		2,052			
		VV	Žaluzie VZT					
		VV	(2,7*1,2)*0,38		1,231			
		VV	Součet		3,283			
170	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	1,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664					
		VV	1.NP					
		VV	HEB 140					
		VV	1,3		1,300			
171	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	6,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031666					
		VV	1.NP					
		VV	HEB 180					
		VV	2,3*3		6,900			
172	K	974049165	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	9,450		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049165					
		VV	Vysekání rýhy pro překlad žaluzie VZT					
		VV	3,15*3		9,450			
173	K	977211113	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru fezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm	m	12,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211113					
		VV	1.NP					
		VV	(1,2+1,5+1,5)*3		12,600			
174	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	55,690		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112					
		VV	1.NP rýha v podlaže					
		VV	0,5+0,85+10,75+1,15+0,7+2,22+5,72+5,72+6,44+10,25+0,35		44,650			
		VV	1.NP prohlubeň pro výtah					
		VV	3,77+3,77+1,75+1,75		11,040			
		VV	Součet		55,690			
175	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	56,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312113					
		VV	1.NP rýha v podlaže					
		VV	0,5+0,85+10,75+1,15+0,7+2,22+5,72+5,72+6,44+10,25+0,35+0,15+0,38+0,38		45,560			
		VV	1.NP prohlubeň pro výtah					
		VV	3,77+3,77+1,75+1,75		11,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			56,600		
176	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 047,296		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191					
VV			1.NP					
VV			20,22+1,16+1,35+2,18+7,24+2,7+16,99+12,71+1,58+1,4+2,79+30,36+8,54+4,07+24,16+15,73+22,35+4,71+7,17+11,16+10,13+6,47+15,73+8,27+17,56+5,28+5,23+30,53		297,770			
VV			16,2		16,200			
VV			Mezisoučet		313,970			
VV			2.NP					
VV			19,94+16,43+16,26+9,72+1,57+1,4+1,4+4,25+30,12+19,87+16,81+15,73+17,12+6,28+10,34+13,09+11,14+5,63+15,73+16,76+19,94+30,55+19,94+16,43+15,35+9,62		361,420			
VV			1,57+1,4+1,4+4,25+16,19		24,810			
VV			Mezisoučet		386,230			
VV			3.NP					
VV			19,94+16,43+16,26+7,91+0,88+0,88+4,15+4,29+30,53+37,37+15,73+16,37+14,92+14,97+16,37+15,73+16,67+19,74+30,53+37,05+16,43+19,21+16,19		388,550			
VV			Mezisoučet		388,550			
VV			4.NP					
VV			19,77+17,36+15,55+3,72+1,43+1,43+2,01+9,61+30,64+18,99+15,68+16,48+17,18+14,17+13,67+16,5+16,45+16,92+17,62+30,81+18,98+16,77+14,91+19,38+16,19		382,220			
VV			Mezisoučet		382,220			
VV			5.NP					
VV			18,62+18,5+15,44+10,27+0,88+0,88+3,07+3,4+30,64+36,29+16,34+0,87+16,14+5,07+17,78+17,18+17,18+17,33+18,27+30,81+17,88+17,73+15,87+13,57		360,010			
VV			3,18+1,56+1,41+45,63		51,780			
VV			Mezisoučet		411,790			
VV			Střecha					
VV			16,2+9,72+20,25		46,170			
VV			Mezisoučet		46,170			
VV			Schodiště					
VV			(4,59*1,65)*4		30,294			
VV			(4,57*1,95)*8		71,292			
VV			((3,44+3,44+1,51)*0,5)*4		16,780			
VV			Mezisoučet		118,366			
VV			Součet		2 047,296			
177	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 864,691		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
VV			1.NP					
VV			(1,92+3,65+6,72-0,52+3,65+1,92+2,12+4,45+5,72+2,75+2,75+4,83+0,33+0,33+2,51+1,7+0,25+0,42+2,05+1,83+1,83+1,8+2,05+0,25+2,98+0,33+2,75+5,72)*3		206,670			
VV			(3,97+2,1+4,5+0,52+3,97+1,6+3,27-0,52+3,3+1,6+5,72+5,72+3,4+3,4-0,26+4,59+6,12+6,12+0,25+0,25+3,4+3,8-0,26+1,8+0,4)*3		203,160			
VV			(2,985+0,33+0,25+1,25+1,45+0,8+0,9+1,8+1,8+1,5+1,1+5,72+5,72+3,57+3,57-0,52-0,52+12,52+12,52+2,5+2,5-5,6-0,52-0,52+0,2+0,25+0,25+0,25)*3		168,165			
VV			(6,1+2+2+12,52+12,52+2,45+2,45+0,25+0,25+0,2+0,25-5,6)*3		106,170			
VV			-(2,35*1,5)*11		-38,775			
VV			-(1,2*1,5)*7		-12,600			
VV			-1,8*2,05		-3,690			
VV			-1,2*2,9		-3,480			
VV			((2,35+1,5+1,5)*0,15)*11		8,828			
VV			((1,2+1,5+1,5)*0,15)*6		3,780			
VV			(1,8+2,05+2,05)*0,13		0,767			
VV			-0,9*2,02)*11		-19,998			
VV			-(1*2,02)*11		-22,220			
VV			-(1,35*2,02)*2		-5,454			
VV			-(1,3*2,02)*2		-5,252			
VV			-1,2*2,05		-2,460			
VV			(1,2+2,05+2,05)*0,2		1,060			
VV			-(1,55*2,02)*6		-18,786			
VV			Mezisoučet		565,885			
VV			2.NP					
VV			(0,32+0,33+2,72+2,95+5,72+2,95+3,13+5,72+2,75+3,01+0,33+0,28+1,93+2,05+1,06+0,79+0,33+3,01+0,28+5,72+2,75+2,95+5,72+2,95+3,13+3,13+0,33)*3		199,020			
VV			(3,14+0,33+0,4+2,88+0,33+0,33+2,71+0,28+0,4+0,32+2,77+2,7+0,4+3,17+2,9+2,7+0,4+2,85+0,33+0,28+2,88+2,88+3,14+3,14+0,33+6,4+0,24+0,24+0,29+2,5+6,4)*3		174,180			
VV			(0,25+0,2+0,2+2+2+2+0,25+0,25+2,1+0,25+0,25+0,25+0,25+6,12+6,12+4,59+2,53+0,2+0,25+0,2+0,25+0,25+0,25+0,1)*3		93,330			
VV			-(2,35*2,08)*16		-78,208			
VV			-(0,87*2,08)*3		-5,429			
VV			-5,1*3		-15,300			
VV			-(1,2*2,08)*2		-4,992			
VV			((2,35+2,08+2,08)*0,15)*16		15,624			
VV			((0,87+2,08+2,08)*0,15)*3		2,264			
VV			((1,2+2,08+2,08)*0,1)*2		1,072			
VV			-0,9*2,02)*12		-21,816			
VV			-1,2*2,05		-2,460			
VV			(1,2+2,05+2,05)*0,2		1,060			
VV			-(1*2,02)*2		-4,040			
VV			-(1,55*2,02)*4		-12,524			
VV			Mezisoučet		341,781			
VV			3.NP					
VV			(6,2+6,2+5,72+0,33+5,72+2,75+2,87+2,865+0,33+1,76+0,24+1,03+0,25+0,14+2,865+0,33+1,76+0,24+0,53+2,865+0,33+0,25+0,2+0,15+2,87+0,33+2,75+5,72)*3		172,785			
VV			(2,95+5,72+2,95+3,13+0,33+3,13+6,14+0,33+0,33+0,4+2,88+0,33+0,2+0,7+5,72+3,14+3,17+0,33+2,68+2,6+0,4+2,85+0,33+0,28+2,88+0,33+3,14+0,33+0,4)*3		174,300			
VV			(0,4+0,25+0,25+0,25+2,4+0,4+0,25+0,2+5,6+0,2+0,4+2+0,24+0,24+0,25+0,25+2+2+0,25+0,25+2,1+6,12+6,12+4,59)*3		111,030			
VV			-(2,35*2,08)*18		-87,984			
VV			-(0,87*2,08)*3		-5,429			
VV			-(1,2*2,08)*2		-4,992			
VV			((2,35+2,08+2,08)*0,15)*18		17,577			
VV			((0,87+2,08+2,08)*0,15)*3		2,264			
VV			((1,2+2,08+2,08)*0,1)*2		1,072			
VV			-(1*2,02)*8		-16,160			
VV			-1,2*2,05		-2,460			
VV			(1,2+2,05+2,05)*0,2		1,060			
VV			-0,9*2,02)*4		-7,272			
VV			-(1,55*2,02)*4		-12,524			
VV			Mezisoučet		343,267			
VV			4.NP					
VV			(3,08+0,33+0,4+2,76+0,06+3,02+0,28+3,02+0,33+0,33+0,28+0,25+0,76+0,24+1,03+2,88+2,61+0,93+0,24+1,76+0,25+30,2+0,33+0,28+3,02+0,28+3,05+0,33+0,33)*3		187,980			
VV			(0,4+2,83+0,33+0,4+3,05+0,33+0,4+3,05+0,28+2,71+0,33+0,33+3,17+0,33+5,4+0,4+1,585+1,5+5,72+0,4+2,7+3,05+0,33+0,28+0,4+3,11+0,33+0,25+0,4+0,25+0,4)*3		133,335			
VV			(2+0,4+0,4+0,25+0,25+0,25+0,25+2,4+0,25+0,4+0,25+0,4+2+0,4+0,4+0,25+0,25+0,25+0,25+2,4+2+2+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+2,1+6,12+6,12+4,59)*3		114,390			
VV			-(2,35*2,08)*18		-87,984			
VV			-(0,87*2,08)*3		-5,429			
VV			-(1,2*2,08)*2		-4,992			
VV			((2,35+2,08+2,08)*0,15)*18		17,577			
VV			((0,87+2,08+2,08)*0,15)*3		2,264			
VV			((1,2+2,08+2,08)*0,1)*2		1,072			
VV			-1,2*2,05		-2,460			
VV			(1,2+2,05+2,05)*0,2		1,060			
VV			-(1,55*2,02)*4		-12,524			
VV			Mezisoučet		344,289			
VV			5.NP					
VV			(6+0,33+0,33+3,21+0,33+0,28+0,23+2,7+0,33+5,6+0,33+0,33+1,04+0,94+1,05+3,02+0,33+0,28+3,02+0,28+0,33+0,33+0,33+0,33+2,85+0,33+0,4+2,4+0,4+0,28+0,25)*3		122,670			
VV			(0,25+2+0,4+0,4+0,25+0,4+0,25+0,25+0,4+2,78+0,32+3,1+0,33+2,79+0,33+0,28+3,37+0,33+0,4+3,48+1,8+3,435+0,33-0,26+2,73+2,55+0,4+2,7+3,25+0,33)*3		118,125			
VV			(0,28+0,4+2,91+0,33+0,4+2,4+0,4+0,4+0,4+0,25+0,25+0,25+0,25+2,4+0,25+0,25+0,25+0,25+2+2+0,25+0,25+0,4+0,4+2,08+2,1+1+6,12+6,12+4,59)*3		120,090			
VV			-(2,35*2,08)*18		-87,984			
VV			-(0,87*2,08)*3		-5,429			
VV			-(1,2*2,08)*2		-4,992			
VV			((2,35+2,08+2,08)*0,15)*18		17,577			
VV			((0,87+2,08+2,08)*0,15)*3		2,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV				1,072	
			VV				-2,460	
			VV				1,060	
			VV				-12,524	
			VV				269,469	
			VV				1 864,691	
178	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	28,464		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059641						
	VV		Kabinec - sokl					
	VV		(32,04+32,04+15,2+15,2+0,1+0,1+0,1)*0,3		28,464			
179	K	009-x6	Demontáž cedule s názvem ulice, uschování, zpětná montáž s novým ukotvením	kus	1,000		0,00	
180	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	189,420		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213						
	VV		5,5+3+3,5+9,44+6,3+2+7,28+2,3+2,3+2,3+2,3+1,78+13,13+7,9+11,07+1,64+6,25+7+5+5,7 6+0,53+16,22+33,28+16,2		189,420			
181	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	208,362		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		189,42*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		208,362			
182	K	009-x12	D+M+PH Tříkomorová budka pro hnízdění Rorýse Obecného do fasády (systémový výrobek do Etics)	kus	8,000		0,00	
183	K	009-x13	D+M+PH Budka pro hnízdění netopýrů do fasády (systémový výrobek do Etics)	kus	1,000		0,00	
184	K	009-x9	D+M+PH Kovový fasádní držák vlnky. Pz povrchová úprava s ukotvením	kus	2,000		0,00	
185	K	009-x10	D+M+PH PHP práškový 6kg s hasicí schopností 21A vč. držáku na zeď a revize	kus	21,000		0,00	
186	K	009-x16	D+M+PH Bezpečnostní a výstražné tabulky - spec. dle PBR	soubor	1,000		0,00	
187	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124112						
188	M	009-x14	lavička vel. 1700x600mm - kovový rám, dřevěný sedák a opěrka	kus	4,000		0,00	
189	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104211						
190	M	009-x15	odpadkový koš 100l s popelníkem	kus	2,000		0,00	
191	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 836,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211112						
	VV		(35+35+16+16)*18		1 836,000			
192	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	223 992,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211212						
	VV		1836*122		223 992,000			
193	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 836,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211812						
194	K	943111112	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 20 m montáž	m3	137,062		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943111112						
	VV		Výtahové šachty + větrací šachta za evakuačním výtahem					
	VV		(1,8*1,42)*17,15		43,835			
	VV		(3,6*1,51)*17,15		93,227			
	VV		Součet		137,062			
195	K	943111212	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	12 335,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943111212						
	VV		137,062*90		12 335,580			
196	K	943111812	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 20 m demontáž	m3	137,062		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943111812						
197	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	1 836,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111						
198	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	223 992,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211						
199	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	1 836,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811						
200	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	2 079,390		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		1.NP					
	VV		414,61		414,610			
	VV		2.NP					
	VV		415,82		415,820			
	VV		3.NP					
	VV		414,66		414,660			
	VV		4.NP					
	VV		416,83		416,830			
	VV		5.NP					
	VV		417,47		417,470			
	VV		Součet		2 079,390			
201	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 079,390		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111						
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		1.NP					
	VV		414,61		414,610			
	VV		2.NP					
	VV		415,82		415,820			
	VV		3.NP					
	VV		414,66		414,660			
	VV		4.NP					
	VV		416,83		416,830			
	VV		5.NP					
	VV		417,47		417,470			
	VV		Součet		2 079,390			
D 997 Přesun sutě							0,00	
202	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	862,166		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611						
203	K	997013155	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	862,166		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013155						
204	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	862,166		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
205	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 310,830		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
	VV		862,166*5		4 310,830			
206	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	65,842		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601						
207	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	224,448		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602						
208	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	458,780		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603						
209	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	45,905		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013607						
210	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	67,191		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D		998	Přesun hmot				0,00	
211	K	998012110	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou vislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	428,477		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012110								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
212	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	6,598		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811								
VV		1.NP prohlubeň pro výtah				6,598		
VV		3,77*1,75				6,598		
VV		Součet						
213	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,598		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001								
VV		Dno výtahové šachty + oprava pod napojením podlahy				6,598		
VV		3,77*1,75						
214	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	7,983		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001								
VV		Prohlubeň výtahové šachty				7,983		
VV		(1,35+1,35+0,2+0,2+2,485+2,485+0,2+0,2+0,2+0,2)*0,9						
215	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/11163150								
VV		6,598+7,983				14,581		
VV		14,581*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství				0,004		
216	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	13,195		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559								
VV		Dno výtahové šachty + oprava pod napojením podlahy - 2 vrstvy				13,195		
VV		(3,77*1,75)*2						
217	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	15,966		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559								
VV		Prohlubeň výtahové šachty - 2 vrstvy				15,966		
VV		((1,35+1,35+0,2+0,2+2,485+2,485+0,2+0,2+0,2+0,2)*0,9)*2						
218	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	34,993		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/62855001								
VV		13,195+15,966				29,161		
VV		29,161*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				34,993		
219	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	57,888		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161222								
VV		(32,44+32,44+15,6+15,6+0,1+0,1+0,1+0,1)*0,6				57,888		
220	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	96,480		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384								
VV		32,44+32,44+15,6+15,6+0,1+0,1+0,1+0,1				96,480		
221	K	998711213	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711213								
D		712	Povlakové krytiny				0,00	
222	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	476,254		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340833								
VV		Skladba S1				452,736		
VV		31,44*14,4				0,280		
VV		(0,7*0,1)*4				-60,390		
VV		-18,3*3,3				11,970		
VV		(31,44+31,44+14,6+14,6)*0,13				9,072		
VV		(18,3+18,3+3,3+3,3)*0,21				62,586		
VV		Skladba S2				476,254		
VV		18,3*3,42						
VV		Součet						
223	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	531,984		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101								
VV		(14,6*0,7)*2				20,440		
VV		30,04*14,4				432,576		
VV		(31,44+31,44+14,6+14,6+0,1+0,1+0,1+0,1)*0,85				78,608		
VV		-0,6*0,9				-0,540		
VV		(0,6+0,6+0,9+0,9)*0,3				0,900		
VV		Součet				531,984		
224	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/11163150								
P		Poznámka k položce:						
VV		nové asfaltové penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel				0,170		
VV		531,984*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství						
225	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	557,346		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111								
VV		(15,6*1,4)*2				43,680		
VV		29,63*15,39				456,006		
VV		-0,9*0,6				-0,540		
VV		(0,9+0,6+0,6+0,9)*0,3				0,900		
VV		(31,24+31,24+14,4+14,4+0,1+0,1+0,1+0,1)*0,625				57,300		
VV		Součet				557,346		
226	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	668,815		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/62866281								
P		Poznámka k položce:						
VV		nový samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu,				668,815		
VV		vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2,						
VV		na povrchu se separačním posypem						
VV		557,346*1,2 *Přepočtené koeficientem množství						
227	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 089,330		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559								
VV		Parozábrana				531,984		
VV		531,984						
VV		Vrchní pás				557,346		
VV		557,346				1 089,330		
VV		Součet						
228	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	638,381		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/62856011								
P		Poznámka k položce:						
VV		nový natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu,				638,381		
VV		vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny						
VV		o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním						
VV		posypem. Faktor dilatačního odvozu 370 000						
VV		531,984*1,2 *Přepočtené koeficientem množství						
229	M	712-x1	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 190 g.m-2, s retardéry hoření pro skladby z klasifikací BROOF (t3), na povrchu s břídicím posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Rozměrová stálost 0,3 %. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.	m2	668,815		0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712-x1								
VV		557,346*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				668,815		
230	K	998712213	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712213								
D		713	Izolace tepelné				0,00	
231	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	496,258		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713110811								
VV		Skladba S1				452,736		
VV		31,44*14,4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (0,7*0,1)*4			0,280		
			VV -18,3*3,3			-60,390		
			VV 6*2,7			16,200		
			VV 3,6*2,7			9,720		
			VV 7,5*2,7			20,250		
			VV Skladba S2					
			VV 18,3*3,14			57,462		
			VV Součet			496,258		
232	K	713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	19,240		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111128					
	VV		m.č. 1.03 - odměřeno v .DWG					
	VV		19,24		19,240			
233	M	63152263/R	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 100mm	m2	20,202		0,00	
	VV		19,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		20,202			
234	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	136,086		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		Vnitřní strana atik					
	VV		(0,7+0,7+0,7+0,7+14,5+14,5+30,24+30,24)*0,85		78,438			
	VV		Svrchní stran atik					
	VV		(32,44+32,44+15,6+15,6)*0,6		57,648			
	VV		Součet		136,086			
235	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	142,890		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		136,086*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		142,890			
236	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	18,405		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(5,4+0,735)*3		18,405			
237	M	63152263/R	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 100mm	m2	19,325		0,00	
	VV		18,405*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		19,325			
238	K	713141136	Montáž tepelné izolace stěch plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	453,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136					
	VV		Dle výpočtu DEK					
	VV		453		453,000			
239	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	475,650		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		453*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		475,650			
240	K	713141336	Montáž tepelné izolace stěch plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	453,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336					
	VV		Dle výpočtu DEK					
	VV		453		453,000			
241	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	59,350		0,00	CS ÚRS 2024 01
242	K	713141263	Montáž tepelné izolace stěch plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	453,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141263					
243	K	998713213	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713213					
	D	751	Vzduchotechnika				0,00	
244	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	82,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398821					
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
245	K	762361322	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	57,648		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361322					
	VV		(32,44+32,44+15,6+15,6)*0,6		57,648			
246	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762203					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
247	K	763111811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	41,745		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111811					
	VV		2.NP					
	VV		(2,49+1,1+0,24+0,25)*3,04		12,403			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		4.NP					
	VV		(5,72+5,72)*3,04		34,778			
	VV		-(0,9*2,02)*2		-3,636			
	VV		Součet		41,745			
248	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	346,934		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121811					
	VV		2.NP					
	VV		(1,2+1,12)*1,6		3,712			
	VV		(5,72+0,92)*1,3		8,632			
	VV		Mezisoučet		12,344			
	VV		3.NP					
	VV		(1,2+1,2+1,2+1,2)*1,6		7,680			
	VV		Mezisoučet		7,680			
	VV		4.NP					
	VV		(3,47+5,33+0,79+0,39+2,82+5,72+5,72+0,28+5,72+2,92+1,99+1,8+5,97+0,62+5,72+0,28+5,72+5,72+5,72+0,87+0,3		302,400			
	VV		3+0,28+3,05+2,47+5,72+4,97+4,97+5,72)*3		44,910			
	VV		(5,72+4,97+0,79+0,28+0,78+0,91+0,62+0,3+0,6)*3		-14,400			
	VV		-(0,9*2)*8		-6,000			
	VV		-(1*2)*3		326,910			
	VV		Mezisoučet		346,934			
	VV		Součet					
249	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	12,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431801					
	VV		m.č. 1.06					
	VV		3,4*3,8		12,920			
250	K	763111321/R	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, příčka tl. 65 mm, profil 50	m2	2,079		0,00	
	VV		1.NP					
	VV		1,54*1,35		2,079			
251	K	763111722	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	129,010		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111722					
	VV		Příčky a šachty					
	VV		1.NP					
	VV		1+1+1,8+1+1,6		6,400			
	VV		2.NP					
	VV		3*7+2,17+1,8+1,55+1+1+1+1		30,520			
	VV		3.NP					
	VV		3*5+1+1+1+0,92+2,01+1,55+0,9+1+1,8		26,180			
	VV		4.NP					
	VV		3*4+1,55+1,85+1,8+1,62+1,88+1,88+1+1		24,580			
	VV		5.NP					
	VV		3+2,01+0,92+1+1+1		8,930			
	VV		Výtahová šachta					
	VV		16,2+16,2		32,400			
	VV		Součet		129,010			
252	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 694,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		1.NP					
	VV		20,97+16,41+1,86+2,6+2,6+1,86+4,5+33,1+17,2+15,73+38,07+6,88+20,41+4+10,05+10,91+2,63+1,7		211,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2.NP					
			38,07+17,59+25,28+16,75+19,92+15,44+17,09+20,26+20,58+12,98+3,58+9,35+4,23+4,15+13,54+34,97+30,34+19,33+1		371,580			
			7,1+11,52+6,93+3,28+2,85+1,35+1,7+1,7+1,7					
			3.NP					
			20,86+16,64+17,3+15,77+17,93+23,67+20,59+18,38+18,97+36,39+18,79+17,45+2,81+11,29+3,91+4,23+2,26+1,8+1,62+		361,890			
			5,68+5,33+41,72+15,63+10,56+6,3+3,16+2,85		6,680			
			3,28+1,7+1,7					
			4.NP					
			20,29+16,13+17,51+17,06+14,31+16,03+17,98+18,16+19,75+8,13+8,56+18,16+19,75+49,63+4,15+4,35+4,77+31,32+4,5		365,750			
			5+3,05+4,85+13,36+7,77+7,33+7,26+8,26+3,28		6,430			
			2,48+2,25+1,7					
			5.NP					
			20,4+16,02+17,07+17,36+14,6+13,69+16,73+16,22+16,33+20,12+31,2+20,3+16,13+17,16+19,32+42,14+5,33+5,69+15,6		370,990			
			3+10,56+6,3+3,16+2,85+1,7+1,7+3,28		1 694,800			
			Součet					
253	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	112,330		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431					
			Odměřeno v .DWG					
			1.NP					
			10,75+16,19		26,940			
			2.NP					
			16,19		16,190			
			3.NP					
			16,19		16,190			
			4.NP					
			16,19		16,190			
			5.NP					
			36,82		36,820			
			Součet		112,330			
254	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	18,850		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451					
			Odměřeno v .DWG					
			Sprchy					
			1.NP					
			1,7		1,700			
			2.NP					
			1,7+2,03		3,730			
			3.NP					
			1,7+2,03+1,9		5,630			
			4.NP					
			2,03+2,03		4,060			
			5.NP					
			2,03+1,7		3,730			
			Součet		18,850			
255	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	268,965		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721					
			1.NP					
			3,72+2,88+2,75+0,52+0,4+5,6+0,2+1,85+1,755+3+0,4+3,7+3,1+2,5+1,3+1,8+1,15+1,375		38,000			
			2.NP					
			6,72+3,075+4,3+3,5+3,525+1,85+3+3,595+2,475+3,65+3,17+1,65+3,75+0,83+1,355+3,3+2,99+3,43+2,4		58,565			
			3.NP					
			3,7+2,92+3,025+2,775+3,675+4,075+3,6+3,225+3,37+2,5+2,5+3,37+3,05+2,75+1,8+1,355+3+2,75+1,86		55,300			
			4.NP					
			3,6+2,82+3,075+3+2,75+3,025+3+2,475+3,19+3,505+2,6+2,575+3,505+3,19+3,805+1,7+0,83+1,355+3+3,07+3,65		59,720			
			5.NP					
			3,62+2,8+3+3,05+2,825+2,95+2,925+2,85+2,85+3,75+2,55+2,575+3,6+2,82+3,015+3,415+1,86+2,75+3+1,175		57,380			
			Součet		268,965			
256	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	68,820		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761					
			Odměřeno v .DWG					
			1.NP					
			1,86+2,6+2,6+1,86+1,7+1,7+2,63		14,950			
			2.NP					
			1,35+2,85+2,03+1,7+1,7+1,7		13,030			
			3.NP					
			2,81+1,9+1,62+1,8+2,26+2,85+1,7+1,7+1,7+2,03		20,370			
			4.NP					
			2,03+2,48+2,25+1,7+2,03		10,490			
			5.NP					
			2,85+1,7+1,7+1,7+2,03		9,980			
			Součet		68,820			
257	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	167,543		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131765					
			Odměřeno v .DWG					
			1.NP					
			1,86+2,6+1,86+2,6+2,92+4+10,91+2,63+1,7+1,7		32,780			
			2.NP					
			1,683+5,73+4,23+4,15+1,72+2,85+1,35+1,7+1,7+1,7+1,7+2,03		30,543			
			3.NP					
			2,81+4,23+2,26+1,8+1,62+1,9+1,84+5,33+5,68+3,16+2,85+1,73+1,7+1,7+1,7+2,03		42,340			
			4.NP					
			4,15+4,35+2,83+4,85+3,05+4,55+1,73+2,03+2,48+2,25+1,7+2,03		36,000			
			5.NP					
			5,69+5,33+3,16+2,85+1,72+1,7+1,7+1,7+2,03		25,880			
			Součet		167,543			
258	K	763111361	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75	m2	1 074,245		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111361					
			2.NP					
			(6,155+2,17+2,5+0,45+1,695+2,35+3,9+1,7+5,72+5,72+1,7+1,7+1,7+1,7+1,355+1,355+3,3+5,4+5,72)*3		168,870			
			-(1*2,02)*2		-4,040			
			Mezisoučet		164,830			
			3.NP					
			(5,72+5,72+5,39+3,05+3,4+1,25+2+1,55+4,905+4,62+4,62+1,8+1,805+1,805+1,805+5,6+2,55+5,72+5,4+5,72+3+4,72+1,		301,740			
			355+1,355+1,7+1,7+1,7+1,7+1,19+5,72+2,01)*3					
			-(1*2,02)*3		-6,060			
			Mezisoučet		295,680			
			4.NP					
			(5,72+5,72+5,39+5,39+5,6+5,72+5,6+2,6+5,72+0,65+2,77+1,35+1,35+1,695+2,35+2,35+5,6+5,6+1,88+1,88+6,92+1,88+		335,835			
			3,74+9,43+2,1+2,42+2,42+1,7+3,2+3,2)*3					
			(2,255+2,255)*3		13,530			
			-(1*2,02)*2		-4,040			
			Mezisoučet		345,325			
			5.NP					
			(5,72+5,72+3,92+5,72+5,72+5,72+1,19+5,72+2,01+5,6+2,55+5,72+5,49+5,72+3+3,155+4,62+1,355+1,7+1,7+1,7)*3		268,410			
			Mezisoučet		268,410			
			Součet		1 074,245			
259	K	763111362	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100	m2	492,345		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111362					
			2.NP					
			(5,72+5,61+1,7+0,075+4,125+5,67+1,8+5,6+5,72+5,72+2,86+1,43)*3		138,090			
			-(1*2,02)*6		-12,120			
			Mezisoučet		125,970			
			3.NP					
			(5,6+1,7+3,92+1,8+5,72+5,6+5,72)*3		90,180			
			-(1*2,02)*4		-8,080			
			Mezisoučet		82,100			
			4.NP					
			(5,6+5,6+5,39+1,7+3,92+1,8+3+6,12+5,39+2+5,4)*3		137,760			
			-(1*2,02)*9		-18,180			
			Mezisoučet		119,580			
			5.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(5,6+5,6+5,39+5,39+1,7+2,075+5,39+5,6+5,6+5,39+5,6+5,39)*3			192,975		
		VV	-(1*2,02)*14			-28,280		
		VV	Mezisoučet			164,695		
		VV	Součet			492,345		
260	K	763111362/R	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 225 mm	m2	1,230		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111362/R					
		VV	2.NP					
		VV	0,41*3		1,230			
261	K	763111372	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou s ochranou proti rentgenovému záření DFI tl. 12,5mm s izolací, EI 30, příčka tl. 100 mm, profil 75	m2	67,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111372					
		VV	2.NP					
		VV	(3,37+4,195+4,195+1,95)*3		41,130			
		VV	-1*2,02		-2,020			
		VV	Mezisoučet		39,110			
		VV	3.NP					
		VV	(2,55+5,72+1,9)*3		30,510			
		VV	-1*2,02		-2,020			
		VV	Mezisoučet		28,490			
		VV	Součet		67,600			
262	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	55,566		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121411					
		VV	Opláštění ocelové konstrukce za výtlahem					
		VV	(0,96+0,96+1,51)*16,2		55,566			
263	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	70,224		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590					
		VV	1.NP					
		VV	(1+1+1,8+1)*1,2		5,760			
		VV	2.NP					
		VV	(1,55+1,8+2,17+1+1+1)*1,2		10,224			
		VV	3.NP					
		VV	(1,55+1,8+1+0,9+2,01+1+1+1+0,92+1,55+1,85+1,8+1+1+1,88+1,62+1,88+2,01+0,92)*1,2		32,028			
		VV	4.NP					
		VV	(1,55+1,85+1,8+1,88+1,62+1,88+1+1)*1,2		15,096			
		VV	5.NP					
		VV	(2,01+0,92+1+1+1)*1,2		7,116			
		VV	Součet		70,224			
264	K	763122414	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50	m2	128,370		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763122414					
		VV	1.NP					
		VV	(0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,26+0,26+0,26+0,26+0,26+0,52+0,52+0,52)*3		20,280			
		VV	2.NP					
		VV	(0,52+0,52+0,52+0,765+0,355+0,35+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,26+0,26+0,26+0,26+0,26+0,52+0,52+0,52)*3		27,810			
		VV	3.NP					
		VV	(0,52+0,52+0,52+0,765+0,355+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,26+0,26+0,26+0,26+0,26+0,52+0,52+0,52)*3		26,760			
		VV	4.NP					
		VV	(0,52+0,52+0,52+0,765+0,355+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,26+0,26+0,26+0,26+0,26+0,52+0,52+0,52)*3		26,760			
		VV	5.NP					
		VV	(0,52+0,52+0,52+0,765+0,355+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,26+0,26+0,26+0,26+0,26+0,52+0,52+0,52)*3		26,760			
		VV	Součet		128,370			
265	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztlužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	127,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181421					
		VV	2.NP					
		VV	24		24,000			
		VV	3.NP					
		VV	33		33,000			
		VV	4.NP					
		VV	37		37,000			
		VV	5.NP					
		VV	33		33,000			
		VV	Součet		127,000			
266	K	763173111/R	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo/umyvátko	kus	52,000		0,00	
		VV	2.NP					
		VV	12		12,000			
		VV	3.NP					
		VV	14		14,000			
		VV	4.NP					
		VV	15		15,000			
		VV	5.NP					
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		52,000			
267	M	3631102065	Uchycení umyvadla na SDK DK Mont stojánková baterie	kus	52,000		0,00	
268	K	763-x1	D+M Konstrukce pro uchycení dfezu/dvojdfezu do SDK	kus	14,000		0,00	
		VV	3.NP					
		VV	2		2,000			
		VV	4.NP					
		VV	5		5,000			
		VV	5.NP					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		14,000			
269	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	250,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111720					
		VV	Odhad					
		VV	250		250,000			
270	K	763172347	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,16 m2	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172347					
271	M	59030750/R	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 250x400mm s PO EW-30 DP2	kus	15,000		0,00	
272	K	763111911	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profilů pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111911					
		VV	Pro revizní dvířka					
		VV	15		15,000			
273	K	998763413	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763413					
		D	764				0,00	
274	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	18,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002811					
		VV	Nástavba na střeše					
		VV	18,3		18,300			
275	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	119,680		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
		VV	Střecha					
		VV	32,04+32,04+15,2+15,2		94,480			
		VV	Nástavba na střeše					
		VV	18,3+3,45+3,45		25,200			
		VV	Součet		119,680			
276	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	228,940		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
		VV	1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,2*6+2,35*13		37,750			
		VV	2.NP					
		VV	0,87*3+1,2*2+2,35*16		42,610			
		VV	3.NP					
		VV	0,87*3+1,2*2+2,35*18		47,310			
		VV	4.NP					
		VV	0,87*3+1,2*2+2,35*18		47,310			
		VV	5.NP					
		VV	0,87*3+1,2*2+2,35*18		47,310			
		VV	Střecha					
		VV	0,9*2+0,97*5		6,650			
		VV	Součet		228,940			
277	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	18,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
	VV		Nástavba na střeše					
	VV		18,3		18,300			
278	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
	VV		Nástavba na střeše					
	VV		3,5		3,500			
279	K	764214609	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	96,060		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214609					
	VV		1,4+1,4+1,4+1,4+15,6+15,6+29,63+29,63		96,060			
280	K	764215646	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215646					
281	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 330 mm	m	200,840		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226444					
	VV		1,175+2,35*8+1,2*5+0,9+2,35*60+1,2*8+1,175*11+0,87*12		200,840			
282	K	764-x1	D+M Oplechování svrchních částí žaluziových kastlíků z Pz plechu s povrchovou úpravou	m	141,000		0,00	
	VV		1,175*2+2,35*59		141,000			
283	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764203					
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
284	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	228,940		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811					
	VV		1.NP					
	VV		1,2*6+2,35*13		37,750			
	VV		2.NP					
	VV		0,87*3+1,2*2+2,35*16		42,610			
	VV		3.NP					
	VV		0,87*3+1,2*2+2,35*18		47,310			
	VV		4.NP					
	VV		0,87*3+1,2*2+2,35*18		47,310			
	VV		5.NP					
	VV		0,87*3+1,2*2+2,35*18		47,310			
	VV		Střecha					
	VV		0,9*2+0,97*5		6,650			
	VV		Součet		228,940			
285	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	40,313		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
	VV		0,9*1,5		1,350			
	VV		1,175*1,5		1,763			
	VV		(1,2*1,5)*5		9,000			
	VV		(2,35*1,5)*8		28,200			
	VV		Součet		40,313			
286	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	361,847		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132					
	VV		(0,87*2,08)*12		21,715			
	VV		(1,175*2,08)*11		26,884			
	VV		(1,2*2,08)*8		19,968			
	VV		(2,35*2,08)*60		293,280			
	VV		Součet		361,847			
287	K	76660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/76660421					
288	K	76660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/76660451					
289	K	76660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/76660461					
290	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	1 734,480		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629214					
	VV		Z obou stran					
	VV		(0,9+0,9+1,5+1,5)*2		9,600			
	VV		(1,175+1,175+1,5+1,5)*2		10,700			
	VV		(1,2+1,2+1,5+1,5)*10		54,000			
	VV		(2,35+2,35+1,5+1,5)*16		123,200			
	VV		(0,87+0,87+2,08+2,08)*24		141,600			
	VV		(1,175+1,175+2,08+2,08)*22		143,220			
	VV		(1,2+1,2+2,08+2,08)*16		104,960			
	VV		(2,35+2,35+2,08+2,08)*120		1 063,200			
	VV		(1,8+1,8+2,9+2,9+1,45+1,45+2,55+2,55)*2		34,800			
	VV		(1,2+1,2+2,9+2,9)*6		49,200			
	VV		Součet		1 734,480			
291	M	766-x2	okno plastové vel. 900x1500mm - spec. dle výpisu výplní ozn. O01*	kus	1,000		0,00	
292	M	766-x3	okno plastové vel. 1175x1500mm - spec. dle výpisu výplní ozn. O02*	kus	1,000		0,00	
293	M	766-x4	okno plastové vel. 1200x1500mm - spec. dle výpisu výplní ozn. O03	kus	5,000		0,00	
294	M	766-x5	okno plastové vel. 2350x1500mm - spec. dle výpisu výplní ozn. O04	kus	8,000		0,00	
295	M	766-x6	okno plastové vel. 870x2080mm - spec. dle výpisu výplní ozn. O05	kus	12,000		0,00	
296	M	766-x7	okno plastové vel. 1175x2080mm - spec. dle výpisu výplní ozn. O06	kus	4,000		0,00	
297	M	766-x36	okno plastové vel. 1175x2080mm - spec. dle výpisu výplní ozn. O06*	kus	7,000		0,00	
298	M	766-x8	okno plastové vel. 1200x2080mm - spec. dle výpisu výplní ozn. O07	kus	8,000		0,00	
299	M	766-x9	okno plastové vel. 2350x2080mm - spec. dle výpisu výplní ozn. O08	kus	60,000		0,00	
300	M	766-x10	dveře plastové vchodové vel. 1800x2900mm vč. kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D01	kus	1,000		0,00	
301	M	766-x11	dveře plastové vchodové vel. 1450x2550mm vč. kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D02	kus	1,000		0,00	
302	M	766-x12	dveře plastové vchodové vel. 1200x2900mm vč. kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D03	kus	2,000		0,00	
303	M	766-x13	dveře plastové vchodové vel. 1200x2900mm vč. kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D04	kus	1,000		0,00	
304	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	14,350		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
	VV		1,2*10		12,000			
	VV		2,35		2,350			
	VV		Součet		14,350			
305	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	14,350		0,00	CS ÚRS 2024 01
306	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
307	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	177,365		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126					
	VV		Bez parapetů s keramickým obkladem					
	VV		2,35*8+1,2*3+2,35*56+1,175*11+0,87*12		177,365			
308	M	61144403/R	parapet plastový vnitřní š 330mm	m	177,365		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
309	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	90,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
310	K	766-x14	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D05 - spec. dle výpisu výplní	kus	1,000		0,00	
311	K	766-x15	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D06 - spec. dle výpisu výplní	kus	10,000		0,00	
312	K	766-x16	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D07a - spec. dle výpisu výplní	kus	1,000		0,00	
313	K	766-x17	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D07b - spec. dle výpisu výplní	kus	2,000		0,00	
314	K	766-x18	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D08a - spec. dle výpisu výplní	kus	7,000		0,00	
315	K	766-x19	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D08b - spec. dle výpisu výplní	kus	2,000		0,00	
316	K	766-x20	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D08bb - spec. dle výpisu výplní	kus	1,000		0,00	
317	K	766-x21	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D09 - spec. dle výpisu výplní	kus	33,000		0,00	
318	K	766-x22	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D10a - spec. dle výpisu výplní	kus	46,000		0,00	
319	K	766-x23	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D10b - spec. dle výpisu výplní	kus	6,000		0,00	
320	K	766-x24	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D10c - spec. dle výpisu výplní	kus	4,000		0,00	
321	K	766-x25	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D10d - spec. dle výpisu výplní	kus	4,000		0,00	
322	K	766-x26	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D10dd - spec. dle výpisu výplní	kus	3,000		0,00	
323	K	766-x27	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D11a - spec. dle výpisu výplní	kus	26,000		0,00	
324	K	766-x28	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D11b - spec. dle výpisu výplní	kus	3,000		0,00	
325	K	766-x29	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D11c - spec. dle výpisu výplní	kus	1,000		0,00	
326	K	766-x30	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D11cc - spec. dle výpisu výplní	kus	7,000		0,00	
327	K	766-x31	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D12 - spec. dle výpisu výplní	kus	12,000		0,00	
328	K	766-x32	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D13 - spec. dle výpisu výplní	kus	2,000		0,00	
329	K	766-x33	D+M Dveře vč. pouzdra, zárubně a příslušenství ozn. D14 - spec. dle výpisu výplní	kus	4,000		0,00	
330	K	766-x34	D+M Dveře vč. zárubně a příslušenství ozn. D15 - spec. dle výpisu výplní	kus	1,000		0,00	
331	K	766-x35	D+M Kompletní systém generálního klíče - spec. dle investora	soubor	1,000		0,00	
332	K	766-x1	D+M Dřevěné schodišťové madlo s příslušenstvím a ukotvením	m	73,560		0,00	
		vv	(3,77+3,77+0,4+0,4+1,71+3,77+3,77+0,4+0,4)*4		73,560			
333	K	998766213	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766213					
		D 767	Konstrukce zámečnické				0,00	
334	K	767114813	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 9 do 12 m2	m2	10,950		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114813					
		vv	Vchodová stěna 2.NP					
		vv	5,35*3		16,050			
		vv	-1,7*3		-5,100			
		vv	Součet		10,950			
335	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	74,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161813					
		vv	Vnitřní schodiště					
		vv	(3,85+3,85+1,75+1,75)*4		44,800			
		vv	-1,75+3,2-1,75		-0,300			
		vv	Venkovní schodiště					
		vv	3,6+3,6+3,6+3,6+2,4+3,5+3,5+2,75+1,55+0,9+0,9		29,900			
		vv	Součet		74,400			
336	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	53,950		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767581802					
		vv	m.č. 5,07					
		vv	11,02*2,5		27,550			
		vv	-(0,4*0,25)*2		-0,200			
		vv	m.č. 5,17					
		vv	10,72*2,5		26,800			
		vv	-(0,4*0,25)*2		-0,200			
		vv	Součet		53,950			
337	K	767581803	Demontáž podhledů tvarovaných plechů	m2	46,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767581803					
		vv	m.č. 6,01, 6,02 a 6,03					
		vv	(6+3,6+7,5)*2,7		46,170			
338	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	100,120		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767582800					
		vv	53,95+46,17		100,120			
339	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	12,825		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811					
		vv	1.NP m.č. 1,26					
		vv	2,5*3		7,500			
		vv	1.NP okna					
		vv	1,2*1,5		1,800			
		vv	2,35*1,5		3,525			
		vv	Součet		12,825			
340	K	767832801/R	Demontáž žebříků s ochranným košem	m	4,100		0,00	
		vv	5.NP					
		vv	4,1		4,100			
341	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	0,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996701					
		vv	Výlezy z 5.NP do m.č. 6.02 a 6.03					
		vv	Odhad					
		vv	0,05+0,05		0,100			
342	K	767-x1	Demontáž plechových krytů instalačních šachet a elektroinstalace vč. likvidace	m2	286,680		0,00	
		vv	1.NP					
		vv	(0,33+1,2+0,33+0,18+0,4+0,18+0,2+0,5+0,2+0,33+1,39+0,33+0,2+0,5+0,2+0,33+1,14+0,33)*3		24,810			
		vv	2.NP					
		vv	(0,33+0,7+0,33+0,33+1,1+0,33+0,7+1,39+0,33+0,33+0,33+1,94+0,33+0,33+1,4+0,33+0,33+2,4+0,33+0,33+0,33+0,33+1,14+0,33+0,33+1,14+0,33+0,33+0,5)*3		57,030			
		vv	(0,2+0,2)*3		1,200			
		vv	3.NP					
		vv	(0,9+0,33+0,33+1,2+0,33+0,33+1,9+0,43+0,43+1,7+0,43+0,43+1,4+0,33+0,33+1,14+0,33+0,33+1,14+0,33+0,33+1+0,43+0,43+1,14+0,33+0,33)*3		54,180			
		vv	4.NP					
		vv	(0,33+0,33+0,9+0,6+0,2+0,2+0,6+0,2+0,2+1,2+0,33+0,33+1,7+0,43+0,43+1,9+0,43+0,43+0,7+0,33+0,33+0,4+0,2+0,2+0,7+0,2+0,2+0,8+0,33+0,33+1,14+0,33+0,33)*3		51,780			
		vv	(1,14+0,33+0,33+0,7+0,2+0,2+0,6+0,2+0,2+1,14+0,33+0,33)*3		17,100			
		vv	5.NP					
		vv	(0,6+0,33+0,33+1,2+0,43+0,43+0,6+0,33+0,33+2,2+0,43+0,43+1,77+0,33+0,33+1,8+0,43+0,43+0,9+0,4+0,4+0,6+0,2+0,2+0,9+0,33+0,33+0,4+0,2+0,2+1,14+0,33)*3		57,780			
		vv	(0,33+1,14+0,33+0,33+1,2+0,33+0,33+0,6+0,2+0,2+0,9+0,33+0,33+0,65+0,2+0,2)*3		22,800			
		vv	Součet		286,680			
343	K	767-x2	Demontáž plechových krytů a rámu kolektoru v podlaže 1.NP vč. likvidace	m2	11,133		0,00	
		vv	(0,85+10,25)*0,5		5,550			
		vv	8,09*0,7		5,663			
		vv	-0,53*0,15		-0,080			
		vv	Součet		11,133			
344	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	6,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121					
		vv	1,8+1,8+1,5+1,5		6,600			
345	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	7,260		0,00	CS ÚRS 2024 01
		vv	6,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,260			
346	K	767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	2,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215					
		vv	1,8*1,5		2,700			
347	M	69752110/R	rohož textilní, zátěžová, protiskluzová, UV stabilní, třída reakce na oheň Bfl-s1 - výběr dle investora	m2	2,970		0,00	
		vv	1,8*1,5		2,700			
		vv	2,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
348	K	767-x3	D+M Nová skleněná vchodová stříška čírá vel. 1300x2100mm - kotvení pomocí konzol a závěsných nerezových lan, kovová nerezová konstrukce, kotvení do nosné konstrukce pomocí chemických kotev - ozn. L6	kus	1,000		0,00	
349	K	767-x4	D+M Nová skleněná vchodová stříška čírá vel. 1300x1500mm - kotvení pomocí konzol a závěsných nerezových lan, kovová nerezová konstrukce, kotvení do nosné konstrukce pomocí chemických kotev - ozn. L7	kus	1,000		0,00	
350	K	767-x5	Výroba, dodávka a montáž kompletní ocelové konstrukce větrací šachty za evakuačním výtahem vč. dvojnásobného antikorozního nátěru, ukotvení, apod... - spec. dle PD	soubor	1,000		0,00	
351	K	767-x6	D+M Střešní výlez vel. 600x900mm, PO dle PBR, kovové Pz horní víko s plynovým pístem, systémový tubus s kovovým rámem, integrovaný Al žebřík pro výšku 3m, uzamykatelné kovové spodní víko s TI s MW tl. 100mm a vzduchotěsným uzavíráním	kus	1,000		0,00	
352	K	767-x7	Výroba, dodávka a montáž kovové zábradlí s dřevěným madlem dl. 1540mm vč. ukotvení a povrchovými úpravami kolem schodiště v 5.NP - spec. dle PD	kus	1,000		0,00	
353	K	767-x8	Výroba, dodávka a montáž Vnitřní požární dveře dvoukřídle automaticky posuvné, prosklené, ve skleněné příčce vč. příčky a příslušenství - spec. dle výpisu výplní ozn. D16	kus	1,000		0,00	
354	K	767-x9	D+M Certifikovaný záchytný a zadržný systém proti pádu ze střechy - 8x kotevní bod vč. tahových zkoušek, revize, montážního lana dl. 23m, spojovacího lana dl. 15m, setu pro údržbu střechy, zachycovacího postroje, ošetření prostupů - spec. dle PD	soubor	1,000		0,00	
355	K	767-x10	D+M Informační systém v budově - spec. dle investora	soubor	1,000		0,00	
356	K	767-x11	D+M Informační tabule venku před vstupem - spec. dle investora	soubor	1,000		0,00	
357	K	998767213	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767213								
D	771	Podlahy z dlaždic						0,00
358	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	295,290		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473810								
VV			1.NP					
VV			0,85+0,95-0,8+3,8+3,8+2,8-0,9-0,8-0,9+0,38+0,68+1,6+1,8-0,8+0,1+12,52+12,52+2,5+2,5-1,2-0,9-1,35+0,05+0,05-1+0,05+0,05-1,55+0,05+0,05-0,8-0,9-0,9-1		33,300			
VV			-0,5-1,39-0,4+0,05*4+0,025*4+2,12+2,12+1,92+1,92-1-0,9-0,9+0,1+0,1+0,15+0,15+6,72+6,72+3,65+3,65-0,9-1+5,72+5,72+2,75+2,75-1-1-1,35+0,1+0,1+5,72+5,72		47,860			
VV			4,83+4,83-1-1-1,12+0,33+0,33+0,2+0,2+2,12+2,12+2,27+2,27-1,3-1,12+0,05+0,05+6,1+6,1+1,8-0,9-0,9-1-1,55+3,3+3,3+1,6+1,6-1-1-1+0,1+0,1		29,710			
VV			12,55+12,55+2,53+2,53+0,2+0,2+0,25+0,25-1,55-0,5-1-1,14-1-0,9+6,1+6,1+8,12+8,12-1,55-1,3-1,2-1,55-1,55+0,025*2+0,2+0,2		45,710			
VV			Mezisoučet		156,580			
VV			2.NP					
VV			3,47+3,47+2,9+2,9+0,12+0,12-0,9+2,62+2,62+5,65+5,65-0,9-1,55-0,9-2,37-2,65+0,2+6,1+2+2+0,76+0,76+0,87+0,87-1,55-1,55-1,2+0,2+0,2		28,360			
VV			Mezisoučet		28,360			
VV			3.NP					
VV			2,6+2,6+1,65+1,65-0,8-0,8-0,8+0,05+0,05+6,1+2+2+0,76+0,76+0,87+0,87-1,55-1,55-0,9-0,9-1,2+0,2+0,2		13,860			
VV			Mezisoučet		13,860			
VV			4.NP					
VV			5,72-0,7-0,7-0,7-0,7+1,45-0,9+0,6+0,3+0,95+1,11+0,66+0,32+1,1+12,52+12,52+2,5+2,5-0,9-0,6-1+0,25+0,25-1-0,6-1,2-1-1,55-0,9-1,7-0,9-0,9-1,9-0,9+12,52		36,520			
VV			12,52+2,53+2,53-1,55-1-0,7-0,4-1-1+0,28+0,28-0,7-0,8-1,14-1-1,14-0,7-1+0,25+0,25-1-0,6-1,14-1+6,1+2+2+0,76+0,76+0,87+0,87-1,55-1,55-1,2-0,9-1+0,2+0,2		10,330			
VV			Mezisoučet		46,850			
VV			5.NP					
VV			12,52+12,52+2,5+2,5-1-0,6-1,2-1+0,25+0,25-1,77-1-1,55-0,8-1,8-0,9+0,25+0,25-1-2,2-0,6-1+2,64+2,64+1,9+1,9-1+0,05+0,05+12,52+12,52+2,53+2,53-1,55-1		49,350			
VV			-0,6-0,9-1+0,25+0,25-1-0,6-0,9-0,65-1-0,9-1,2+0,25+0,25-1,14-1,14-0,9-0,9-0,8+0,87+2-1,55-0,25+2,08+1,7-1+2,08+1,9-1,2+0,2+0,2+1+1,8-1+1+0,25+2		0,210			
VV			-1,55+0,76+0,87		0,080			
VV			Mezisoučet		49,640			
VV			Součet		295,290			
359	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	m	74,760		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473830								
VV			Stupnice, podstupnice, podesty		60,360			
VV			(5,25+4,59+5,25)*4		14,400			
VV			(0,15*24)*4		74,760			
VV			Součet					
360	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	593,540		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810								
VV			1.NP					
VV			1,16+1,35+2,41+7,53+2,78+30,73+8,59+4,5+24,16+16,13+22,62+5,09+7,31+11,35+5,48+30,81+40,56		222,560			
VV			2.NP					
VV			1,66+1,4+1,4+4,51+10,41+13,09+1,65+1,4+1,4+4,57+16,43		57,920			
VV			3.NP					
VV			8+0,95+0,95+4,2+4,43+16,19		34,720			
VV			4.NP					
VV			3,79+1,43+1,43+2,01+9,87+30,96+31,04+19,53+16,19		116,250			
VV			5.NP					
VV			9,86+0,95+0,95+3,19+3,48+30,87+5,19+17,3+31,04+1,65+1,41+3,46+21,53		130,880			
VV			Podesty schodiště		31,210			
VV			8,5+7,57+7,57+7,57		593,540			
VV			Součet					
361	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	186,490		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011								
362	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	372,980		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011								
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			Pod samonivelační sítě					
VV			1.NP					
VV			4,24+2,68+1,71+2,68+1,71+2,71+1,55+1,78+3,81+3,67		26,540			
VV			2.NP					
VV			3,94+3,97+3,35+3,44+2,93+1,52+1,55+1,78+1,55+1,55+2,03+4,06		31,670			
VV			3.NP					
VV			2,43+1,65+1,49+1,9+4,07+3,97+2,57+5,59+5,02+3,44+1,55+2,03+3,01+1,55+1,78+3,1+3,67+4,19		53,010			
VV			4.NP					
VV			4,51+4,08+3,93+4,27+2,81+4,57+3,44+2,03+1,55+2,64+2,1+2,03+2,9+3,67		44,530			
VV			5.NP					
VV			5,02+5,59+3,44+2,03+1,55+3,01+1,55+1,78+3,1+3,67		30,740			
VV			Mezisoučet		186,490			
VV			Pod dlažbu					
VV			186,49		186,490			
VV			Mezisoučet		186,490			
VV			Součet		372,980			
363	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	186,490		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151024								
364	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112								
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			Sprchy					
VV			m.č. 1.18					
VV			1,78		1,780			
VV			m.č. 2.21					
VV			2,03		2,030			
VV			m.č. 2.23					
VV			1,78		1,780			
VV			m.č. 3.05					
VV			1,9		1,900			
VV			m.č. 3.24					
VV			2,03		2,030			
VV			m.č. 3.26					
VV			1,78		1,780			
VV			m.č. 4.27					
VV			2,03		2,030			
VV			m.č. 4.29					
VV			2,03		2,030			
VV			m.č. 5.22					
VV			2,03		2,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV m.č. 5.24					
			VV 1.78				1,780	
			VV Součet				19,170	
365	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	45,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241					
			VV Sprchy					
			VV m.č. 1.18					
			VV 4				4,000	
			VV m.č. 2.21					
			VV 5				5,000	
			VV m.č. 2.23					
			VV 4				4,000	
			VV m.č. 3.05					
			VV 5				5,000	
			VV m.č. 3.24					
			VV 5				5,000	
			VV m.č. 3.26					
			VV 4				4,000	
			VV m.č. 4.27					
			VV 5				5,000	
			VV m.č. 4.29					
			VV 4				4,000	
			VV m.č. 5.22					
			VV 5				5,000	
			VV m.č. 5.24					
			VV 4				4,000	
			VV Součet				45,000	
366	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242					
			VV Sprchy					
			VV m.č. 2.21					
			VV 1				1,000	
			VV m.č. 3.05					
			VV 1				1,000	
			VV m.č. 3.24					
			VV 1				1,000	
			VV m.č. 4.27					
			VV 1				1,000	
			VV m.č. 5.22					
			VV 1				1,000	
			VV Součet				5,000	
367	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	50,020		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
			VV Sprchy					
			VV m.č. 1.18					
			VV 1,7+1,7+1+1-0,8				4,600	
			VV m.č. 2.21					
			VV 1,7+1,7+1,32+1,32-0,8				5,240	
			VV m.č. 2.23					
			VV 1,7+1,7+1+1-0,8				4,600	
			VV m.č. 3.05					
			VV 1,805+1,805+1,17+1,17-0,8				5,150	
			VV m.č. 3.24					
			VV 1,7+1,7+1,32+1,32-0,8				5,240	
			VV m.č. 3.26					
			VV 1,7+1,7+1+1-0,8				4,600	
			VV m.č. 4.27					
			VV 1,7+1,7+1,32+1,32-0,8				5,240	
			VV m.č. 4.29					
			VV 2,255+2,255+0,9+0,9-0,8				5,510	
			VV m.č. 5.22					
			VV 1,7+1,7+1,32+1,32-0,8				5,240	
			VV m.č. 5.24					
			VV 1,7+1,7+1+1-0,8				4,600	
			VV Součet				50,020	
368	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	186,490		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413					
369	M	59761136	dlažba keramická vel. 600x600mm - výběr dle investora	m2	214,464		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Poznámka k položce: Nová keramická dlažba je navržena z dlaždic formátu 600 x 600 mm, dlaždice siluté, neglazované, matné (eventuelně dle výběru investora), s oděruvzdorností min. PEI – III (IV), s min. protiskluzností R9/A (R10/A) s koeficientem tření za sucha $\mu > 0,7$, s nízkou nasákovostí $\leq 0,5$, barva dle výběru investora.					
			VV 186,49*1,15 Přepočtené koeficientem množství				214,464	
370	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	165,270		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211					
			VV Odměreno v DWG					
			VV 1.NP					
			VV 4,24+2,68+1,71+2,68+1,71+2,71+1,55+1,78+3,81+3,67				26,540	
			VV 2.NP					
			VV 3,94+3,97+3,35+3,44+2,93+1,52+1,55+1,78+1,55+1,55+2,03+4,06				31,670	
			VV 3.NP					
			VV 2,43+1,65+1,49+1,9+4,07+3,97+2,57+3,44+1,55+2,03+3,01+1,55+1,78+3,1+3,67+4,19				42,400	
			VV 4.NP					
			VV 4,51+4,08+3,93+4,27+2,81+4,57+3,44+2,03+1,55+2,64+2,1+2,03+2,9+3,67				44,530	
			VV 5.NP					
			VV 3,44+2,03+1,55+3,01+1,55+1,78+3,1+3,67				20,130	
			VV Součet				165,270	
371	K	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem s pořílábekm nebo francouzských, výšky do 90 mm	m	336,430		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474141					
			Poznámka k položce: Keramická dlažba a keramický sokl budou kladený na flexi-bilní lepicí maltu třídy C27 S1 se sníženým skluzem. K vyplnění spár mezi jednotlivými dlaždicemi je navrže-na flexibilní cementová spárovací hmota třídy CG2 W A, pro šířku spár do 8 mm, barva dle výběru investora.					
			VV 1.NP					
			VV 2,35+2,35+1,8+1,8+1,86+1,86+1,4+1,4-0,9-0,8+1,71+1,71+1,1+1,1-0,8+1,86+1,86+1,4+1,4+1+1+1,71+1,71-0,9-0,8-				34,780	
			VV 0,8+2,1+2,1+1,3+1,3-0,8-0,8-0,8+1+1+1+1				14,320	
			VV 1,7+1,7+1,55+1,55-0,8-0,8-0,8-0,8+2,35+2,35+1,6+1,6-0,9+2,62+1,4				49,100	
			VV Mezisoučet					
			VV 2.NP					
			VV 2,2+2,2+2,2+2,2+1,8+1,8+1,85+1,85-1+1+1,5+1,5+2,17+2,17-0,9+1,355*6+2,42+2,42+2,1+2,1+1+1-0,9-0,8-0,8-0,8-0,8-				56,750	
			VV 0,8-0,8+1,74+1,55*6+1,32+1,32+1*8-0,8*5					
			VV 2+1,4				3,400	
			VV Mezisoučet				60,150	
			VV 3.NP					
			VV 1,8*4+2,2+2,2-1,7+2,17+2,17-0,9-0,8-0,8+1,805*4+1,655*4+1,25+1,25+1+1+0,9+0,9+1,17+1,17-0,8-0,8-0,8-0,8-				52,330	
			VV 0,9+1,55+1,55+1,65+1,65-0,9+2,01*4+2,5+2,5+2,97					
			VV 2,97-1+1+2,42+2,42+2,1+2,1+3,005+3,005+1,355*4+1,7+1,7+1,55+1,55+1,55+1,55+1,7+1,7+1*6+1,32+1,32-0,9-				41,020	
			VV 0,8*10+2,62+2,62+1,6					
			VV Mezisoučet				93,350	
			VV 4.NP					
			VV 2,2*6+1,85+1,85+1,85+2,12+2,12-1-1-0,9+2,43+2,43+1,62+1,62+2,27+2,27+1,88+1,88+1,88+1,73+1,73-1-1-				47,810	
			VV 0,9+1,355+1,355+2,42+2,42-0,8-0,8-0,8-0,8					
			VV 1,7+1,7+1,55+1,55+2,255+2,255+2,255+2,255+0,9+0,9+1,1+1,1+1+1+2,105+2,105-				31,210	
			VV 0,8*10+1,32+1,32+1+1+2,42+1,2+1,2+2,62+1,4					
			VV Mezisoučet				79,020	
			VV 5.NP					
			VV 2,5+2,5+2,97+2,97+2,01+2,01+2,01+2,01-1-					
			VV 1+2,42+2,42+2,1+2,1+1,355*4+3,005+3,005+1+1+1,7+1,7+1,7+1,7+1,55+1,55+1,55+1,55+1*6+1,32+1,32-0,9-				54,810	
			VV 0,8*10+2,62					
			VV Mezisoučet				54,810	
			VV Součet				336,430	
372	M	59761195	sokl keramický mrazuvzdorný s pořílábekm povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	370,073		0,00	CS ÚRS 2024 01
			VV 336,43*1,1 Přepočtené koeficientem množství				370,073	
373	M	59761193	sokl keramický mrazuvzdorný s pořílábekm vnější roh povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	kus	244,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
374	M	59761194	sokl keramický mrazuvzdorný s požlábkem vnitřní roh povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
375	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	345,930		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115								
	VV		1.NP					
	VV		2,35+2,35+1,8+1,8+1,1,86+1,86+1,4+1,4,0-9,0-8+1,7+1,7+1,1+1,1+1,0-8+1,86+1,86+1,4+1,4+1+1+1,71+1,71-0,9-0,8-0,8+2,1+2,1+1,3+1,3-0,8-0,8-0,8+1+1+1+1		34,780			
	VV		1,7+1,7+1,55+1,55-0,8-0,8-0,8-0,8+2,35+2,35+1,6+1,6-0,9+2,62+1,4+0,1*10+0,15*2		15,620			
	VV		Mezisoučet		50,400			
	VV		2.NP					
	VV		2,2+2,2+2,2+2,2+1,8+1,8+1,85+1,85-1-1+1,5+1,5+2,17+2,17-0,9+1,355*6+2,42+2,42+2,1+2,1+1+1-0,9-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8+1,7*4+1,55*6+1,32+1,32+1*8-0,8*5		56,750			
	VV		2+1,4+0,1*20		5,400			
	VV		Mezisoučet		62,150			
	VV		3.NP					
	VV		1,8*4+2,2+2,2-1,2+2,17-0,9-0,8-0,8+1,805*4+1,655*4+1,25+1,25+1+1+0,9+0,9+1,17+1,17-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9+1,55+1,55+1,65+1,65-0,9+2,01*4+2,5+2,5+2,97		52,330			
	VV		2,97-1-1,2+2,42+2,42+2,1+2,1+3,005+3,005+1,355*4+1,7+1,7+1,55+1,55+1,55+1,55+1,7+1,7+1*6+1,32+1,32-0,9-0,8*10+2,62+2,62+1,6+0,1*26		43,620			
	VV		Mezisoučet		95,950			
	VV		4.NP					
	VV		2,2*6+1,85+1,85+1,85+1,85+2,12+2,12-1-1-0,9+2,43+2,43+1,62+1,62+2,27+2,27+1,88+1,88+1,88+1,88+1,73+1,73-1-0,9+1,355+1,355+2,42+2,42-0,8-0,8-0,8		47,810			
	VV		1,7+1,7+1,55+1,55+2,255+2,255+2,255+2,255+0,9+0,9+1,1+1,1+1+1+2,105+2,105-		33,210			
	VV		0,8*10+1,32+1,32+1+1+2,42+1,2+1,2+2,62+1,4+0,1*20		81,020			
	VV		Mezisoučet					
	VV		5.NP					
	VV		2,5+2,5+2,97+2,97+2,01+2,01+2,01+2,01-1-					
	VV		1+2,42+2,42+2,1+2,1+1,355*4+3,005+3,005+1+1+1,7+1,7+1,7+1,7+1,55+1,55+1,55+1,55+1*6+1,32+1,32-0,9-0,8*10+2,62		54,810			
	VV		0,1*16		1,600			
	VV		Mezisoučet		56,410			
	VV		Součet		345,930			
376	K	998771213	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771213								
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
377	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	2 066,130		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811								
	VV		Odměňeno v .DWG					
	VV		1.NP					
	VV		20,32+17,13+12,81+1,65+1,4+2,96+30,73+16,13+10,18+6,52+16,03		135,860			
	VV		2.NP					
	VV		20,12*2+16,57*2+16,39*2+9,82+30,36+19,98*2+17,01*2+15,87*2+17,48+3,28+11,35+5,73*2+15,84+16,96+19,94+30,81+20,07+16,57+15,48+9,7		441,000			
	VV		3.NP					
	VV		20,07*2+16,57*2+16,39*2+30,84+16,48+37,59*2+16,04*2+15,06*2+15,22*2+16,48*2+15,84+17,05*2+19,84*2+30,76+37,19*2+16,56*2+19,21		601,250			
	VV		4.NP					
	VV		19,9*2+17,5*2+15,69*2+18,99*2+15,98*2+16,79*2+17,33*2+14,13+13,99*2+16,62*2+16,57*2+17,18*2+17,62*2+19,13*2+16,87*2+15,17*2		524,960			
	VV		5.NP					
	VV		18,77+18,65+15,58+36,59*2+16,49+16,43+17,93*2+17,3+17,48+18,42+18,01*2+17,87*2+16+13,57*2		363,060			
	VV		Součet		2 066,130			
378	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	1 188,180		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811								
	VV		1.NP					
	VV		5,72+5,72+3,57+3,57-0,9-1+5,72+5,72+2,985+2,985-0,9+0,05+0,05-0,9+3,8+3,8+3,4+3,4-0,7+0,12+0,12-		56,180			
	VV		0,8+1,75+1,75+0,9+0,9-0,6+0,8+0,8+1,75+1,75-0,7+1,55					
	VV		1,55+1,8+1,8-0,8-0,7-0,8+3,4+2,98+2,98-1+0,05+0,05+2,98+2,98+2,2+2,2-0,9+0,05+0,05+5,72+5,72+2,75+2,75-1+0,025+0,025		40,260			
	VV		Mezisoučet		96,440			
	VV		2.NP					
	VV		5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+2,85+2,85+2,88+2,88+3,53+3,53-0,9-0,9-					
	VV		0,9+0,1+0,1+0,05+0,05+0,05+0,05+3,425+3,425+2,9-2,9-0,7+12,52+12,52+2,4+2,4-0,7		91,630			
	VV		-0,9+0,2+0,2-0,9-1,1-0,9-1,55-0,8-1,94+0,1+0,1+0,05+0,05-0,9+0,2+0,25+0,05-0,9+0,05+0,05+0,05-					
	VV		0,9+5,72+5,7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Podesty schodiště					
		VV	8,5'4		34,000			
		VV	Mezisoučet		1 748,110			
		VV	Pod PVC					
		VV	1748,11		1 748,110			
		VV	Mezisoučet		1 748,110			
		VV	Součet		3 496,220			
381	K	776141124	Připrava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	1 748,110		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141124								
382	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 748,110		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111								
383	K	776411211	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm	m	1 445,285		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411211								
		VV	1.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+2,88+2,88+3,72+3,72-1,2-1,2+0,28+0,28+0,28+0,28-0,9-0,9+7,1+7,1+5,72+5,72+0,33+0,33-1-0,9-0,9-1-0,9+1,9+1,9+1,95+1,95-1		61,300			
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,03+3,03+2,75+2,75+6,72+6,72-1,2+0,28+0,28-1-1-1+12,52+12,52+2,5+0,25+0,25+0,25+0,2+2,45-1-1-1,55-0,9+5,72+5,72+3,3+3,3		100,210			
		VV	-0,9+6,1+6,1+5,855+5,855-1,55-1,55-1,55-1,2+0,2+0,2+9,67+9,67+2,5+2,45+0,25+0,25+0,2+0,25-1,55-0,9-0,9-0,9-1-0,9-0,9+2,9+2,9+2,5+2,5-1-1-1,55-1,55		40,450			
		VV	5,72+5,72+3,57+3,57-0,9-1+2+2+2+2+1,25+1,25+1,25+0,9-0,9+3,1+3,1+3,52+3,52-0,9-0,8-0,9+4,02+4,02+2,5+2,5-1,4-2,62-0,9-0,9+5,72+5,72+3,605+3,605		64,390			
		VV	-0,9-1		-1,900			
		VV	Mezisoučet		264,450			
		VV	2.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+6,72+6,72+3,075+3,075+4,5+4,5+0,33+0,41+0,08-1-0,9-0,9-0,9-1+6,075+6,075+3,5+3,5-1-0,9-0,9+5,72+5,72+3,525+3,525-1-0,9		91,970			
		VV	-0,9+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,595+3,595+3+3+2,7+2,7-0,9-1-0,9-0,9-1-0,9-0,9-1+12,52+12,52+6,125+6,125+0,275+0,25+0,4+0,4+0,4+0,4-1,55-1-1-1-1-1		77,375			
		VV	-1-0,9-0,9-1+5,72+5,72+3,65+3,65-1+3,17+3,17+4,195+4,195+1,95+1,95-1+4,405+4,405+2,17+2,17-0,9+6,1+6,1-1,54-1,54+2,87+2,87-1,55-1,55-1-1,2+0,2		51,780			
		VV	12,52+12,52+2,575+2,4+0,28+0,355+0,3+0,2-0,9-0,9-0,9-1,55-1+5,72+5,72+3,43+3,43-0,9+5,72+5,72+2,99+2,99-0,9-0,9-0,9-1,4-2,9+3,3+3,3+3,3+3,2+1,2+1		71,120			
		VV	3,52+3,52-0,9-0,8-0,8-0,9		3,640			
		VV	Mezisoučet		295,885			
		VV	3.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,7+3,7+2,92+2,92+3,025+3,025+2,775+2,775-1-1-1-1-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9+5,995+5,995+5,995+5,995+3,675+3,675		93,430			
		VV	4,075+4,075-0,9-1-1-0,9+0,33+0,33+5,72+5,72+5,72+5,72+3,37+3,37+3,225+3,225+3,6+3,6-0,9-1-0,9-0,9-1-0,9-0,9-1		52,220			
		VV	13,175+13,175+3,675+3,675+0,2+0,2+0,3+0,3-0,9-1-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1-1-1,55+5,72+5,72+5,72+3,37+3,37+1,9+1,9+3,05+3,05-0,9-0,9-1		60,370			
		VV	4,62+4,62+2,75+2,75-0,9-0,9-0,9+6,1+6,1-1,54-1,54+2,87+2,87-1,55-1,55-1-1,2+0,2+0,2+12,52+12,52+2,5+2,5+5,82+5,82-1-1-1-1-1,55-0,9-0,9-1-1		54,330			
		VV	5,72+5,72+2,75+2,75-2,62-0,9-0,9-0,9+2,1+2,1+3,52+3,52+3+3+3-0,9-0,8-0,8-0,9		31,460			
		VV	Mezisoučet		291,810			
		VV	4.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,6+3,6+2,82+2,82+3,075+3,075+3+3-1-0,9-0,9-1-1-0,9-0,9-1-0,9+5,995+5,995+5,995+5,995+5,995+5,995+2,75+2,75		103,720			
		VV	3,025+3,025+3+3-0,9-1-1-0,9-0,9-1+5,72+5,72+5,72+5,72+3,19+3,19+3,505+3,505-1-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8+3,19+3,19+3,505+3,505+2,6+2,6+2,6-0,8-0,8-0,8-0,8		58,810			
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+3,505+3,505+3,19+3,19-1-0,8-0,8-0,9-0,9+9,62+9,62+4,62+4,62+5,6+5,6-1-1-1,55-1-0,9-1-1+6,1+6,1+2,87+2,87-1,54-1,54-1,55-1,55-1-1		73,860			
		VV	-1,2+0,2+0,2+12,52+12,52+2,575+2,575+0,3+0,3+0,355+0,355-1-1-1-1-1,55-0,9-1-0,9-1+3,74+3,74+3,65+3,65-0,9-2,62-1,4+3,07+3,07		37,350			
		VV	2,42+2,42-2,42-1,2-1,2-0,9-0,9+3+3+2,42+2,42-0,9-0,9-0,8+3,2+3,2+2,58+2,58-0,8-0,9+4,39+4,39+3,2+3,2-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9		27,000			
		VV	Mezisoučet		300,740			
		VV	5.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,62+3,62+2,8+2,8+3+3+3,05+3,05-1-1-1-1-0,9-0,9-0,9-0,9+5,995+5,995+2,825+2,825-1-0,9+4,995+4,995+2,95+2,95-1		93,730			
		VV	-0,9-0,9+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72-1-1-1-1-1-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9+12,52+12,52+2,55+2,55+0,275+0,275+0,275+0,275-1,55-1-1-1-1		62,050			
		VV	-1-1-1+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,6+3,6+2,82+2,82+3,015+3,015+3,415+3,415-1-1-1-1-0,9-0,9-0,9-0,9+0,9+6,1+6,1-1,54-1,54+3,87+3,87-1-1-1,2		73,520			
		VV	0,2+0,2-1,55-1,55+0,275+0,275+12,52+12,52+2,575+2,575+0,3+0,3+5,82+5,82-1-1-1-1-1,55-0,9-1-1-1,55-0,9-1-1-1		43,260			
		VV	0,9+5,72+5,72+2,75+2,75-2,62-0,9-0,9-0,9		19,840			
		VV	3+3+3+3+2,1+2,1+3,52+3,52-0,8-0,8-0,9-0,9-0,8		292,400			
		VV	Mezisoučet		1 445,285			
		VV	Součet					
384	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	508,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411213								
385	K	776411214	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů	kus	169,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411214								
386	M	28412285/R	krytina podlahová PVC - výběr dle investora	m2	2 161,393		0,00	
Poznámka k položce: Náslapná vrstva ze záležčové, antistatické PVC podlahy (Bř-s1). Jedná se o staticky disipativní homogenní podlahovinu s vnitřním elektrickým odporem ≤ 1 109 Ω. Tloušťka materiálu je 2 mm. Podlahová krytina je navržena vysoce odolná proti opotřebení, odolná proti bakteriím, protiskluzná. Reakce výrobu na oheň Bř-s1.								
		VV	Podlahy					
		VV	1748,11		1 748,110			
		VV	Fabiony					
		VV	1445,285*0,15		216,793			
		VV	Součet		1 964,903			
		VV	1964,903*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 161,393			
387	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	1 445,285		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111								
		VV	Nad soklíkem					
		VV	1.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+2,88+2,88+3,72+3,72-1,2-1,2+0,28+0,28+0,28+0,28-0,9-0,9+7,1+7,1+5,72+5,72+0,33+0,33-1-0,9-0,9-1-0,9+1,9+1,9+1,95+1,95-1		61,300			
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,03+3,03+2,75+2,75+6,72+6,72-1,2+0,28+0,28-1-1-1+12,52+12,52+2,5+0,25+0,25+0,25+0,2+2,45-1-1-1,55-0,9+5,72+5,72+3,3+3,3		100,210			
		VV	-0,9+6,1+6,1+5,855+5,855-1,55-1,55-1,55-1,2+0,2+0,2+9,67+9,67+2,5+2,45+0,25+0,25+0,2+0,25-1,55-0,9-0,9-0,9-1-0,9-0,9+2,9+2,9+2,5+2,5-1-1-1,55-1,55		40,450			
		VV	5,72+5,72+3,57+3,57-0,9-1+2+2+2+2+1,25+1,25+1,25+0,9-0,9+3,1+3,1+3,52+3,52-0,9-0,8-0,9+4,02+4,02+2,5+2,5-1,4-2,62-0,9-0,9+5,72+5,72+3,605+3,605		64,390			
		VV	-0,9-1		-1,900			
		VV	Mezisoučet		264,450			
		VV	2.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+6,72+6,72+3,075+3,075+4,5+4,5+0,33+0,41+0,08-1-0,9-0,9-0,9-0,9-1+6,075+6,075+3,5+3,5-1-0,9-0,9+5,72+5,72+3,525+3,525-1-0,9		91,970			
		VV	-0,9+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,595+3,595+3+3+2,7+2,7-0,9-1-0,9-0,9-1-0,9-0,9-1+12,52+12,52+6,125+6,125+0,275+0,25+0,4+0,4+0,4+0,4-1,55-1-1-1-1-1		77,375			
		VV	-1-0,9-0,9-1+5,72+5,72+3,65+3,65-1+3,17+3,17+4,195+4,195+1,95+1,95-1+4,405+4,405+2,17+2,17-0,9+6,1+6,1-1,54-1,54+2,87+2,87-1,55-1,55-1-1,2+0,2		51,780			
		VV	12,52+12,52+2,575+2,4+0,28+0,355+0,3+0,2-0,9-0,9-0,9-1,55-1+5,72+5,72+3,43+3,43-0,9+5,72+5,72+2,99+2,99-0,9-0,9-0,9-0,9-1,4-2,9+3,3+3,3+3,3+3,2+1,2+1		71,120			
		VV	3,52+3,52-0,9-0,8-0,8-0,9		3,640			
		VV	Mezisoučet		295,885			
		VV	3.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,7+3,7+2,92+2,92+3,025+3,025+2,775+2,775-1-1-1-1-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9+5,995+5,995+5,995+5,995+3,675+3,675		93,430			
		VV	4,075+4,075-0,9-1-1-0,9+0,33+0,33+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,37+3,37+3,225+3,225+3,6+3,6-0,9-1-0,9-0,9-1-0,9-0,9-1		52,220			
		VV	13,175+13,175+3,675+3,675+0,2+0,2+0,3+0,3-0,9-1-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1-1-1,55+5,72+5,72+5,72+3,37+3,37+1,9+1,9+3,05+3,05-0,9-0,9-1		60,370			
		VV	4,62+4,62+2,75+2,75-0,9-0,9-0,9+6,1+6,1-1,54-1,54+2,87+2,87-1,55-1,55-1-1,2+0,2+0,2+12,52+12,52+2,5+2,5+5,82+5,82-1-1-1-1-1,55-0,9-0,9-1-1		54,330			
		VV	5,72+5,72+2,75+2,75-2,62-0,9-0,9-0,9+2,1+2,1+3,52+3,52+3+3+3-0,9-0,8-0,8-0,9		31,460			
		VV	Mezisoučet		291,810			
		VV	4.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,6+3,6+2,82+2,82+3,075+3,075+3+3-1-0,9-0,9-1-1-0,9-0,9-1-0,9+5,995+5,995+5,995+5,995+5,995+5,995+2,75+2,75		103,720			
		VV	3,025+3,025+3+3-0,9-1-1-0,9-0,9-1+5,72+5,72+5,72+5,72+3,19+3,19+3,505+3,505-1-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8+3,19+3,19+3,505+3,505+2,6+2,6+2,6-0,8-0,8-0,8-0,8		58,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+3,505+3,505+3,19+3,19-1-0,8-0,8-0,9-0,9+9,62+9,62+4,62+4,62+5,6-1-1-1,55-1-0,9-1-1+6,1+6,1+2,87+2,87-1,54+1,54-1,55-1,55-1-1		73,860			
		VV	-1,2+0,2+0,2+12,52+12,52+2,575+2,575+0,3+0,3+0,355+0,355-1-1-1-1-1,55-0,9-1-0,9-1+3,74+3,74+3,65+3,65-0,9-2,62-1,4+3,07+3,07		37,350			
		VV	2,42+2,42-2,42-1,2-1,2-0,9-0,9+3+3+2,42+2,42-0,9-0,8+3,2+3,2+2,58+2,58-0,8-0,9+4,39+4,39+3,2+3,2-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9		27,000			
		VV	Mezisoučet		300,740			
		VV	5.NP					
		VV	5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,62+3,62+2,8+2,8+3+3+3,05+3,05-1-1-1-1-0,9-0,9-0,9-		93,730			
		VV	0,9+5,995+5,995+2,825+2,825-1-0,9+4,995+4,995+2,95+2,95-1		62,050			
		VV	-0,9-0,9+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72-1-1-1-1-0,9-0,9-0,9-		73,520			
		VV	0,9+12,52+12,52+2,55+2,55+0,275+0,275+0,275+0,275-1,55-1-1-1-1		43,260			
		VV	-1-1-1+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,6+3,6+2,82+2,82+3,015+3,015+3,415+3,415-1-1-1-1-0,9-0,9-0,9-		19,840			
		VV	0,9+6,1+6,1-1,54-1,54+3,87+3,87-1-1-1,2		292,400			
		VV	0,2+0,2-1,55-1,55+0,275+0,275+12,52+12,52+2,575+2,575+0,355+0,355+0,3+0,3+5,82+5,82-1-1-1-1-1,55-0,9-1-1-		1445,285			
		VV	0,9+5,72+5,72+2,75+2,75-2,62-0,9-0,9-0,9					
		VV	3+3+3+3+2,1+2,1+3,52+3,52-0,8-0,9-0,9-0,8					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
388	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	173,960		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312					
		VV	Všechny dveřní otvory + přechody dlažba/PVC					
		VV	1.NP					
		VV	0,8+0,8+0,7+0,8+0,8+0,7+0,9+0,9+0,9+1,45+0,9+0,9+0,9+0,8+1,45+1,45+0,9+1,45+0,8+0,8+0,9+0,8+0,7+0,7+0		30,220			
		VV	7+0,8+0,8+2,62+1,4					
		VV	2.NP					
		VV	1+1+0,8+0,8+1+1+1+1+1+0,8+0,8+0,8+1,45+0,9+0,9+0,8+0,8+0,9+0,9+1,45+0,8+0,8+0,9+0,8+0,7+0,7+0,7		33,200			
		VV	+0,7+0,7+0,7+2,9+1,4					
		VV	3.NP					
		VV	0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8+0,9+1,45+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8+0,9+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+		29,500			
		VV	1,45+0,8+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8					
		VV	0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+2,68+1,4+1,4		9,680			
		VV	4.NP					
		VV	0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8+0,9+0,8+0,9+0,8+0,7+0,7+0,7+0,9+0,8+0,8+0,9+0,9+1,45+1,45+0,8+0,9+0,8		31,300			
		VV	+0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7					
		VV	0,7+2,42+2,62+1,4		7,140			
		VV	5.NP					
		VV	0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+0,9+0,8+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+1,45+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+1,45+0,9+0,9+0,8+0,8		32,920			
		VV	+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+2,62		173,960			
		VV	Součet					
389	M	55343125/R	profil přechodový Al vrtaný, povrchová úprava elox	m	187,877		0,00	
		VV	173,96*1,08 Přepočtené koeficientem množství		187,877			
390	K	998776213	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776213					
		D	781				0,00	
391	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	780,055		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810					
		VV	1.NP					
		VV	(3,92+3,92+1,83+1,83-0,9+1+1,12+1,12)*1,6		22,144			
		VV	(1,65+2,55-0,7+0,7+1,05)*1,8		9,450			
		VV	(4,45+4,45+1,92+1,92-1+5,72+5,72+3,57+3,57-1-0,9)*1,85		52,577			
		VV	(5,72+5,72+2,985+2,985-0,9-0,9+1,75+1,75+0,8+0,8-0,7)*1,9		38,019			
		VV	(1,75+1,75+0,9+0,9-0,7)*2		9,200			
		VV	(1,5+1,5+1,5+1,5+0,9+0,9+0,8+0,8+1,8+1,8+1,25+1,25-0,1)*2,05		31,570			
		VV	(0,25+0,2+0,1)*2,15		1,183			
		VV	-1,2*0,2		-0,240			
		VV	-2,35*0,45		-1,058			
		VV	-2,35*0,65		-1,528			
		VV	-(0,7*2)*4		-5,600			
		VV	-0,8*2		-1,600			
		VV	-2,35*0,5		-1,175			
		VV	Mezisoučet		152,942			
		VV	2.NP					
		VV	(0,14+0,78+5,58)*1,3		8,450			
		VV	(1,2+1,12+1,12+1,2+1,4+1,35+5,72+0,95+1,12+1,12+1,2+1,2+1,12+0,96+1,12+1,12+1,75+1,75+1,75+1,75+0,8+0,8+0,8+		64,672			
		VV	0,8-0,7-0,7+1,575+1,575+2,725+2,725)*1,6					
		VV	(-0,8-0,7-0,7-0,8+1,75+1,75+1,75+0,8+0,8+0,8-0,7-0,7+2,75+2,75+1,575+1,575-0,8-0,7-0,7-		28,736			
		VV	0,8+1,12+1,05+1,05+1,05+1,12+1,12)*1,6					
		VV	(1,12+1,44)*1,85		4,736			
		VV	(1,75+1,75+0,9+0,9-0,7+1,75+1,75+0,9+0,9-0,7)*1,95		17,940			
		VV	Mezisoučet		124,534			
		VV	3.NP					
		VV	(1,12+1,14+1,12+1,12+1,12+1,03+1,27+0,93+0,4+1,38+1,22+1,22+1,22+1,14+1,14+1,14+1,09+1,12+1,12+1,12+1,12+1,1		52,976			
		VV	2+1,12+2,6+2,6+1,595+1,595-0,8)*1,6					
		VV	(0,6+0,8+0,8+0,8+1,1+1,1+1,1+1,1-0,7-0,7+3,425+3,425+3+3-0,7-0,7-0,8)*1,6		26,960			
		VV	-2,35*0,8		-1,880			
		VV	Mezisoučet		78,056			
		VV	4.NP					
		VV	(1,12+1,12+1,12+1,12)*1,6		7,168			
		VV	(1,33+5,72+5,72+3,02+3,02-1+0,99+1+0,9+0,82+0,8+0,75+0,8+5,72+5,72+3,425+3,425-		85,119			
		VV	1+0,75+1,1+0,75+0,75+0,75+0,75)*1,85					
		VV	(1,03+3,92+0,23+1,585+1,585+1,585+1,585+1,585+1,585+1,27+1,27+0,9+0,9+0,9+0,9+2,35+2,35-0,7-0,7-		54,435			
		VV	0,7-0,7+2,75)*1,9					
		VV	-(2,35*1,05)*2		-4,935			
		VV	-1,305*1,1		-1,436			
		VV	Mezisoučet		140,351			
		VV	5.NP					
		VV	(1,45+1,56+1,12+1,12+1,12+1,12)*1,6		11,984			
		VV	(2,86+2,12+0,94+1,05+5,72+5,72+3,3+3,3+3,25+3,25-1-1)*1,85		75,758			
		VV	(5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,02+3,02+3,02+3,02+3,37+3,37-1-1-1)*1,9		95,266			
		VV	(1,335+1,335+2,55+2,55-0,8+1,765+1,765+1,76+0,75+0,75+0,91+0,91+1,8+0,8+0,8+0,9+0,9+0,9-0,8-0,8-		44,880			
		VV	0,7-0,7-0,7)*2					
		VV	(0,8+0,8+1,1+1,1+1,1+1,67+2+2+3,05+3,05+3,435+3,435-0,55*2)*2,15		49,472			
		VV	(0,8+0,8+1,1+1,1+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,75+0,75+0,75+0,75+0,1+0,1+0,1+0,1-		33,075			
		VV	0,55*6)*2,25					
		VV	-(2,35*1,05)*2		-4,935			
		VV	-(2,35*1,1)*3		-7,755			
		VV	-(0,7*2)*4		-5,600			
		VV	-(0,8*2)*3		-4,800			
		VV	-2,35*1,35		-3,173			
		VV	Mezisoučet		284,172			
		VV	Součet		780,055			
392	K	781121011	Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1 112,446		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
		VV	1.NP					
		VV	(2,5+2,5+1,8+1,8+1,86+1,86+1,86+1,86+1,4+1,4+1+1+1+1+1,4+1,86+1,86+1,86+2,5+2,5+1,6+1,6-		122,832			
		VV	0,9+1+1+1+1+1,7+1,7+1,7+1,7)*2,4					
		VV	(1,3+1,3+2+1,2)*2,4		16,320			
		VV	-(0,8*2,02)*9		-14,544			
		VV	-(0,9*2,02)*2		-3,636			
		VV	-1*2,02		-2,020			
		VV	-(1,2*0,15)*12		-2,160			
		VV	(1,8+1+1+1,6+1+1)*0,15		1,110			
		VV	(1,175+1+1+0,6+0,9+1+1)*0,3		2,003			
		VV	(0,6+5,4+0,6+0,6+2,15+2,67+0,45+2)*0,6		8,682			
		VV	(1,6+0,45)*2,02		4,141			
		VV	-0,9*1		-0,900			
		VV	Mezisoučet		131,828			
		VV	2.NP					
		VV	(0,6+4,97+0,575+5,72+3,075+0,7+0,6+5,72+0,6+0,41+1,25+3+3+0,6+3,43+0,6+3,59+3,59+0,26+3,92+0,25+4,17+0,4+3,		37,056			
		VV	92+0,22+0,6+0,6+5,39)*0,6					
		VV	(0,28+5,72+0,6+0,6+0,6+5,4+0,6+1,21+0,32+0,4+0,255+1,85+3,405+2,29)*0,6		14,118			
		VV	(0,7+5,72-0,9+6,71+5,12+4,12+2,375-1)*2,02		46,147			
		VV	-(2,35*1,22)*3		-8,601			
		VV	(1,22+1,22+1,22+1,22+2,35+2,35+0,6+1,22+2,35+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+1,175+1,6+2,35+0,6+0,6+1,175+1,		9,075			
		VV	6+1,6)*0,3					

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*37+1+1+0,15+0,15+0,15+0,15+1,8+0,15+0,15+1+1+0,3+0,3+1+0,15+0,15+1+1+0,3+0,3+2,02+1,6+0,15+0,15+0,6+0,6+0,6+0,6+0,3		106,620			
	VV		2.NP					
	VV		2,02*6+2,35+2,35+0,3+0,3+1,22+1,22+1,22+0,6+0,6+0,6+2,02+0,3+0,3+2,35+0,6+1,22+0,3+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,3+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6		39,290			
	VV		0,6+0,3+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,3+0,6+2,4*13+2,17+0,16+0,16+1,6+1,1,175+1,8+1,55+0,15+0,15+0,15+0,15+0,6+0,6+0,6+0,6+0,3+0,3+0,6+0,6		52,815			
	VV		2,4*33+1+1+0,15*6+2,02		85,120			
	VV		3.NP					
	VV		2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,3+0,6+0,3+0,6+0,6+0,6+0,6+0,3+0,3+0,6+0,6+2,02+2,4*29+1,55+0,15+0,15+1+0,15+0,15+0,15+1,8+0,15		97,020			
	VV		0,15+1+0,15+0,15+0,9+0,15+0,15+1,6+1,6+1,175+2,4*9+2,01+0,15+0,15+0,94+2,02+2,4*29+1+0,15+0,15+1+0,15+0,15+1+0,15+0,15		107,395			
	VV		4.NP					
	VV		2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,4*13+1,55+0,15+0,15+1,85+0,15+0,15+1,8+0,15+0,15+1,6+1,6+1,175+2,4*12+1,62+1,88+0,15+0,15		96,495			
	VV		0,15+0,15+1,88+0,15+0,15+2,02+2,4*25+1,6+1,6+1,175+1+1+0,15+0,15+0,15+0,15		71,475			
	VV		5.NP					
	VV		2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,02+2,4*9+2,01+0,15+0,15+0,92+0,15+2,02+2,4*29+1+0,15+0,15+1+1+0,15+0,15+0,15+0,15		128,780			
	VV		1,6+1,6+1,175		4,375			
	VV		Součet		789,385			
403	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	372,070		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495117						
	VV		1.NP					
	VV		2,5+2,5+1,8+1,8-1,15-		41,355			
	VV		1,375+1,86+1,86+1,86+1,86+1,86+1,86+1+1+1+1+1,4+1,4+1,4+1,4+1,7+1,7+1,7+1+1+1+1		11,300			
	VV		0,95+0,95+1,2+2,5+2,5+1,6+1,6					
	VV		2.NP					
	VV		1,42+1,42+1,42+1,02+1,02+1,65+1,8+1,8+2,35+2,35+1,85+1,85+2,35+2,35+1,42+1,42+1,355+1,355+1,355+1,355+1+1+2,1+2,1+1,27+1,27+1,355+1,7*10+1*8+1,32+1,32		70,645			
	VV		3.NP					
	VV		2,02+1,55+1,55+1,8+1,8+2,35+2,35+1,8+1,8+1,25+1,25+1+1+1,805+1,805+1,805+1,805+1,805+1,805+1,805+0,9+0,9+1,17+1,17+1,18+1,02+1,02		43,320			
	VV		2,01+2,01+2,01+2,01+2,65+2,65+2,97+2,97+3,155+3,155+1+1+2,1+2,1+1,355+1,355+1,355+1,27+1,27+1,7*8+1*6+1,32+1,32		60,635			
	VV		4.NP					
	VV		2,02+2,35+2,35+2,35+2,35+1,85+1,85+1,85+1,85+2,35+1,8+0,655+0,97+2,58+2,58+1,62+1,62+2,42+2,42+1,88+1,88+1,88+1,88+1,88+1,88		49,115			
	VV		2,255+2,255+0,9+0,9+2,255*4+1,1+1,1+1+1+1,7*4+1+1+1,32+1,32+1,355+1,37+1,37		35,065			
	VV		5.NP					
	VV		2,65+2,65+2,97+2,97+2,01+2,01+2,01+2,01+3,155+3,155+1+1+2,1+2,1+1,355+1,355+1,355+1,27+1,27+1,7*8+1*6+1,32+1,32		60,635			
	VV		Součet		372,070			
404	K	998781213	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781213						
D_783			Dokončovací práce - nátery				0,00	
405	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující	m2	19,882		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203						
	VV		Dvojnásobně					
	VV		1.NP HEB 140					
	VV		(1,3*(0,14^6))^2		2,184			
	VV		1.NP HEB 180					
	VV		((2,3+2,3*(0,18^6))^2		9,936			
	VV		Překlad žaluzie VZT IPN 160					
	VV		((3,15^2)*(0,16^2+0,074^4))^2		7,762			
	VV		Součet		19,882			
406	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	3,355		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933161						
	VV		Dno výtahové šachty		3,355			
	VV		2,485*1,35					
407	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	3,355		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163						
408	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný omyvatelný nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m2	2 415,611		0,00	
	VV		1.NP					
	VV		(5,72+5,72+3,72+3,72-0,9-1,2+0,28+0,28+5,72+5,72+2,88+2,88-0,9-1,2+0,28+0,28+7,1+7,1+5,72+5,72+0,33+0,33-0,9-1,0,9-0,9-1+0,25+0,61+0,025-0,9)*1,94		117,535			
	VV		(0,025+0,25+0,25+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3+2,75+2,75+6,72+6,72-1-1-1-1,2+0,28+0,28-1,795-1,8-1,795+12,52+12,52+2,45+2,45)*1,94		156,548			
	VV		(2,5+0,25+0,25+0,2+0,25-1,55-0,9-1-1+5,72+5,72+3,3+3,0-9+6,1+6,1+8,12+8,12+0,96+0,96+1,51-1,55-1,55-1,55-1,2+0,2+0,2)*1,94		80,626			
	VV		(2,9+2,9+2,5+2,5-1,55-1,55-1-1+9,67+9,67+2,5+2,45+0,25+0,2+0,25+0,25-1,55-0,9-0,9-0,9-1-0,9-0,9+5,72+5,72)*1,94		68,540			
	VV		(3,57+3,57+2+2+2+2+1,25+1,25+1,25+1,25-1-0,9-0,9-0,9+3,1+3,1+3,52+3,52-0,8-0,9-0,9+4,02+4,02+2,5+2,5-1,6-0,45-0,9-0,9+2+5,72+5,72+3,605+3,605-1)*1,94		100,725			
	VV		-[0,9+0,6+5,4+0,6+0,6+2,15+2,67+0,45]*1,94		-25,938			
	VV		-(2,35+1,2-1,2-2,35-1,2+2,35-1,2-2,35+2,35-2,35)*0,62		5,146			
	VV		(0,62^0,3)*18		3,348			
	VV		(0,62^0,2)*4		0,496			
	VV		Mezisoučet		507,026			
	VV		2.NP					
	VV		(5,72+5,72+6,72+6,72-1-0,9+1,8+0,33+0,65+0,225+0,2+1,95+1,15+0,55-1+0,275+2,2)*1,94		60,741			
	VV		(2,3+0,57+1,175+0,325+2,075+2,1+0,1+0,33+2,175+0,9+0,875+1,65+0,9+2,1+5,72-0,9+2,7-1+0,9+0,9+0,55+1,15+0,65+4,17+2,1)*1,94		66,959			
	VV		(0,9+0,825+1,17+0,38+0,33+2,675+12,52+12,52+6,125+6,125+0,275+0,2+0,4+0,4+0,4+1,55-1-1-1-1-1-0,9-0,9-1-1+0,28+1,17+2,13+0,32+0,32)*1,94		74,719			
	VV		(3,17+3,17+2,095+2,095+2,1+2,1+1,95+1,95-1+0,1+2,17-0,6+6,1+6,1+8,12+8,12-1,55-1,55-1-1-2+0,2+0,2+0,95+0,95+1,51)*1,94		87,785			
	VV		(12,52+12,52+2,575+2,4+0,3+0,2+0,28+0,275+0,08-0,9-1-0,9-1,55+1,5,72+5,72+3,43+3,43-0,9-1+5,72+5,72+2,99+2,99-0,9-1,47-0,9-0,9-2,29)*1,94		101,190			
	VV		(2,1+2,1+3,3+3,3+3,3+3,3+3,52+3,52-0,9-0,8-0,9-0,8)*1,94		40,818			
	VV		-(2,35+2,35+1,75-1,75+2+2+2+1,975-1,2+2,03+2,35+1,2+2,35+2,35+2,35)*1,14		-27,480			
	VV		(1,14^0,3)*23		7,866			
	VV		-(0,87+0,87+0,87)*1,09		-2,845			
	VV		(1,09^0,3)*6		1,962			
	VV		Mezisoučet		411,715			
	VV		3.NP					
	VV		(5,72+5,72+3,7+3,7-0,9-1-1,025+2,92+2,92+5,72+5,72-1-0,9+5,72+5,72+3,025+3,025-1-0,9+2,775+2,775+5,72+5,72-1-0,9-0,9-1-1-1,125-1,32-1)*1,94		104,042			
	VV		(6+6+3,675+3,675-0,9-1-0,65-1,275+6+6+4,075+4,075-1-0,9+0,33+0,33-0,275-1,8-6-0,6-0,6-4,17+2,4+0,65+0,65+3,6+3,225+0,65+0,65+2,025-1)*1,94		63,710			
	VV		(0,9+2,77-1+0,38+0,33+1,85+13,175+13,175+3,675+3,675+0,3+0,3+0,2+0,275-1,55-1-1-1-1-1-0,9-0,9-0,9-1-0,9)*1,94		55,979			
	VV		(3+3+1,62+1,62+2,75+2,75-0,9-0,9-0,9+3,72-0,9+3,05+3,1+0,62+3,05-0,9+5,72+5,72+3,37+3,37+1,9+1,9)*1,94		88,774			
	VV		(6,1+6,1+8,12+8,12-1,55-1,55-1-1,2+0,2+0,2+0,95+0,95+1,51+12,52+12,52+8,32+8,32+0,28+0,355+0,3+0,3-1-1-1-1-1,55-0,9-0,9-1-1)*1,94		117,399			
	VV		(2+1,72-0,9+2,75+2,75+3,72-0,9+3+3+3+2,1+2,1+3,52+3,52-0,9-0,8-0,8-0,9)*1,94		60,101			
	VV		-(2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+1,1+1,105+2,025+1,85+1,75+1,2+2,35+2,35+2,35+1,2+1,175+3,25+3,25)*1,14		-41,844			
	VV		(1,14^0,3)*31		10,602			
	VV		-(0,87+0,87+0,87)*1,09		-2,845			
	VV		(1,09^0,3)*6		1,962			
	VV		Mezisoučet		457,880			
	VV		4.NP					
	VV		(5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,6+3,6+2,82+2,82+3,075+3,075+3+3-1,2-1,1,22-1,2-1-1-1,2-1-0,9-0,9-1-1-0,9-0,9-1-0,9)*1,94		103,266			
	VV		(5,995+5,995+5,995+5,995+2,75+2,75+3,025+5,995+5,995+3+3-1-0,9-0,9-1-1-0,9-1-0,85-1,05-0,275-1,5-0,9+5,72+5,72+5,72+5,72+3,19+3,19+3,505)*1,94		145,519			
	VV		(3,505-0,9-0,8-0,8-1+2,6+2,6+2,6+3,505+3,505+3,19+3,19-0,8-0,8-0,8-1,25-1,25-1-1)*1,94		29,478			
	VV		(5,72+5,72+5,72+5,72+3,19+3,19+3,505+3,505-1-0,9-0,9-0,8-0,8-1,25-1,25-1-1+14,24+14,24+5,6+5,6-1,55-1-1-1-1-0,9-1+6,1+6,1+8,12+8,12+0,95+0,95)*1,94		174,484			
	VV		(1,51-1,55-1,55-1-1-1,2+0,2+0,2+12,52+12,52+2,575+2,575+0,355+0,355+0,3+0,3-1-0,9-1-0,9-1,55-1-1-1-1)*1,94		34,454			
	VV		(3,65+0,32+3,42+0,62+1,03+0,1+0,74)*1,94		19,167			
	VV		-(2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+1,2+2,35+2,35+2,35+1,2+2,35)*1,14		-37,563			
	VV		(1,14^0,3)*30		10,260			
	VV		-(0,87+0,87+0,87)*1,09		-2,845			
	VV		(1,09^0,3)*6		1,962			
	VV		Mezisoučet		478,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5.NP					
	VV		(5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,62+3,62+2,8+2,8+3+3+3,05+3,05-1-0,9-0,9-1-1-0,9-0,9-1-1-1-1-1-0,975-1-1)*1,94		106,943			
	VV		(5,92+5,92+2,825+2,825-1-0,9-1,25-1,6+4,995+4,995+2,95+2,95-0,9-1-1-0,975+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72)*1,94		136,799			
	VV		(2,925+2,925+2,85+2,85+2,85+2,85+3,57+3,57-1-1-1-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1-1,255-1,25-1-1-1+12,52+12,52+2,55+2,55+0,275+0,275+0,275+0,275)*1,94		76,679			
	VV		(-1,55-1-1-1-1-1-1-1+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+5,72+3,6+3,6+2,82+2,82+3,015+3,015+3,415+3,415-1-1-1-1-1,22-1-1-1-1-1)*1,94		96,399			
	VV		(6,1+6,1+9,12+9,12+1,51+0,95+0,95-1,55-1,55-1-1-1-2,0+2,0+2,75+2,75+1,72-0,9+2+4,62-0,9-0,9)*1,94		74,089			
	VV		(12,52+12,52+8,395+8,395+0,355+0,355+0,3+0,3-1-1-1-1-1,55-0,9-0,9-1-1+3+3+3+2+1,2+1,3,52+3,52-0,9-0,8-0,8-0,9)*1,94		104,042			
	VV		(-2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+2,35+1,2+2,35+2,35+2,35+1,175+2,35+2,35)*1,14		-45,572			
	VV		(1,14*0,3)*36		12,312			
	VV		(-0,87*1,09)*3		-2,845			
	VV		(1,09*0,3)*6		1,962			
	VV		Mezisoučet		560,808			
	V		Součet		2 415,611			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
409	K	784171001	Olepoování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	899,272		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001					
	VV		(1,2+1,2+2,9+2,9)*3		24,600			
	VV		(1,175+1,175+1,5+1,5)*1		5,350			
	VV		(2,35+2,35+1,5+1,5)*8		61,600			
	VV		(1,2+1,2+1,5+1,5)*5		27,000			
	VV		1,8+1,8+2,9+2,9		9,400			
	VV		1,45+1,45+2,55+2,55		8,000			
	VV		0,9+0,9+1,5+1,5		4,800			
	VV		(5,39+5,39+2,6+2,6)*2		31,960			
	VV		(2,35+2,35+2,08+2,08)*60		531,600			
	VV		(1,2+1,2+2,08+2,08)*8		52,480			
	VV		(1,175+1,175+2,08+2,08)*11		71,610			
	VV		(0,87+0,87+2,086+2,08)*12		70,872			
	VV		Součet		899,272			
410	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	1 079,126		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		899,272*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1 079,126			
411	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	449,546		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111					
	VV		(1,2*2,9)*3		10,440			
	VV		(1,175*1,5)*1		1,763			
	VV		(2,35*1,5)*8		28,200			
	VV		(1,2*1,5)*5		9,000			
	VV		1,8*2,9		5,220			
	VV		1,45*2,55		3,698			
	VV		0,9*1,5		1,350			
	VV		(5,39*2,6)*2		28,028			
	VV		(2,35*2,08)*60		293,280			
	VV		(1,2*2,08)*8		19,968			
	VV		(1,175*2,08)*11		26,884			
	VV		(0,87*2,08)*12		21,715			
	VV		Součet		449,546			
412	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	539,455		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		449,546*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		539,455			
413	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 747,693		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		Stropy - odměřeno v .DWG					
	VV		1.NP					
	VV		3,64+30,36+18,63+23,23+2,5+2,5+14,11		94,970			
	VV		3,64+30,36+18,63+23,23+2,5+2,5+14,11+20,97+16,41+1,86+2,6+2,6+1,86+4,5+33,1+17,2+15,73+38,07+6,88+20,41+4+		335,090			
	VV		10,05+10,91+2,63+1,7+10,75+16,19+1,7					
	VV		(3,72+2,88+2,75+6,72+3,605+2,5)*0,1		2,218			
	VV		(7,1+1,8*3)*0,3		3,570			
	VV		(1,15+1,375+1,3)*0,5		1,913			
	VV		Mezisoučet		437,761			
	VV		2.NP					
	VV		38,07+17,59+25,28+16,75+19,92+15,44+17,09+20,26+20,58+12,98+3,58+9,35+4,23+4,15+13,54+34,97+30,34+19,33+1		371,580			
	VV		7,1+11,52+6,93+3,28+2,85+1,35+1,7+1,7+1,7					
	VV		16,19+1,7+2,03		19,920			
	VV		(6,72+3,075+4,3+3,5+3,525+2,7+3+3,595+3,65+3,17)*0,08		2,979			
	VV		(3,43+2,99+3,3+2,4)*0,28		3,394			
	VV		2,475*0,3		0,743			
	VV		(3,75+0,83+1,35)*0,48		2,846			
	VV		(1,65)*0,5		0,825			
	VV		Mezisoučet		402,287			
	VV		3.NP					
	VV		20,86+16,64+17,3+15,77+17,93+23,67+20,59+18,38+18,97+36,39+18,79+17,45+2,81+11,29+3,91+4,23+2,26+1,8+1,62+		361,890			
	VV		5,68+5,33+41,72+15,63+10,56+6,3+3,16+2,85					
	VV		3,28+1,7+1,7+16,19+1,7+2,03		26,600			
	VV		(3,7+2,92+3,025+2,775+3,675+4,075+3,6+3,225+3,37+3,37)*0,08		2,699			
	VV		1,1*0,2		0,220			
	VV		(2,5+3,05+2,75+2,5+1,86+2,75+3)*0,28		5,155			
	VV		(1,8+1,355)*0,48		1,514			
	VV		Mezisoučet		398,078			
	VV		4.NP					
	VV		20,29+16,13+17,51+17,06+14,31+16,03+17,98+18,16+19,75+8,13+8,56+18,16+19,75+49,63+4,15+4,35+4,77+31,32+4,5		365,750			
	VV		5+3,05+4,85+13,36+7,77+7,33+7,26+8,26+3,28					
	VV		2,48+2,25+1,7+16,19+2,03+2,03		26,680			
	VV		(3,6+2,82+3,075+3+2,75+3,025+3+3,19+3,505+2,6+3,505+3,19+2,575)*0,08		3,187			
	VV		(2,475+3,805+3,65+3,07+3)*0,28		4,480			
	VV		(1,695+0,83+1,355)*0,48		1,862			
	VV		Mezisoučet		401,959			
	VV		5.NP					
	VV		20,4+16,02+17,07+17,36+14,6+13,69+16,73+16,22+16,33+20,12+31,2+20,3,16+13,17,16+19,32+42,14+5,33+5,69+15,6		370,990			
	VV		3+10,56+6,3+3,16+2,85+1,7+1,7+3,28					
	VV		36,82+2,03+1,7		40,550			
	VV		(3,62+2,8+3+3,05+2,825+2,95+2,925+2,85+2,85+3,57+3,6+2,82+3,015+3,415)*0,08		3,463			
	VV		(2,55+2,575+1,86+2,75+3)*0,28		3,566			
	VV		1,355*0,48		0,650			
	VV		Mezisoučet		419,219			
	VV		Stěny					
	VV		1.NP					
	VV		(3,1+3,1+3,52+3,52)*0,38		5,031			
	VV		(1,375+1,15-1,175+1,15+1,15+1,3-0,9)*0,5		2,025			
	VV		(7,1+4,57+4,57+4,82+1,8+0,25+3,025+4,57+6,1+2,87+2,87+0,76+2,9+2,5+2,5+1,22+0,9+1,6+2,87)*0,58		35,203			
	VV		(4,57+4,57+3,72+4,57+4,57+2,88+6,72+4,57+4,57)*0,78		31,777			
	VV		(1,15+1,15+3,72-1,2+1,15+1,15+2,88-1,2+7,1+1,15+1,15+0,33+0,33-1,2-2,35+1,43+0,61+1,15+2,7+0,33+0,32-1,2+2,75+4,57+4,57+1,15+1,15+6,72-2,35-1,2)*0,88		33,449			
	VV		(1,9+1,9+1,95+1,95+1,15+2,75					
	VV		1,2+12,52+12,52+2,5+2,45+0,25+0,25+0,25+0,25+7,2+3,3+3,9,67+9,67+2,5+0,25+0,25+0,25+0,25+2,45)*0,98		82,977			
	VV		(5,72+5,72+3,57+3,57+2+2+2+1,25+1,25+1,25+0,82+2,5+1,15-2,35)*0,96		32,830			
	VV		((1,2+0,88+0,88)*0,28)*3		2,486			
	VV		((1,175+0,5+0,5+1,2+0,5+0,5+2,35+0,5+0,5+2,35+0,88+0,88+0,9+0,5+0,5+2,35+0,88+0,88)*0,3		5,354			
	VV		1,8*0,28		0,504			
	VV		(5,39+2,6+2,6)*0,025		0,265			
	VV		((1,2+0,88+0,88)*0,3)*2		1,776			
	VV		-1,2*0,88)*2		-2,112			
	VV		(1,2+0,88+0,88)*0,2		0,592			
	VV		-(2,35*0,88)*2		-4,136			
	VV		((2,35+0,88+0,88)*0,3)*2		2,466			
	VV		-1,2*0,13		-0,156			
	VV		(1,2+0,13+0,13)*0,2		0,292			
	VV		(5,25+4,59+5,25+0,96+1,51+0,96)*0,98		18,150			
	VV		(5,25+5,25+4,59+4,59)*0,3		5,904			
	VV		1,2*1,2		2,420			
	VV		0,54*2,3		1,242			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,57*1,95)*8			71,292		
	VV		((3,44+3,44+1,51)*0,5)*4			16,780		
	VV		Mezisoučet			118,366		
	VV		Součet			3 747,693		
414	K	784211101/R	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra trojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 747,693		0,00	
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00	
415	K	786623039	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623039					
416	M	28376719	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
417	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	59,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623041					
418	M	28376724	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 3,0m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1			1,000		
419	M	28376728	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 5,0m2 š do 3,0m	kus	58,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
420	K	786623021	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623021					
421	M	55342546	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,5m2	m2	4,888		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(1,175*2,08)*2			4,888		
422	M	55342548	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2	m2	3,643		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,35*1,55			3,643		
423	K	786623023	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2	kus	58,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623023					
424	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	283,504		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(2,35*2,08)*58			283,504		
425	K	786-x1	D+M větrné čidlo s napojením na žaluzii	kus	61,000		0,00	
426	K	998786213	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786213					
	D	OST	Ostatní				0,00	
427	K	OST-x1	Výroba, dodávka a montáž kompletního evakuačního výtahu vč. strojovny, dveří v patrech, ovládní apod. (kompletní výtah) - spec. dle PD	soubor	1,000		0,00	
428	K	OST-x2	Výroba, dodávka a montáž kompletního neevakuačního výtahu vč. opláštění šachty, strojovny, dveří v patrech, ovládní apod. (kompletní výtah) - spec. dle PD	soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt:
02 - Silnoproud a slaboproud

KSO:
Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 476 809,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	1 150 129,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 626 939,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 02 - Silnoproud a slaboproud

Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 02 - Silnoproud a slaboproud

Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
o PSV Práce a dodávky PSV								0,00
o 741 Elektroinstalace - silnoproud								0,00
1	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	50,000		0,00	
2	M	34571071	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E	m	52,500		0,00	
vv 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					52,500			
3	K	741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	22,000		0,00	
4	M	10.903.792	FRÄNKISCHE Trubka ohebná FFKu-EM-F-UV Ø18,4/25mm, 750N, -25 až +60°C, PVC, Highspeed, černá	m	23,100		0,00	
vv 22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					23,100			
5	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	26,000		0,00	
6	M	1000490	PARAPETNI KANAL PK 110X70 D HF HD /2M/	m	27,300		0,00	
vv 26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					27,300			
7	M	1383983	KRYT PK 110X70 ROH VNITRNI 8455HF HB	kus	1,000		0,00	
8	M	1383980	KRYT PK 110X70 SPOJOVACI 8452HF HB	kus	13,000		0,00	
9	M	1383979	KRYT PK 110X70 D KONCOVY 8451HF HB	kus	6,000		0,00	
10	M	10.075.464	KOPOS Krabice KP PK pro parapetní kanály	kus	30,000		0,00	
11	M	1383988	PODLOZKA PK KRYCI 2 OTVORY 8450-12HF HB	kus	15,000		0,00	
12	K	741110541	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků přepážky podélné oddělovací	m	26,000		0,00	
13	M	10.068.938	KOPOS Právka PKS 70/60, délka 2m	m	26,000		0,00	
14	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	13,000		0,00	
15	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	13,000		0,00	
16	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	959,000		0,00	
17	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	959,000		0,00	
18	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	400,000		0,00	
19	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	400,000		0,00	
20	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	3 100,000		0,00	
21	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	3 565,000		0,00	
vv 3100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					3 565,000			
22	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	450,000		0,00	
23	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	517,500		0,00	
vv 450*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					517,500			
24	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 25 až 35 mm2	m	120,000		0,00	
25	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	138,000		0,00	
vv 120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					138,000			
26	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	5 770,000		0,00	
27	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2	m	195,500		0,00	
28	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	6 440,000		0,00	
vv 4200 "J"					4 200,000			
vv 1400 "O"					1 400,000			
vv Součet					5 600,000			
vv 5600*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					6 440,000			
29	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	4 800,000		0,00	
30	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	5 520,000		0,00	
vv 4800*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					5 520,000			
31	K	741122226	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	45,000		0,00	
32	M	34111140	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x95+50mm2	m	51,750		0,00	
vv 45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					51,750			
33	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	460,000		0,00	
34	M	34111367	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x2,5mm2	m	23,000		0,00	
vv 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					23,000			
35	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	195,500		0,00	
vv 170*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					195,500			
36	M	34111584	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x1,5mm2	m	287,500		0,00	
vv 250*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					287,500			
37	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	930,000		0,00	
38	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	414,000		0,00	
vv 360*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					414,000			
39	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	621,000		0,00	
vv 540*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					621,000			
40	M	34111586	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x4mm2	m	34,500		0,00	
vv 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					34,500			
41	K	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	60,000		0,00	
42	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	69,000		0,00	
vv 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					69,000			
43	K	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	60,000		0,00	
44	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	69,000		0,00	
vv 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					69,000			
45	K	741122235	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	70,000		0,00	
46	M	34111447	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P90-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x25mm2	m	80,500		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	70*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		80,500			
47	K	741122237	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000		0,00	
48	M	34111177	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 7x1,5mm2	m	57,500		0,00	
		vv	50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			
49	K	741122241	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	50,000		0,00	
50	M	34111180	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 12x1,5mm2	m	57,500		0,00	
		vv	50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			
51	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	2 150,000		0,00	
52	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2	kus	120,000		0,00	
53	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2	kus	800,000		0,00	
54	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2	kus	12,000		0,00	
55	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2	kus	10,000		0,00	
56	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm2	kus	22,000		0,00	
57	K	741130011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 50 mm2	kus	1,000		0,00	
58	K	741130013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 95 mm2	kus	3,000		0,00	
59	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	8,000		0,00	
60	M	RMAT0002	Rozvaděč R1.2 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
61	M	RMAT0003	Rozvaděč R5.2,5,3,5,4,5,5,6,5,7,5,8 vč.náplně a montáže dle PD	kus	7,000		0,00	
62	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	10,000		0,00	
63	M	RMAT0005	Rozvaděč R-PO vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
64	M	RMAT0006	Rozvaděč RP1.1 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
65	M	RMAT0007	Rozvaděč RP2.1 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
66	M	RMAT0008	Rozvaděč R2.2 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
67	M	RMAT0009	Rozvaděč R3.1 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
68	M	RMAT0010	Rozvaděč R3.2 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
69	M	RMAT0011	Rozvaděč R4.1 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
70	M	RMAT0012	Rozvaděč R4.2 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
71	M	RMAT0013	Rozvaděč R4.3 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
72	M	RMAT0014	Rozvaděč R5.1 vč.náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
73	K	741210202	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 300 kg	kus	1,000		0,00	
74	M	RMAT0001	Rozvaděč RH vč. náplně a montáže dle PD	kus	1,000		0,00	
75	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	37,000		0,00	
76	M	1000145088	BEČOV I226703 Ekvipotenční svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E (včetně spoj.materiálu)	kus	37,000		0,00	
77	K	741231031R	Montáž svorky pro pospojování	kus	400,000		0,00	
78	M	RMAT0026	připojovací svorka pospojování	kus	400,000		0,00	
79	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	75,000		0,00	
80	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	75,000		0,00	
81	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	75,000		0,00	
82	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	75,000		0,00	
83	K	741310102	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1S-jednopolových se signální doutnavkou	kus	9,000		0,00	
84	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	9,000		0,00	
85	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	9,000		0,00	
86	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	9,000		0,00	
87	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	9,000		0,00	
88	K	741310113	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou	kus	30,000		0,00	
89	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	30,000		0,00	
90	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	30,000		0,00	
91	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	30,000		0,00	
92	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	30,000		0,00	
93	K	741310114	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou	kus	67,000		0,00	
94	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	67,000		0,00	
95	M	34539029	doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo modré	kus	67,000		0,00	
96	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	67,000		0,00	
97	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	67,000		0,00	
98	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	48,000		0,00	
99	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	48,000		0,00	
100	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	48,000		0,00	
101	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	48,000		0,00	
102	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	16,000		0,00	
103	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	16,000		0,00	
104	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	16,000		0,00	
105	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	16,000		0,00	
106	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojítych střídavých	kus	2,000		0,00	
107	M	34539017	přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky	kus	2,000		0,00	
108	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2,000		0,00	
109	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000		0,00	
110	K	741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie	kus	61,000		0,00	
111	M	ABB.3559A8834	Přístroj ovládače žaluziového kolebkového, řazení 1/0+1/0 s blokováním	kus	61,000		0,00	
112	M	ABB.3558A662	Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem Tango®	kus	61,000		0,00	
113	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	61,000		0,00	
114	K	741310412	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	25,000		0,00	
115	M	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	25,000		0,00	
116	K	741310413	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	kus	4,000		0,00	
117	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	4,000		0,00	
118	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	15,000		0,00	
119	M	40461058	čidlo pohybové a prezence stropní 360°	kus	15,000		0,00	
120	K	741311034	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů koncových, řazení 0/3; 3/0; 1/2; 2/1	kus	1,000		0,00	
121	M	RMAT0015	Průmyslový prostorový termostat, rozsah 5...35 °C	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného	kus	2,000		0,00	
123	M	34532001	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC	kus	2,000		0,00	
124	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž	kus	405,000		0,00	
125	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	405,000		0,00	
126	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	123,000		0,00	
127	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	142,000		0,00	
128	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	22,000		0,00	
129	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	140,000		0,00	
130	M	34555242	zásuvka zápusná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	140,000		0,00	
131	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	68,000		0,00	
132	M	34555244	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	68,000		0,00	
133	K	741313071	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P	kus	68,000		0,00	
134	M	ABB.2CKA00249 5A0059	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná Reflex SI	kus	68,000		0,00	
135	M	ABB.2CKA00172 5A0928	Rámeček jednonásobný (1725-0-0928) Reflex SI	kus	68,000		0,00	
136	K	741313151	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000		0,00	
137	M	35811324	zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000		0,00	
138	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	13,000		0,00	
139	M	10.069.937	ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční	kus	13,000		0,00	
140	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	131,000		0,00	
141	M	RMAT0016	A-Přisazené LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt, 600mm, 1 x LED, 16W, 2000lm, Ra80, 4000K (např. MODUS HLP2000SKO)	kus	16,000		0,00	
142	M	RMAT0017	C-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K (např. MODUS SPMP4000KO /370)	kus	30,000		0,00	
143	M	RMAT0018	E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K (např. MODUS BRBS KO375V2)	kus	42,000		0,00	
144	M	RMAT0019	NOT-LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 3W 1 x ETE/3W, 3W, 320lm, Ra80, 4000K (např. ET /3W)	kus	43,000		0,00	
145	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	285,000		0,00	
146	M	RMAT0020	B-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 550mm 1 x LED, 34W, 3650lm, Ra80, 4000K (např. MODUS SPMP4000KO /550)	kus	15,000		0,00	
147	M	RMAT0021	D-Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K (např. MODUS ESO3000RMKO)	kus	70,000		0,00	
148	M	RMAT0022	F-LED panel, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 49W, 5000lm, Ra90, 4000K (např. MODUS FIT5000A_KN/90)	kus	141,000		0,00	
149	M	RMAT0023	F/NO-LED panel, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 49W, 5000lm, Ra90, 4000K+ nouzový modul 1hod. (např. MODUS FIT5000A_KN/90+ externí nouzový modul)	kus	47,000		0,00	
150	M	RMAT0024	F1-LED panel, UGR<19, Ra 80, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 49W, 5000lm, Ra80, 4000K (např. MODUS FIT5000A_KN)	kus	12,000		0,00	
151	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	15,000		0,00	
152	M	RMAT0025	G-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, 1 x LED, 20W, 2700lm, Ra80, 4000K	kus	15,000		0,00	
153	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	160,000		0,00	
154	M	1747153	ZEMNICI PASKA FEZN 30X4 (BAL=50KG)	kg	160,000		0,00	
155	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	250,000		0,00	
156	M	35441077	drát D 8mm AIMSi	kg	38,813			
vv		0,135*250 "váha 0,135kg/m"			33,750			
vv		33,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			38,813			
157	M	RMAT0007.1	PV-A - podpěra vedení na atiku (Držák vedení s nalepovací podložkou)	kus	100,000		0,00	
158	M	RMAT0008.1	PV-B - podpěra vedení na plochou střechu (Držák vedení se základovou destičkou, plastový, odolnost proti UV záření, bezhalogenový, betonová zátěž)	kus	25,000		0,00	
159	M	RMAT0009.1	PV-C - podpěra vedení na svod do zdiva (Držák vedení, pro zateplovací systémy s příloškou na dva šrouby M6, Vrut/hmoždinka: (TX40) 7 x 240 mm)	kus	105,000		0,00	
160	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	22,000		0,00	
161	M	RMAT0010.1	MV - svorka univerzální - křížová (křížová, "T" nebo paralelní svorka pro dráty. Dvoudílné provedení se šroubem s šestihlannou hlavou a závitem ve spodním dílu)	kus	15,000		0,00	
162	M	RMAT0011.1	MVJT - svorka k jímací tyči (křížová, „T“ nebo paralelní svorka pro kulaté vodiče na jímacích tyčích. Dvoudílné provedení se šroubem s šestihlannou hlavou, pérovou podložkou a závitem ve spodním dílu Průměr vodiče: 8 - 10/16 mm)	kus	7,000		0,00	
163	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	23,000		0,00	
164	M	RMAT0012.1	SP1 - svorka připojovací na atiku	kus	13,000		0,00	
165	M	RMAT0013.1	SP2 - svorka připojovací na konstrukce	kus	10,000		0,00	
166	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	7,000		0,00	
167	M	RMAT0014.1	SK - svorka křížová pro pásek, drát a zaváděcí tyč	kus	7,000		0,00	
168	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	7,000		0,00	
169	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	7,000		0,00	
170	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	21,000		0,00	
171	M	RMAT0017.1	betonový podstavec 17kg, podložka velká	kus	18,000		0,00	
172	M	RMAT0018.1	Volné stojící jímací tyč s tříramenným stojanem vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů	kus	6,000		0,00	
173	K	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	1,000		0,00	
174	M	RMAT0019.1	Volné stojící jímací tyč 3,0m s tříramenným stojanem vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů	kus	1,000		0,00	
175	M	RMAT0020.1	betonový podstavec 17kg, podložka velká	kus	3,000		0,00	
176	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	7,000		0,00	
177	M	RMAT0005.1	ZT - zaváděcí tyč s izolovaným přechodem (Tyč se zkušební svorkou/objímkou a s připojovacími svorkami KS)	kus	7,000		0,00	
178	M	RMAT0006.1	PZT - podpěra zaváděcí tyče (Držák tyče pro upevnění zaváděcích tyčí a vývodů z uzemnění s příloškou)	kus	14,000		0,00	
179	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,00	
180	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	5,000		0,00	
181	K	741820012	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000		0,00	
182	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	90,000		0,00	
183	M	10.663.954	KOPOS Žlab DZ 60X60 drátěný žár.pozink, délka 3m	m	60,000		0,00	
184	M	10.663.955	KOPOS Žlab DZ 60X100 BF drátěný, délka 3m	m	30,000		0,00	
185	M	1192796	ZAVES DZZ/B ZNCR	kus	90,000		0,00	
186	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	250,000		0,00	
187	M	11.126.881	KOPOS Žlab DZI 60X150 drátěný BZNCR se spojkou, délka 3m	m	200,000		0,00	
188	M	10.663.957	KOPOS Žlab DZ 60x200 drátěný BF, délka 3m	m	50,000		0,00	
189	M	1205694	PODPERA NA STENU DZDS 150/B S	kus	200,000		0,00	
190	M	1234877	PODPERA NA STENU DZDS 200/B S	kus	50,000		0,00	
191	M	1192797	RYCHLOSPOJKA DRATENEHO ZLABU DZRS/B ZNCR	kus	40,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	741910415	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	40,000		0,00	
193	M	10.663.958	KOPOS Žlab DZ 60X300_BF, drátěný, žárový zinek, délka 3m	m	10,000		0,00	
194	M	10.663.959	KOPOS Žlab DZ 60X400_BF, drátěný, žárový zinek, délka 3m	m	30,000		0,00	
195	M	10.530.208	KOPOS Podpěra DZDS 300/B_S drátěných žlabů, pozink - Sendzimir	kus	10,000		0,00	
196	M	10.530.209	KOPOS Podpěra DZDS 400/B_S drátěných žlabů, pozink - Sendzimir	kus	30,000		0,00	
197	M	1192797	RYCHLOSPOJKA DRATENEHO ZLABU DZRS/B ZNCR	kus	40,000		0,00	
198	K	741920363	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 140 mm	kus	30,000		0,00	
199	K	741920486	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 300 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm	kus	8,000		0,00	
200	K	741UPS	Záložní zdroj UPS STAMP S3T40, 40kVA/40kW 3f/3f, 400V/400V, on-line dvojitá konverze, Externí bateriová sestava pro zajištění doby zálohy 45/60 minut při zátěži evak.výtah+požární ventilátorUPS: 380x850x1025 (š x h x v), 85kg, BOX: 650x750x1600 (š x h x v), 700kg Sestava UPS komplet vč. Instalace vč. dopravy, připojení a zaškolen	kus	1,000		0,00	
201	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,683		0,00	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								0,00
202	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	200,000		0,00	
203	M	34121234	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(S)Y...Lg) 3x2x0,6mm2	m	240,000		0,00	
VV 200*12 "Přepočtené koeficientem množství					240,000			
204	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesné postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	11,000		0,00	
205	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesné postižené potvrvovacího tlačítka	kus	11,000		0,00	
206	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesné postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	11,000		0,00	
207	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesné postižené napájecího zdroje 24 V	kus	11,000		0,00	
208	K	742350006	Montáž zařízení pro tělesné postižené instalační krabice pro DHM	kus	11,000		0,00	
209	M	1305479	SADA NOUZOVE SIGNALIZACE 3280B-C10001 B	kus	11,000		0,00	
210	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,017		0,00	
D M Práce a dodávky M								0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								0,00
211	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmuti drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	38,500		0,00	
VV 0,35*110 "volný terén"					38,500			
212	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m2	38,500		0,00	
VV 0,35*110					38,500			
213	K	460161163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	120,000		0,00	
214	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	4,901		0,00	
215	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	49,010		0,00	
VV 4,901*10 "Přepočtené koeficientem množství					49,010			
216	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,901		0,00	
217	K	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	120,000		0,00	
218	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	38,500		0,00	
VV 0,35*110					38,500			
219	K	460871132	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkopisku, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	5,000		0,00	
VV 0,5*10 "beton"					5,000			
VV Součet					5,000			
220	K	460871142	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	5,000		0,00	
VV 0,5*10 "beton"					5,000			
VV Součet					5,000			
221	K	460881113	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	5,000		0,00	
VV 0,5*10					5,000			
222	K	460905251	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem šířky přes 100 cm (např. SD822, SR501)	kus	2,000		0,00	
223	M	1253481	ROZVADEC NR212/NKD7D/NSX200A/CEZ	kus	1,000		0,00	
224	M	RMAT0027	Rozvaděč R-TS vč. náplně a montáže	kus	1,000		0,00	
225	K	468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm	m2	5,000		0,00	
VV 0,5*10					5,000			
226	K	468041112	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm	m	20,000		0,00	
227	K	468081523	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,000		0,00	
228	K	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	4,185		0,00	
229	K	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	16,740		0,00	
VV 4,185*4 "Přepočtené koeficientem množství					16,740			
230	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	4,185		0,00	
231	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	41,850		0,00	
VV 4,185*10 "Přepočtené koeficientem množství					41,850			
232	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,185		0,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								0,00
233	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (demontáže)	hod	160,000		0,00	
234	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	620,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 03 - Elektronická požární signalizace - EPS

KSO: Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 8. 3. 2024

IČ: DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			803 823,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	168 802,83
Cena s DPH			972 625,83
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov		
Objekt:	03 - Elektronická požární signalizace - EPS		
Místo:	Sokolov, Petra Chelčického 1938	Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	Ing. Martin Dědič
Účastník:	SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov	Zpracovatel:	Michal Kubelka
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt:03 - Elektronická požární signalizace - EPS

Místo:Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel:Město Sokolov

Účastník:SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum:8. 3. 2024

Projektant:Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								0,00
1	K	1001	Analogová adresovatelná ústředna EPS	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: * Analogová adresovatelná ústředna EPS * 1 adresovatelná linka * Protokoly Inim, Argus, Apollo * Multiprocesorová hardwarová struktura * Podpora bezdrátového systému - přijímače napájené z linky * Az 30 ústředěn v síti * Kruhové nebo otevírací zapojení linky * Az 240 zařízení na lince * Detekce místa přerušení a zkratu linky * Podpora 8 vzdálených tabel obsluhy připojených na sběrnici RS485 * Autonačtení hlásičů na lince * Autoadresace hlásičů na lince * Velký podsvícený alfanumerický displej v českém jazyce * Kovová skříň s rozměry (VxŠxH): 480x470x135mm * Spínaný zdroj/dobíječ akumulátorů 4A @ 27.6Vss * Místo pro dva akumulátory 17Ah, 12V * Hmotnost (bez akumulátorů): 8kg*								
2	K	1039	Výstupní reléový komunikační modul do ústředny, 4x(relé 230V/6A)	kus	1,000		0,00	
3	K	1002	Univerzální svorkovnice pro konvenční i adresovatelné hlásiče Inim	ks	108,000		0,00	
4	K	1003	Analogový adresovatelný kouřový/teplotní hlásič s integrovaným izolátorem	ks	108,000		0,00	
P Poznámka k položce: * Analogový adresovatelný kouřový/teplotní hlásič s integrovaným izolátorem. Nastavitelný režim teplotního systému A1R, B, A2S, BR Nastavitelná citlivost optického systému ve 4 krocích Nastavitelné vyhodnocení alarmu na jednotlivých systémech.*								
5	K	1004	Požární siréna s majákem na nízké základně, vhodná pro instalace v interiérech. Certifikace EN-54-3.	ks	16,000		0,00	
6	K	1005	Zábleskový maják na nízké patci, montáž na omítku, IP54, polarizovaný, provozní teplota -10°C - +55°C	ks	1,000		0,00	
7	K	1006	Analogový adresovatelný tlačítkový hlásič s integrovaným izolátorem	ks	16,000		0,00	
8	K	1007	Přenosové zařízení na pult HZS, dle požadavků. Včetně příslušenství, měření signálu, konfigurace a přenosových tabulek	ks	1,000		0,00	
9	K	1008	Tablo obsluhy pro ústřednu EPS	ks	1,000		0,00	
10	K	1009	Obslužné ploše OPPO pro zásah HZS, včetně přísl. pro napojení na EPS	ks	1,000		0,00	
11	K	1010	Klíčový trezor KTPO pro zásah HZS, včetně příslušenství pro napojení na EPS	ks	1,000		0,00	
12	K	1011	Kabel sběrnice linkový J-H(st)H 2x2x0,8	m	1 150,000		0,00	
13	K	1012	Kabel ovládací JE-H(st)H 4x2x0,8	m	200,000		0,00	
14	K	1013	Kabel ovládací Eurofiere EF180 2x1,5	m	1 200,000		0,00	
15	K	1014	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm	m	500,000		0,00	
16	K	1015	Ostatní elektroinstalační materiál, svorkovnice, krabice aj.s f-ční schopností EI45	ks	10,000		0,00	
17	K	1016	Příchytka jednostranná, požární odolnost/GMT 8-10mm	ks	700,000		0,00	
18	K	1017	Příchytka oboustranná, požární odolnost/GMT 8-10mm	ks	1 200,000		0,00	
19	K	1018	Demontáž stávajících koncových prvků SLA a kabeláže, příprava pro instalaci nových zařízení.	kpl	1,000		0,00	
20	K	1038	Napojení ovládání klapky CHUC	kpl	1,000		0,00	
21	K	1019	Dokumentace výrobní a skutečného stavu	ks	1,000		0,00	
22	K	1020	Programování systému EPS	ks	1,000		0,00	
23	K	1021	Měření kabeláže po úsecích	kpl	1,000		0,00	
24	K	1022	Napojení vazeb na systém odvětrání	kpl	1,000		0,00	
25	K	1023	Koordinace s ostatními profesemi	h	30,000		0,00	
26	K	1024	Drobný a nespecifikovaný	kpl	1,000		0,00	
27	K	1025	Výchozí revize a protokol	kpl	1,000		0,00	
28	K	1026	Funkční zkoušky systému	h	10,000		0,00	
29	K	1027	Pomocné stavební práce	kpl	1,000		0,00	
30	K	1028	Drážkování pro kabeláže	kpl	1,000		0,00	
31	K	1029	Režie a příprava zakázky	kpl	1,000		0,00	
32	K	1030	Dopravné a skladné	kpl	1,000		0,00	
33	K	1031	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		0,00	
34	K	1032	Požární ucpávky	kpl	1,000		0,00	
35	K	1033	Nastavení GSM konuikátoru po přenos poplachového signálu na PCO	kpl	1,000		0,00	
36	K	1034	Drobné zednické a začišťovací práce po instalaci kabeláže	kpl	1,000		0,00	
37	K	1035	Průrazy zdívem,cihla	kpl	1,000		0,00	
38	K	1036	Průrazy zdívem,beton	kpl	1,000		0,00	
39	K	1037	Stavební začištění	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 04 - Elektrická zabezpečovací signalizace - PZES

KSO: Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 8. 3. 2024

IČ: DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			566 363,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	118 936,23
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			685 299,23
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov		
Objekt:	04 - Elektrická zabezpečovací signalizace - PZES		
Místo:	Sokolov, Petra Chelčického 1938	Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	Ing. Martin Dědič
Účastník:	SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov	Zpracovatel:	Michal Kubelka
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 04 - Elektrická zabezpečovací signalizace - PZES

Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								0,00
1	K	2001	Hybridní ústředna 8-128 zón	ks	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Hybridní ústředna 8-128 zón (8-128 drát. / až 120 bezdr.), 8-128 pg. výstupů, imp. zdroj 2A, až 8 LCD klávesnic, 32 modulů (podpora všech typů INT-xx), integrovaný obousměrný bezdrátový systém ABAX 868MHz a komunikační GSM/GPRS. Možnost přístupového systému, 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů. Vzdálené progr. (GPRS), 16 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 64 SMS, 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). 21503 událostí, 240+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač). Balení obsahuje GSM anténu ANT-OBU-S, anténu ANT-868 pro ABAX a plast. kryt OPU-3 (bez transformátoru, aku až 18Ah) a mont. příslušenství. EN50131 stupeň 2.								
2	K	2002	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID, 2 zóny, tamper, RS-232 (sw. GuardX), bíle podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka, barevné provedení: bílý předek, stříbrný rámeček, bílá záda.	ks	6,000		0,00	
3	K	2003	Dotyková klávesnice LCD 7" pro systémy INTEGRA a VERSA, 2 zóny, tamper, MAKRO funkce. Velké přehledné ikony, rychlá odezva na dotyk, akustická signalizace, možnost aktivace poplachů: požár, pomoc, tiseň. Barevné provedení: bílá záda, stříbrný rámeček, bí	ks	1,000		0,00	
4	K	2004	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA	ks	18,000		0,00	
5	K	2005	Akumulátor 12V, 18 Ah	ks	9,000		0,00	
6	K	2006	Spínaný zálohovaný zdroj v krytu, 13,8V/3A, místo pro aku 18Ah	ks	8,000		0,00	
7	K	2007	Digitální QUAD PIR detektor s PET imunitou 15/25kg, pokrytí 15x20m, napájení 9,6-16V DC/8mA, 3 stupně citlivosti (čítač pulzů), rozměry 62,5 x 92 x 40 mm, pracovní teploty +5 - 50 stupňů, stupeň zabezpečení 2	ks	87,000		0,00	
8	K	2008	Propojovací krabice RKZ18S 16+2 šroubovací svorky včetně krabice KU68 pro Mag. kontakty	ks	36,000		0,00	
9	K	2009	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	kpl	1,000		0,00	
10	K	2010	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	kpl	1,000		0,00	
11	K	2011	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm	m	750,000		0,00	
12	K	2012	Ostatní montážní a uchycovací materiál	kpl	2,000		0,00	
13	K	2013	Instalační kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 komunikační vedení	m	600,000		0,00	
14	K	2014	Instalační kabel SYKFY 4x2x0,5 pro detektory pohybu, tlač. A kouře	m	3 500,000		0,00	
15	K	2015	Kabel napájecí CYKY-J -3x1,5mm	m	50,000		0,00	
16	K	2016	Revize zařízení EZS, více než 50 smyček	ks	2,000		0,00	
17	K	2017	Programování ústředny EZS - zabezpečení	h	10,000		0,00	
18	K	2018	Měření stavu náhradního zdroje	ks	8,000		0,00	
19	K	2019	Uvedení prvků systému do provozu	kpl	1,000		0,00	
20	K	2020	Koordinace s ostatními profesemi	h	30,000		0,00	
21	K	2021	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		0,00	
22	K	2022	Dokumentace výrobní a skutečného stavu	ks	1,000		0,00	
23	K	2023	Příprava podkladů pro přenos na PCO	kpl	1,000		0,00	
24	K	2024	Nastavení GSM konuikátoru po přenos poplachového signálu na PCO	kpl	1,000		0,00	
25	K	2025	Drážkování pro kabeláže	kpl	1,000		0,00	
26	K	2026	Režie a příprava zakázky	kpl	1,000		0,00	
27	K	2027	Dopravné a skladné	kpl	1,000		0,00	
28	K	2028	Drobné zednické a začišťovací práce po instalaci kabeláže	kpl	1,000		0,00	
29	K	2029	Průrazy zdívem,cihla	kpl	1,000		0,00	
30	K	2030	Průrazy zdívem,beton	kpl	1,000		0,00	
31	K	2031	Stavební začištění	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt:
05 - Strukturovaná kabeláž - STK

KSO:
Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 242 576,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	260 940,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 503 516,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov		
Objekt:	05 - Strukturovaná kabeláž - STK		
Místo:	Sokolov, Petra Chelčického 1938	Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	Ing. Martin Dědič
Účastník:	SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov	Zpracovatel:	Michal Kubelka
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 05 - Strukturovaná kabeláž - STK

Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Dědič

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								0,00
1	K	3001	Nástěnný rozvaděč rack 19" RD1.0, řada STANDARD, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm kovový rám, kovové dveře + zámek	ks	1,000		0,00	
2	K	3002	Nástěnný rozvaděč rack 19", řada STANDARD, výška 9U, šířka 600mm, hloubka 420mm kovový rám, prosklené dveře + zámek	ks	9,000		0,00	
3	K	3003	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	14,000		0,00	
4	K	3004	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	14,000		0,00	
5	K	3005	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	9,000		0,00	
6	K	3006	19" ventilační jednotka, 2x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 1U	ks	1,000		0,00	
7	K	3007	Optická vana plně vybavená pro 8 vláken, včetně zavaření a měření	ks	9,000		0,00	
8	K	3008	Optická vana plně vybavená pro 24 vláken, včetně zavaření a měření	ks	2,000		0,00	
9	K	3009	Manegement Switch - 24x Gbit LAN, 2x SFP port, POE+, 250W	ks	10,000		0,00	
10	K	3010	Manegement Switch optický - 16x 10G SFP	ks	1,000		0,00	
11	K	3011	SFP modul SM 10G pro Switch	ks	11,000		0,00	
12	K	3012	Záložní zdroj do RD1.0 ve formátu rack 2U o výkonu 500 W disponuje čtyřmi IEC 320 C13 konektory. Pro snadné ovládání je vybaven LCD displejem. Ke vzdálené komunikaci a konfiguraci lze využít RJ-45 port, případně USB port. K rozšíření nabízí také lehce dos	ks	1,000		0,00	
13	K	3013	Wifi Long Range 300 Mbps AP/Hotspot 2,4 GHz, 802.11n, - vnitřní	ks	11,000		0,00	
14	K	3014	Sestava zásuvky STK Cat. 6 1x RJ45, koord. dodávkou zásuvek elektro	ks	12,000		0,00	
15	K	3015	Sestava zásuvky STK Cat. 6 2x RJ45, koord. dodávkou zásuvek elektro	ks	82,000		0,00	
16	K	3016	Sestava zásuvky do podl. Krabice STK Cat. 6 2x RJ45, koord. dodávkou zásuvek elektro	ks	11,000		0,00	
17	K	3017	Podlahová krabice pro 1 mod 2xRJ45 celokovová s indegrací podl. Kryt.	ks	11,000		0,00	
18	K	3018	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	kpl	1,000		0,00	
19	K	3019	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaže a ve zdi 30x30mm	kpl	1,000		0,00	
20	K	3020	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	100,000		0,00	
21	K	3021	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm	m	2 500,000		0,00	
22	K	3022	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm	m	80,000		0,00	
23	K	3023	"Pátevní kabelová trasa - KOVOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 150/50 2m - žlab vhodný pro ukládání kabelů a vodičů včetně příslušenství pro montáž a kotvení"	m	250,000		0,00	
24	K	3024	Průrazy zdívem,cihla	kpl	1,000		0,00	
25	K	3025	Průrazy zdívem,beton	kpl	1,000		0,00	
26	K	3026	Instalační kabel UTP Solarix CAT.6 LSOH pláštěm	m	6 500,000		0,00	
27	K	3027	Kabel optický SM 9/125 12vl. nechanicky odolný	m	600,000		0,00	
28	K	3028	Mikrotrubička pro ochranu opt kabelu	m	500,000		0,00	
29	K	3029	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1-1,5m, barva šedá	ks	60,000		0,00	
30	K	3030	Propojovací kabel, optický SM, délka 1-1,5m, barva šedá	ks	20,000		0,00	
31	K	3031	Propojovací HDMI Video kabel od křesla k PC 6-10m dle instalace, včetně napojení	ks	12,000		0,00	
32	K	3032	Konfigurace SW a Wifi + Uvedení systému do provozu	kpl	1,000		0,00	
33	K	3033	Zakončení kabeláží do zdrav. Přístrojů	kpl	1,000		0,00	
34	K	3034	Montážní práce měření datové kabeláže	kpl	1,000		0,00	
35	K	3035	Montážní práce konektorování - zakončení kabelů	kpl	1,000		0,00	
36	K	3036	Měřicí protokol všech propojů STK- vystavení + Zakreslení zk. Stavů	ks	1,000		0,00	
37	K	3037	Revize systému STK - napojení racků	ks	1,000		0,00	
38	K	3038	Zaškolení obsluhy	ks	1,000		0,00	
39	K	3039	Stavební začistění	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt:
06 - Kamerový systém - CCTV
KSO:
Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel:
Město Sokolov
Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:
IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			287 494,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	60 373,74
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			347 867,74
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 06 - Kamerový systém - CCTV
Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 06 - Kamerový systém - CCTV

Místo: Sokolov, Petra Chelčického 1938

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

o PSV Práce a dodávky PSV 0,00

o 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

1	K	4001	Ekonomická IP bullet kamera série Lite H.265 , která nabízí funkce jako WDR 120dB, motor zoom objektiv se záběrem 104° až 28°, IR přísvit do 60m, slotem na až 128 GB microSD kartu aj. Spolu s H.264(+) nabízí také velmi výkonný kodek H.265(+), který výrazn	ks	3,000		0,00	
2	K	4002	Ekonomická IP bullet kamera série Lite H.265 , která nabízí funkce jako WDR 120dB, objektiv se záběrem 102° a vedle H.264(+) také velmi výkonný kodek H.265(+), který výrazně redukuje datový tok. Napájení PoE (802.3af) nebo 12VDC. Venkovní provedení IP67,	ks	15,000		0,00	
3	K	4003	Síťový video rekordér pro až 32 kamer, povoleny kombinace různých rozlišení do 8Mpix, snímkování a datových toků do 200Mb/s. Podpora ONVIF a kamer více výrobců, podpora komprese H.265/H.264, dekódování 2ch@4K 30fps, 8ch@1080 30fps. 2x LAN, 2x USB, I/O 4x	ks	1,000		0,00	
4	K	4004	Manegement Switch - 24x Gbit LAN, 2x SFP port, POE+, 250W	ks	1,000		0,00	
5	K	4005	SFP modul SM 10G pro Switch	ks	1,000		0,00	
6	K	4006	24" monitor Dell s FullHD rozlišením 1920 x 1080 s využitím zobrazení širokých zorných úhlů 178° technologie IPS. Monitor je přátelský k životnímu prostředí. Doba odezvy monitoru 6 ms. Konektory: 1x HDMI, 1x VGA	ks	1,000		0,00	
7	K	4007	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	kpl	1,000		0,00	
8	K	4008	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaže a ve zdi 30x30mm	kpl	2,000		0,00	
9	K	4009	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	50,000		0,00	
10	K	4010	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm	m	1 100,000		0,00	
11	K	4011	Instalační kabel UTP Solarix CAT.6 LSOH pláštěm	m	1 500,000		0,00	
12	K	4012	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá	ks	20,000		0,00	
13	K	4013	Konektory + zakončení UTP kabeláže kamer	kpl	1,000		0,00	
14	K	4014	Konektor RJ45	ks	18,000		0,00	
15	K	4015	Průraz zdivem,cihla	kpl	1,000		0,00	
16	K	4016	Kamerová zkouška	kpl	1,000		0,00	
17	K	4017	Revize systému CCTV - napojení DVR	ks	1,000		0,00	
18	K	4018	Uvedení systému do provozu	ks	1,000		0,00	
19	K	4019	Zaškolení obsluhy	h	2,000		0,00	
20	K	4020	Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	ks	30,000		0,00	
21	K	4021	Měřicí protokol všech propojů STK- vystavení + Zakreslení zk. Stavů	ks	1,000		0,00	
22	K	4022	Stavební začištění	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 07 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 512 554,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	317 636,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 830 190,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 07 - Ústřední vytápění
Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt:

07 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Martin Dědič

Účastník:

SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Zpracovatel:

Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 997 Přesun sutě								0,00
1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	4,898		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013214								
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,898		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501								
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,082		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509								
VV 4,898*9 "Přepočtené koeficientem množství"					44,082			
VV Součet					44,082			
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 713 Izolace tepelné								0,00
4	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	319,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463411								
VV 20+12+20+37+41+115+11+18+45					319,000			
VV Součet					319,000			
5	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					21,000			
VV Součet					21,000			
6	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	12,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					12,600			
VV Součet					12,600			
7	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					21,000			
VV Součet					21,000			
8	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	38,850		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					38,850			
VV Součet					38,850			
9	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	43,050		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 41*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					43,050			
VV Součet					43,050			
10	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	120,750		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 115*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					120,750			
VV Součet					120,750			
11	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	11,550		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					11,550			
VV Součet					11,550			
12	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	18,900		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					18,900			
VV Součet					18,900			
13	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	47,250		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					47,250			
VV Součet					47,250			
14	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713203								
D 727 Zdravoteknika - požární ochrana								0,00
15	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111001								
16	K	727111005	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 80 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111005								
D 732 Ústřední vytápění - strojovny								0,00
17	K	732-1	Odkojení od stávajícího rozdělovače dle TZ	kus	1,000		0,00	
18	K	732112232	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 80 závitový	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732112232								
VV 1 "3.3"					1,000			
VV Součet					1,000			
19	K	732-1.1	M+D izolace sdruženého rozdělovače	kus	1,000		0,00	
20	K	732421415	Čerpadlo teplovodní mokr oběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421415								
VV 1 "1.1"					1,000			
VV 1 "2.1"					1,000			
VV Součet					2,000			
21	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732202								
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								0,00
22	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	1 066,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120815								
VV 647+54+149+175+41					1 066,000			
VV Součet					1 066,000			
23	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	57,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819								
VV 37+20					57,000			
VV Součet					57,000			
24	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120826								
25	K	733121226	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x5,0	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121226								
26	K	733122222	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	647,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122222								
27	K	733122223	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	54,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122223								
28	K	733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	149,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122224								
29	K	733122225	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	175,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122225								
30	K	733122226	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	41,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122226								
31	K	733122227	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	37,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122227								
32	K	733122228	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122228					
33	K	733122230	Potrubi uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 76,1x2 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122230					
34	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	1 103,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107 VV 647+54+149+175+41+37 1 103,000 VV Součet 1 103,000					
35	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190219					
36	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190225 VV 12+20 32,000 VV Součet 32,000					
37	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733203					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				0,00	
38	K	734192317	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734192317					
39	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211120					
40	K	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220103 VV 1 "1.2 1,000 VV 1 "2.2 1,000 VV Součet 2,000					
41	K	734220105	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220105 VV 1 "3.2 1,000 VV Součet 1,000					
42	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	115,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221545					
43	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	115,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682					
44	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242417					
45	K	734242418	Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242418					
46	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	115,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717					
47	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123 VV 4+22 26,000 VV Součet 26,000					
48	K	734291258	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291258					
49	K	734291259	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000		0,00	
50	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292713					
51	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292714					
52	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715					
53	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718					
54	K	734292719	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292719					
55	K	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestý G 1" se servomotorem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295022 VV 1 "1.3 1,000 VV 1 "2.3 1,000 VV Součet 2,000					
56	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411101					
57	K	734449116	Montáž regulátoru DN 50	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734449116 VV 1 "3.1 1,000 VV Součet 1,000					
58	M	42243026	regulátor tlaku membránový s měřicí vsuvkou 5-30 kPa PN 25 T 120°C G 2"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			VV 1 "3.1 1,000 VV Součet 1,000					
59	K	73419-3.4	Montáž měřiče tepla	kus	1,000		0,00	
60	M	484-3.4	měřič tepla stavební délka 260 mm G 5/4"	kus	1,000		0,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
61	K	735151171	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151171					
62	K	735151172	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151172					
63	K	735151173	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151173					
64	K	735151174	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 W	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151174					
65	K	735151271	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151271					
66	K	735151273	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151273					
67	K	735151274	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151274					
68	K	735151275	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151275					
69	K	735151276	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151276					
70	K	735151277	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151277					
71	K	735151278	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151278					
72	K	735151279	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151279					
73	K	735151280	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151280					
74	K	735151281	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151281					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	735151282	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151282								
76	K	735151478	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151478								
77	K	735151571	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 672 W	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151571								
78	K	735151572	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151572								
79	K	735151573	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151573								
80	K	735151575	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151575								
81	K	735151576	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151576								
82	K	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151577								
83	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151579								
84	K	735151583	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151583								
85	K	735151676	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151676								
86	K	735151677	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151677								
87	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	88,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151811								
VV					88,000			
VV					88,000			
Součet								
88	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151812								
VV					5,000			
VV					5,000			
Součet								
89	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151821								
VV					18,000			
VV					18,000			
Součet								
90	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151822								
91	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151831								
92	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735203								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							0,00	
93	K	742-MaR-1	Montáž MaR	kus	1,000		0,00	
94	K	742-MaR-2	nastavení - programování MaR	kus	1,000		0,00	
95	M	M-1	Rozvaděč RS1 600x400x200 s IP66 RS Amit	kus	1,000		0,00	
96	M	M-2	SSC 61	kus	2,000		0,00	
97	M	M-3	Ni1000/6180 jímkové	kus	4,000		0,00	
98	M	M-4	Ni1000/6180 venkovní	kus	1,000		0,00	
99	M	M-5	OBO ekvipot	kus	1,000		0,00	
100	M	M-6	CYKY 3x2,5	m	20,000		0,00	
101	M	M-7	JYTY 4x1	m	100,000		0,00	
102	M	M-8	CYKY 3x1,5	m	30,000		0,00	
103	M	M-9	CYA-6	m	20,000		0,00	
104	M	M-10	Montážní a kotvicí materiál	kus	1,000		0,00	
105	M	M-11	kabelové lávky drátěné 50x50	kus	10,000		0,00	
106	M	M-12	Digitální pokojový termostat	kus	1,000		0,00	
D OST Ostatní							0,00	
107	K	999-OST-1	vyregulování systému	---	1,000		0,00	
108	K	999-OST-2	topná zkouška	---	1,000		0,00	
109	K	999-OST-3	Stavební výpomoc	---	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 08 - Plynovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			32 179,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	6 757,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			38 937,62
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 08 - Plynovod
Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 08 - Plynovod

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								0,00
1	K	723-1	Demontáž stávajícího plynoměrného pilíře	kus	1,000		0,00	
2	K	723-2	Nový pilíř HUP	kus	1,000		0,00	
3	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150366								
4	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723160204								
5	K	723181021	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181021								
6	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181023								
7	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190907								
8	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190909								
9	K	723230155-1	Laboratorní hadice 1/4"	kus	3,000		0,00	
10	K	723231161	Kohout kulový přímý G 3/8" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231161								
11	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231164								
12	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723201								
D OST Ostatní								0,00
13	K	999-R-1	Revize plynu	kus	1,000		0,00	
14	K	999-SV-P	Stavební výpomoc	---	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 09 - Stlačený vzduch

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 341 788,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	281 775,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 623 564,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 09 - Stlačený vzduch
Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Stlačený vzduch	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 09 - Stlačený vzduch

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								0,00
1	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111001								
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								0,00
2	K	733811211	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811211								
D 734 Ústřední vytápění - armatury								0,00
3	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292712								
4	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292714								
D M Práce a dodávky M								0,00
D 21-M Stlačený vzduch								0,00
5	K	210230013	Montáž potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu bez uzavíracích ventilů a nátěrů trubka Cu 10x1 mm	m	110,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210230013								
6	M	19632639	trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 10 tl stěny 1,0mm	m	121,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 110*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					121,000			
VV Součet					121,000			
7	K	210230015	Montáž potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu bez uzavíracích ventilů a nátěrů trubka Cu 16x1 mm	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210230015								
8	M	19632350	trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 15 tl stěny 1,0mm	m	110,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 100*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					110,000			
VV Součet					110,000			
9	K	210230016	Montáž potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu bez uzavíracích ventilů a nátěrů trubka Cu 22x1 mm	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210230016								
10	M	19632375	trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 22 tl stěny 1,0mm	m	27,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					27,500			
VV Součet					27,500			
11	M	196-1	Montážní a spojovací materiál pro rozvody stlačeného vzduchu	---	1,000		0,00	
12	K	210230241	Montáž kompresorové stanice	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210230241								
13	M	484-DK50	Kompresor DK50 2x2V/110/M	kus	6,000		0,00	
D OST Ostatní								0,00
14	K	999-STL-1	Provozní zkouška	---	1,000		0,00	
15	K	999-STL-SV	Stavební výpomoc	---	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 10 - Klimatizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 942 885,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	408 006,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 350 891,70
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 10 - Klimatizace
Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt:

10 - Klimatizace

Místo:

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Martin Dědič

Účastník:

SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Zpracovatel:

Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 727 Zdravotnicka - požární ochrana								0,00
1	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111001								
D 751 Vzduchotechnika								0,00
2	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vlnitíní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	53,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711111								
3	M	429-J1	jednotka klimatizační nástěnná 1,5 kW	kus	36,000		0,00	
4	M	429-J2	jednotka klimatizační nástěnná 2,8 kW	kus	17,000		0,00	
5	K	751721113	Montáž klimatizační jednotky venkovní do 4 vnitřních jednotek	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721113								
6	M	429-JV1	jednotka klimatizační venkovní 22,4 kW	kus	2,000		0,00	
7	M	429-JV2	jednotka klimatizační venkovní 28,0 kW	kus	1,000		0,00	
8	M	429-JV3	jednotka klimatizační venkovní 33,5 kW	kus	1,000		0,00	
9	K	751791111	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791111								
10	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	61,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					60*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	61,800		
VV					Součet	61,800		
11	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	160,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791112								
12	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	164,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					160*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	164,800		
VV					Součet	164,800		
13	K	751791113	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791113								
14	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	10,300		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	10,300		
VV					Součet	10,300		
15	K	751791152	Tvarování napojovacího měděného potrubí 8 x 1	kus	163,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791152								
16	K	751791153	Tvarování napojovacího měděného potrubí 10 x 1	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791153								
17	K	751791154	Tvarování napojovacího měděného potrubí 12 x 1	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791154								
18	K	751791162	Montáž spojky měděného potrubí 8 x 1	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791162								
19	M	19761081	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	751791163	Montáž spojky měděného potrubí 10 x 1	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791163								
21	M	19761082	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	751791164	Montáž spojky měděného potrubí 12 x 1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791164								
23	M	19761083	spojka závitová dvojítá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	751791173	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1	kus	57,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791173								
25	M	19761086	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	57,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791301								
27	K	751791401	Vakuování potrubí	hod	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751791401								
28	K	751792003	Montáž podstavné konstrukce (1 ks) pro uložení klimatizační jednotky na rovný podklad	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751792003								
29	M	42990013	konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	751792009	Montáž izolace rozvodů klimatizace	m	170,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751792009								
VV					160+10	170,000		
VV					Součet	170,000		
31	M	27127000	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 10/13mm	m	164,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					160*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	164,800		
VV					Součet	164,800		
32	M	27127001	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 13/13mm	m	10,300		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	10,300		
VV					Součet	10,300		
33	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751793001								
34	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
35	M	429-OST	Ostatní montážní a spojovací materiál	---	1,000		0,00	
D OST Ostatní								0,00
36	K	999-PV-K	Provozní zkouška klimatizace	h	48,000		0,00	
37	K	999-SV-K	Stavební výpomoc	---	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt:
11 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			473 037,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	99 337,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			572 374,77
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 11 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 11 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 751 Vzduchotechnika								0,00
1	K	751-1	Závěsný materiál	---	1,000		0,00	
2	K	751-VŽ	Montáž výustní žaluzie se servopohonem	kus	1,000		0,00	
3	M	429-VŽ-PO	Výustní žaluzie 2700x1200 PO se servopohonem	kus	1,000		0,00	
4	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111052								
5	M	42914505	ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 15-20W D 200mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	751122156	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního protipožárního do kruhového potrubí D přes 600 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122156								
7	M	42914704	ventilátor radiální požární D 630mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 1 *TG1/4 630-6 1,000								
VV Součet 1,000								
8	K	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D do 100 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133011								
9	M	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133012								
11	M	42914526	ventilátor axiální diagonální potrubní třítáčkový plastový IP44 připojení D 150mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	42914528	ventilátor axiální diagonální potrubní třítáčkový plastový IP44 připojení D 200mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322011								
14	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012								
16	M	42972202	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	42972203	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	42972204	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398012								
20	M	42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
21	M	42972888	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
22	M	42972886	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
23	M	42972887	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 125mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	751398025	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398025								
25	M	42972319	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 800x300mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 5 *SD-21-C-825-325 5,000								
VV Součet 5,000								
26	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510041								
VV 5 *SR 63 5,000								
VV 7 *SR 80 7,000								
VV 18 *SR 100 18,000								
VV Součet 30,000								
27	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	66,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042								
VV 21 *SR 112 21,000								
VV 5 *SR 125 5,000								
VV 22 *SR 140 22,000								
VV 2 *SR 150 2,000								
VV 2 *SR 160 2,000								
VV 1 *SR 180 1,000								
VV 13 *SR 200 13,000								
VV Součet 66,000								
28	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043								
VV 6 *SR 224 6,000								
VV Součet 6,000								
29	K	751510047	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 600 do 710 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510047								
VV 4,5 *SR 630 4,500								
VV 7,5 *SR 710 7,500								
VV Součet 12,000								
30	K	751510048	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 710 do 800 mm	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510048								
VV 1,5 *SR 800 1,500								
VV Součet 1,500								
31	K	751514781	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 600 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514781								
32	M	42974017	stříška protidešťová s lemem Pz D 630mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 1 *VKS 630 1,000								
VV Součet 1,000								
33	K	751514881	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 600 do 700 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514881								
34	M	42981013	klapka kruhová regulační Pz D 630mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 2 *DRU 630 2,000								
VV Součet 2,000								
35	M	42981328	klapka kruhová regulační Pz D 710mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 2 *DRU 710 2,000								
VV Součet 2,000								
36	K	751-2	Stavební výpomoc	---	1,000		0,00	
D OST Ostatní								0,00
37	K	999-VZT-PZ	Provozní zkouška	---	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 12 - Zdravotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 081 107,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	647 032,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 728 139,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 12 - Zdravotechnika
Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt:

12 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Martin Dědič

Účastník:

SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Zpracovatel:

Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	43,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
			VV 72*0,5*1,2		43,200			
			VV Součet		43,200			
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211201					
3	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211209					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	86,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
			VV 43,2*2 *Přepočtené koeficientem množství		86,400			
			VV Součet		86,400			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,150		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
			VV 73*0,5*1,1		40,150			
			VV Součet		40,150			
8	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	80,300		0,00	CS ÚRS 2023 02
			VV 40,15*2 *Přepočtené koeficientem množství		80,300			
			VV Součet		80,300			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
9	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244361					
			VV 120*0,15		18,000			
			VV Součet		18,000			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
			VV 72*0,5*0,1		3,600			
			VV Součet		3,600			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
11	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	98,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101					
			VV 520*0,07+420*0,07+150*0,1+120*0,15		98,800			
			VV Součet		98,800			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
12	K	974032232	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc u stropu hl do 50 mm š do 70 mm	m	520,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032232					
13	K	974032242	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc u stropu hl do 70 mm š do 70 mm	m	420,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032242					
14	K	974032253	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc u stropu hl do 100 mm š do 100 mm	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032253					
15	K	974032264	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	120,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032264					
D		997	Přesun sutě					0,00
16	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	11,870		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153					
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,870		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	106,830		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
			VV 11,87*9 *Přepočtené koeficientem množství		106,830			
			VV Součet		106,830			
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	11,870		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
D		998	Přesun hmot					0,00
20	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	88,053		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012022					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
21	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402					
22	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	38,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403					
23	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	76,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025					
24	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	363,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042					
25	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	122,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043					
26	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045					
27	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	124,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104					
28	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105					
29	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	33,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109					
30	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153					
32	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274123					
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	658,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111					
34	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	38,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112					
35	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								0,00
36	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233					
37	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234					
38	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130235					
39	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174007					
40	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	1 234,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022					
41	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	289,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023					
42	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	93,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024					
43	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025					
44	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026					
45	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181212					
46	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181213					
47	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	550,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221					
48	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222					
49	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	61,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223					
50	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	223,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232					
51	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	684,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241					
52	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	343,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401					
53	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231077					
54	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044					
55	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045					
56	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046					
57	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232047					
58	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232048					
59	K	722234268	Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234268					
60	K	722250143	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250143					
61	K	722262213	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262213					
62	K	722262303	Vodoměr závitový vícevrtkový mokroběžný do 40°C G 2"x 200 mm Qn 10 m3/h	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262303					
63	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	1 731,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226					
64	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1 698,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234					
65	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202					
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								0,00
66	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	26,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022					
P Poznámka k položce: WC, zahrnující soupravy, misy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6l a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l.								
67	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211601					
68	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602					
69	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	57,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211604					
70	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	19,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211681					
71	K	725211705	Umyvátko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211705					
72	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241112					
73	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverhruhová 900x900 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241142					
74	K	725244523	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm	soubor	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244523					
75	K	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverhruhovou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244813					
76	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111					
77	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	250,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111					
78	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312								
80	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	117,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611								
P <i>Poznámka k položce: Umyvadlové baterie mají maximální průtok 6l/min.</i>								
81	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841322								
P <i>Poznámka k položce: Sprcha s maximálním průtokem vody 8 l/min.</i>								
82	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202								
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							0,00	
83	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	26,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031								
P <i>Poznámka k položce: WC, zahřívající soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6l a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l.</i>								
84	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726212								
D 727 Zdravotnicka - požární ochrana							0,00	
85	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111001								
86	K	727111003	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111003								
87	K	727111005	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 80 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111005								
88	K	727111006	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111006								
89	K	727111010	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 250 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111010								
D OST Ostatní							0,00	
90	K	999-D	Demontážní práce	---	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 13 - Dešťová kanalizace - vnitřní

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 707,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	17 578,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			101 285,59
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 13 - Dešťová kanalizace - vnitřní
Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 13 - Dešťová kanalizace - vnitřní

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131								
VV 16*0,5*1,2					9,600			
VV Součet					9,600			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221								
VV 9,6*2 *Přepočtené koeficientem množství					19,200			
VV Součet					19,200			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201								
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101								
VV 16*0,5*1,1					8,800			
VV Součet					8,800			
6	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	17,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV 8,8*2 *Přepočtené koeficientem množství					17,600			
VV Součet					17,600			
D 4 Vodorovné konstrukce								0,00
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111								
VV 16*0,5*0,1					0,800			
VV Součet					0,800			
D 8 Trubní vedení								0,00
8	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812311								
9	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331								
10	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339								
11	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812356								
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								0,00
12	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173316								
13	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173704								
14	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721239114								
15	M	56231112-1	vtok střešní svislý podtlakový plochých střech DN 70	kus	2,000		0,00	
16	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 14 - Přípojka SK a DK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: 699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			199 987,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	41 997,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			241 985,10
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov
Objekt: 14 - Přípojka SK a DK
Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov

Objekt: 14 - Přípojka SK a DK

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Datum: 8. 3. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D		1	Zemní práce						0,00
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	35,520		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103						
			VV 12,5*0,8*1,5 "splašková kanalizace			15,000			
			VV 28,5*0,6*1,2 "dešťová kanalizace			20,520			
			VV Součet			35,520			
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,250		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101						
			VV 1,5*1,5*0,5*2 "šachty			2,250			
			VV Součet			2,250			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3,750		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101						
			VV 1,25*1,5*2			3,750			
			VV Součet			3,750			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3,750		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111						
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,770		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
			VV 35,52+2,25			37,770			
			VV Součet			37,770			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37,770		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201201						
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	75,540		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
			VV 37,77*2 "Přepočtené koeficientem množství			75,540			
			VV Součet			75,540			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,220		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
			VV 12,5*0,8*(1,5-0,4-0,1) "splašková kanalizace			10,000			
			VV 28,5*0,6*(1,2-0,4-0,1) "dešťová kanalizace			11,970			
			VV 1,5*1,5*0,5*2 "šachty			2,250			
			VV Součet			24,220			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	48,440		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			VV 24,22*2 "Přepočtené koeficientem množství			48,440			
			VV Součet			48,440			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	10,840		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
			VV 12,5*0,8*0,4 "splašková kanalizace			4,000			
			VV 28,5*0,6*0,4 "dešťová kanalizace			6,840			
			VV Součet			10,840			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	20,596		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			VV 10,84*1,9 "Přepočtené koeficientem množství			20,596			
			VV Součet			20,596			
D		4	Vodorovné konstrukce						0,00
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,710		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111						
			VV 12,5*0,8*0,1 "splašková kanalizace			1,000			
			VV 28,5*0,6*0,1 "dešťová kanalizace			1,710			
			VV Součet			2,710			
D		5	Komunikace pozemní						0,00
13	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	2,250		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564231011						
			VV 1,5*1,5 "šachty			2,250			
			VV Součet			2,250			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
14	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	2,253		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312131						
			VV 12,8*0,8*0,22			2,253			
			VV Součet			2,253			
D		8	Trubní vedení						0,00
15	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	12,500		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831362121						
16	M	59710705	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	12,688		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			VV 12,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			12,688			
			VV Součet			12,688			
17	K	85-2	Napojení na stávající rozvod SK	kus	1,000		0,00		
18	K	85-3	Napojení na stávající rozvod DK	kus	1,000		0,00		
19	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	28,500		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871273121						
20	M	28611165-1	trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN8	m	29,925		0,00		
			VV 28,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			29,925			
			VV Součet			29,925			
21	K	894812505	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812505						
22	K	894812521	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812521						
23	K	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za užitnutí šachtové skruže	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812529						
24	K	894812542	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení B125 na betonovém prstenci	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812542						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
25	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	25,800		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735125						
			VV 12,5*2+0,8			25,800			
			VV Součet			25,800			
26	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,200		0,00	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241						
			VV 12,5*0,8*0,22			2,200			
			VV Součet			2,200			
27	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,200		0,00	CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112								
D 997 Přesun sutě							0,00	
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,904		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	44,136		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559								
VV 4,904*9 "Přepočtené koeficientem množství"					44,136			
VV Součet					44,136			
30	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	4,904		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862								
D 998 Přesun hmot							0,00	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,784		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								