

SMLOUVA O DÍLO

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou
IČO: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále také jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: TIRALA s.r.o.
se sídlem: Stará Ovčárna 27, 356 01 Sokolov, Vítkov
IČO: 03890601
DIČ: CZ03890601
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30935
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Radkem Tiralou, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce s názvem

„ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny“:

Článek I.**Úvodní ustanovení a definice pojmů**

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: „ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny“ zpracovaná společností UCHYTIL s.r.o. v 04/2024, č. zakázky 223040-68, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci.
- b) **Pozemky stavby:** pozemek p. č. 1351/1 v k. ú. a obci Sokolov.
- c) **Předmětná stavba:** stavba s názvem: „ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny“, k níž se vztahuje Projektová dokumentace.

I.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro živnost „instalatérství topenářství“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti,

schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném a včasném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném a včasném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

I.4 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „ČOV – Rekonstrukce kotelný včetně strojovny kotelný“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému je určeno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

I.5 Tato smlouva je smlouvou na veřejnou zakázku s názvem „ČOV – Rekonstrukce kotelný včetně strojovny kotelný“ zadávanou objednatelem (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo v podobě Předmětné stavby a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) projektovou dokumentací;
- b) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí, resp. souhlasů;
- c) výzvou a zadávací dokumentací na veřejnou zakázku z 03. 10. 2025 (dále jen „zadávací dokumentace“);
- d) nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky ze dne 05. 11. 2025, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele (dále také jen „nabídka“ nebo „nabídka zhotovitele“); a
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části Projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemců o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci.

II.3 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního značení;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;

- c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem, provozovatelem ČOV a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek;
- d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“);
- e) plnění podmínek povolení ke stavbě;
- f) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákony č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní listy a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, přičemž ale nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání této podmínky s tím, že bere na vědomí, že její nesplnění či nedoložení jejího splnění může být příčinou vzniku rozsáhlé škody na straně objednatele, za níž v plném rozsahu objednateli odpovídá.
- h) provedení opatření při realizaci Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- i) zajištění přístupu a bezpečného provozu areálu čistírny odpadních vod;
- j) projednání veškerých prací a postupů s provozovatelem ČOV;
- k) zpracování a dodání dokladové části k provedení dílu v českém jazyce, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- l) průběžného denního úklidu staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací;
- m) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- n) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami Předmětné stavby;
- o) zajištění všech požadavků v rámci BOZP;
- p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební, montážní a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- | | | |
|---------|---------------------------------------|--|
| III.1.1 | Předání staveniště Předmětné stavby: | do 10 dnů od výzvy objednatele,
nejpozději však 30.04.2026; |
| III.1.2 | Dokončení a předání Předmětné stavby: | nejpozději do 30.09.2026; |

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.2 tohoto článku.

III.3 Předmětná stavba bude dokončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN) s kladným výsledkem. Předložení těchto dokladů o těchto zkouškách jsou podmínkou převzetí díla objednatelem. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotoviteli na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Objednatel coby zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhradil následující změny závazku:

- a) Změna závazku spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť v dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v nabídce zhotovitele.
- b) Změna závazku spočívající v objemové změně v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele, a to při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, přičemž budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
 - 1) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - 2) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- c) Změna závazku spočívající ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.2, a to za následujících podmínek:
 - v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění díla a to tak, že za každých celých 50 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den;

- pokud dojde k prodlení s provedením díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně výrobce, dodavatele nebo provozovatele ČOV;
 - v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:
 - i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí),
 - ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy,
 - iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit;
 - z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID – 19;
- s tím, že v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši 80 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 50 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu uvedeném v odst. III.1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na přilehlou komunikaci. Každé případné znečištění pozemní či jiné komunikace je zhotovitel povinen okamžitě odstranit.

IV.5 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.7 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod.

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště.

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

IV.13 Vstup pracovníků zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů do areálu ČOV Sokolov, je možný pouze po předchozí domluvě s provozovatelem (Vodárna Sokolovsko s.r.o.).

IV.14 Zhotovitel se zavazuje, že prověří skutečný stav inženýrských sítí, které se nacházejí v místě provádění díla, před započatím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistí vytýčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Článek V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

a) smluvních: Radek Tírala, e-mail: [REDACTED]

b) technických: Radek Tírala, e-mail: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta

b) technických: [REDACTED]

TDS: [REDACTED]

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele. Odbornou úroveň provádění díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění Předmětné stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském oprávnění, provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele zhotovitele je povinen předložit zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel nesouhlasí s výběrem

podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele v odůvodněných případech odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného poddodavatele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska v případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapisuje zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění Předmětné stavby (realizaci díla) po celou dobu fakticky zajišťoval dostatečný počet pracovníků a pracovníků vedení stavby. Nedodržení tohoto závazku se považuje za porušení povinnosti zhotovitele, za které lze požadovat smluvní pokutu podle čl. VIII odst. VIII.6.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. V.3 této smlouvy a datem.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací či dodávek. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem na adresy podle odst. V.1, resp. V.2. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použitím na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy.

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.12 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

V.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy objednatele, popř. provozovatele ČOV při provádění díla, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn:

- a) v **odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám** ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.
- b) ve věci **stavebních a montážních výkonů** ve výši min. 100 % ceny díla v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy (smluv) pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (smlouvy) splňující výše uvedené požadavky po celou dobu provádění díla a splnění těchto povinností na žádost objednatele prokázat.

V.16 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce – méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a cenách ÚRS Praha a.s. ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce zhotovitele a oprávněný zástupce objednatele (technický dozor stavebníka). Následně bude změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům zhotovitele a objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek, přičemž na tyto změny se vztahuje mj. čl. VII odst. VII.6. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

V.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětné stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětné stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

V.18 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními listky vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady a suti předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní listky, využije zhotovitel externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážními listky, nebude zhotoviteli uhrazeno.

V.19 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržoval lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- pokud to bude možné, využíval při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění smlouvy neznevýhodňoval malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil závazky k nim řádně a včas;
- při plnění smlouvy dodržoval své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využíval postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Záznamy do stavebního deníku se budou zaznamenávat denně. Stavební deník bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
- požadavky objednatele zvláště, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu

provádění Předmětné stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli s tím, že den pořízení záznamu se považuje za den, v něm se zhotovitel se záznamem seznámil. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro uzavření případných dodatků ke smlouvě.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s touto smlouvou a rozhodnutím orgánů veřejné moci. Na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (dílo), které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel, přičemž kopie vlastním nákladem opatří zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele dokončit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla podle tohoto článku je cenou pevnou a že představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené či související s prováděním díla vč. souvisejících dodávek a služeb.

VII.3 Cena za dílo se sjednává ve výši **7 741 184,99 Kč bez DPH**.

VII.4 Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a nelze ji překročit, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Cenu za dílo je možné měnit pouze v těchto případech:

- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za dílo, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za dílo, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za dílo.

VII.6 V ceně za dílo je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energii, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP;
- d) provedení fotografické pasportizace objektu, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
- e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- f) doprava, kompletace a koordinace;
- g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
- h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- i) opatření na bezproblémové zajištění provozu veškeré technologie ČOV;
- j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby (dokumentace pro provádění stavby), která bude zachycovat konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;
- l) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- m) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo bude objednatel hradit průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a

předaných objednateli. Dílčí faktury bude zhotovitel vystavovat až do celkové výše 90 % ceny za dílo; po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo postupem podle odst. VII.7 a násl.

VII.7 Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uvedena cena bez daně z přidané hodnoty. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol objednateli do 3. pracovního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly příslušné práce provedeny, a objednatel jej potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo jej v této lhůtě vrátí nepotvrzený s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví a předá objednateli konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII.8.

VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.8.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem;

VII.8.2 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.9 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce VII.8.2 bankovní zárukou, která musí splňovat tyto podmínky:

- a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
- b) Bankovní záruka bude vystavena do výše 5 % z celkové ceny díla.
- c) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
- d) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
- e) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.
- f) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za

zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8, VII.9 a VII.10. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavebníka se správností fakturované částky (razítko + podpis);
- na faktuře bude uvedeno reg. číslo a název dotační akce (v případě, pokud bude schválena žádost o dotaci).

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu sídla objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu:

epodatelna@mu-sokolov.cz

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.15 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“*), použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII.16 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře vedle náležitostí podle odst. VII.9 uvést i přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu.

VII.17 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII.18 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v čl. III odst. III.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby (díla) o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy nebo stanovených v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku nebo v případě jejich porušení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

VIII.8 Smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený ve výzvě.

VIII.9 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději 7 dnů před dnem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby nebo v souvislosti s ním, přičemž veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů, je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí objednatel předávací protokol, jehož stejnopis předá zhotoviteli, který bude obsahovat zejména:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání předávacího protokolu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. III odst. III.1.2 této smlouvy.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost. Záruční doba činí **60 měsíců**, a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se vztahuje na celkový rozsah díla vč. dodaných výrobků a technologií.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelního charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli (dále také jen „reklamace“). V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od uplatnění reklamace. Ostatní vady nebránící řádnému užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů od uplatnění reklamace. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění této vady. Nárok objednatele na smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

X.12 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. X.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem

zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; nová záruční doba je shodná jako v odst. X.2. tohoto článku této smlouvy.

Článek XI.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem díla jeho převzetím na základě předávacího protokolu a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- c) prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
- d) neplnění či porušení jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XII.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.3 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, jakož i podle 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII.4 Tato smlouva je se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XIII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.


XIII.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Sokolova usnesením ze dne 05. 01. 2026 č. 945/1RM/2026

XIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


- a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.

V Sokolově dne

V Sokolově dne



Objednatel



Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 223040-68
Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Účastník:
TIRALA s.r.o.

IČ: 03890601
DIČ: CZ03890601

Projektant:
UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 741 184,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 741 184,99	1 625 648,85
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 366 833,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:223040-68

Místo:Sokolov

Zadavatel:Město Sokolov

Účastník:TIRALA s.r.o.

Datum:20. 4. 2024

Projektant:UCHYTIL s.r.o.

Zpracovatel:UCHYTIL s.r.o.

Stavba:ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 741 184,99	9 366 833,84	
SO01	Kotelna	7 741 184,99	9 366 833,84	STA
01	Demontáže	150 408,57	181 994,37	Soupis
02	Plynová odběrná zařízení - nový stav	890 852,65	1 077 931,71	Soupis
03	Vytápění - nový stav	4 359 170,89	5 274 596,78	Soupis
04	Stavební část	411 825,88	498 309,31	Soupis
05	SI a MaR	1 778 827,00	2 152 380,67	Soupis
06	Ostatní a vedlejší náklady	150 100,00	181 621,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
 SO01 - Kotelna
Soupis:
 01 - Demontáže

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2024

Zadavatel:
 Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Účastník:
 TIRALA s.r.o.

IČ: 03890601
DIČ: CZ03890601

Projektant:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Zpracovatel:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Poznámka:

Cena bez DPH			150 408,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 408,57	21,00%	31 585,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 994,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: 01 - Demontáže

Místo: Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: TIRALA s.r.o.

Datum: 20. 4. 2024
Projektant: UCHYTIL s.r.o.
Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 150 408,57

HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	
713 - Izolace tepelné	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	
731 - Ústřední vytápění - kotelny	
732 - Ústřední vytápění - strojovny	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
751 - Vzduchotechnika	
M - Práce a dodávky M	
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelný včetně strojovny kotelný
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: 01 - Demontáže

Místo: SokolovDatum: 20. 4. 2024

Zadavatel: Město SokolovProjektant: UCHYTIL s.r.o.

Účastník: TIRALA s.r.o.Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 408,57

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	941121111	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž	m2	50,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121111								
2	K	941121211	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	1 500,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121211								
VV					1 500,000			
3	K	941121811	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž	m2	50,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811								
4	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	50,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111								
D 997		Přesun sutě						
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	21,023			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611								
VV					21,023			
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	21,023			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211								
VV					21,023			
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	21,023			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219								
VV					21,023			
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,023			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501								
VV					21,023			
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	735,805			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,023*35			735,805		
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,100			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	VV		0 1			0,100		
11	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,045			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
	VV		0,045			0,045		
12	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	2,175			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	VV		2,175			2,175		
13	K	997-02	Výkup kovu železný šrot	t	18,703			
	P		Poznámka k položce. Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se zapomyným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)					
	VV		18,703			18,703		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	713	Izolace tepelné					
14	K	713410851	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	198,800			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713410851					
	VV		84,6+114,2			198,800		
15	K	713410853	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	100,050			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713410853					
	VV		100,05			100,050		
16	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	2,175			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
17	K	722-10	Demontáž stávajícího uchycení potrubí	soubor	1,000			
18	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	5,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
	VV		2*2,5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
19	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	33,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130802					
	VV		12,5+12,5+5			30,000		
	VV		3+0,6			3,600		
	VV		Součet			33,600		
20	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	64,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130803					
	VV		5,6+7,9+12,2+12,5+3,7+8,4			50,300		
	VV		2*1,5+3+2*3+2,4			14,400		
	VV		Součet			64,700		
21	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	18,800			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170804					
	VV		9,6+2			11,600		
	VV		2*1,5+3+1,2			7,200		
	VV		Součet			18,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do Ø 110 mm	m	18,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170807					
		VV	5 2+4 2+1,9		11 300			
		VV	2*3+1 2		7,200			
		VV	Součet		18 500			
23	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm	m	140,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181851					
		VV	5+33,6+64 7+18,8+18,5		140,600			
24	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220864					
		VV	20		20 000			
25	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722260812					
		VV	1		1,000			
26	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,786			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
27	K	723-01	Demontáž technologie - Plynový externí hořák do 1000 kW, včetně příslušenství	soubor	3,000			
		VV	3		3,000			
28	K	723-10	Demontáž stavajícího uchycení potrubí	soubor	1,000			
		VV	1		1,000			
29	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	12,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120804					
		VV	2*(0,5+1 8+0,5)+1,8+2,6+0,5+2,1		12,600			
		VV	Součet		12,600			
30	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	4,800			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120805					
		VV	2*2+0 8		4,800			
		VV	Součet		4,800			
31	K	723150804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 76 do Ø 108	m	7,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150804					
		VV	2*0,75+3+1,8+1,3		7,600			
		VV	Součet		7,600			
32	K	723150805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 108 do Ø 159	m	7,400			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150805					
		VV	2*1,5+3,1+1,3		7,400			
		VV	Součet		7,400			
33	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190901					
		VV	3		3,000			
34	K	723260818	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 250 m3/h	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723260818					
		VV	3		3,000			
35	K	734100823	Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami přes 100 do DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100823					
		VV	1		1,000			
36	K	734100812	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100812					
		VV	2+1+2		5,000			
37	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	5				5,000		
38	K	734200822	Demontáž armatur zavítočných se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	3,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200822						
	VV	3				3,000		
39	K	734200814	Demontáž armatur zavítočných s jedním závitem přes 6/4 do G 2	kus	3,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200814						
	VV	3				3,000		
40	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,528			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723101						
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
41	K	725530826	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních do 800 l	soubor	1,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725530826						
	VV	1				1,000		
42	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801						
	VV	1				1,000		
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny					
43	K	731-01	Demontáž příslušenství kotlů, odvodnění, odkal, pojistka proti nedostatku vody, atp.	soubor	3,000			
	VV	3				3,000		
44	K	731-02	Demontáž technologie - Komin a kouřovod od kotlů do d400 mm	soubor	3,000			
	P	Poznámka k položce						
	VV	včetně veškerého příslušenství, viz technická zpráva a výkresová část						
	VV	3				3,000		
45	K	731201822	Demontáž kotlů ocelových automatických, o výkonu přes 290 do 465 kW	kus	3,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731201822						
	VV	3				3,000		
46	K	731202820	Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových, o hmotnosti přes 500 do 1 000 kg	kus	3,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731202820						
	VV	3				3,000		
47	K	731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospadem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2	kus	3,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731391812						
	VV	3				3,000		
48	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	7,110			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731101						
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny					
49	K	732-07	Demontáž technologie - Úprava topné vody, včetně sestavy na dopouštění do OS	soubor	1,000			
	VV	1				1,000		
50	K	732110812	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	6,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732110812						
	VV	4*1,5				6,000		
51	K	732293810	Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob	soubor	2,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732293810						
	VV	2				2,000		
52	K	732320813	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l	kus	1,000			CS URS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732320813						
	VV	1				1,000		
53	K	732320816	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 1 000 do 2 000 l	kus	1,000			CS URS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732320816 1		1,000			
54	K	732324813	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l	kus	1,000			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732324813 1		1,000			
55	K	732324816	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732324816 1		1 000			
56	K	732393816	Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží rozřezání demontovaných nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l	kus	1,000			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732393816 1		1,000			
57	K	732420811	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420811 1		1,000			
58	K	732420813	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420813 2		2,000			
59	K	732420814	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 65	kus	2,000			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420814 2		2,000			
60	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,696			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732101					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
61	K	733-10	Demontáž stávajícího uchycení potrubí	soubor	1,000			
62	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	114,200			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110808 2*2*0,75+2*5,2+8,5+6,6+9,5+2,8+9,7+1,8+0,5+2,5+11,1 4*1+4*3+2*3+2*3+4*3+7,8 Součet		66,400 47,800 114,200			
63	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89	m	84,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120826 4 2+2,8+3,2+1,9+5,1+4,6+2,6+5,9+5,6+1,1+7,4 3*1+2+2*3+2*3+2*3+7*1,5+6,7 Součet		44,400 40,200 84,600			
64	K	733120832	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133	m	100,050			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120832 11,1+0,75+7,2+6,5+11,2+9,1+3*1,5+10,1 6*2+2*3+2*3+2*3+6,6 Součet		60,450 39 600 100,050			
65	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,704			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
66	K	734100812	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100	kus	74,000			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100812 2*3+8+50+10		74,000			
67	K	734100813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150	kus	4,000			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100813 2+2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	734200824	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2	kus	40,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200824					
		VV	40		40,000			
69	K	734290816	Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 65	kus	3,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734290816					
		VV	3		3,000			
70	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,380			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
71	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	245,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735494811					
		VV	245		245,000			
	D	751	Vzduchotechnika					
72	K	751111813	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 400 do 600 mm	kus	1,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111813					
		VV	1		1,000			
73	K	751398824	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	3,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398824					
		VV	3		3,000			
74	K	751398825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,200 m2	kus	3,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398825					
		VV	3		3,000			
75	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2	m	3,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510862					
		VV	2*1,5		3,000			
76	K	751621811	Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h	kus	2,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751621811					
		VV	2		2,000			
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					
77	K	580506033	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním spotřebiče odstavení z provozu	kus	3,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580506033					
		VV	3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
 SO01 - Kotelna
Soupis:
 02 - Plynová odběrná zařízení - nový stav

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2024

Zadavatel:
 Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Účastník:
 TIRALA s.r.o.

IČ: 03890601
DIČ: CZ03890601

Projektant:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Zpracovatel:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Poznámka:

Cena bez DPH			890 852,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	890 852,65	21,00%	187 079,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 077 931,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: **02 - Plynová odběrná zařízení - nový stav**

Místo: Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: TIRALA s.r.o.

Datum: 20. 4. 2024
Projektant: UCHYTIL s.r.o.
Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	890 852,65
HSV - Práce a dodávky HSV	1 980,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 980,15
997 - Přesun sutě	230,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 204,00
PSV - Práce a dodávky PSV	863 672,50
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	863 672,50
M - Práce a dodávky M	1 096,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	1 096,00
OST - Ostatní	20 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelný včetně strojovny kotelný
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: 02 - Plynová odběrná zařízení - nový stav

Místo: Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: TIRALA s.r.o.

Datum: 20. 4. 2024
Projektant: UCHYTIL s.r.o.
Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

890 852,65

D HSV Práce a dodávky HSV

1 980,15

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	941121111	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121111						
2	K	941121211	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	150,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121211						
		VV 10*15 'Přepočtené koeficientem množství				150,000		
3	K	941121811	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811						
4	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111						
D 997		Přesun sutě						
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,050			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611						
		VV 0,05				0,050		
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,050			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211						
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	1,150			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219						
		VV 0,05*23				1.150		
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,050			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,765			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
		VV 0,05*15,3				0,765		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovne) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,050			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
11	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	35,600			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601715					
		VV	1 5+6 3+7,2+0,5+2,8+14,1+3,2		35,600			
12	K	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	35,600			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614653					
13	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	35,600			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615553					
14	K	783617605	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	35,600			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617605					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
15	K	734421111	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	4,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421111					
		VV	3+1		4,000			
16	K	723-01	Externí plynový hořák - WG40N/1-A, ZM-LN	soubor	2,000			
		P	Poznámka k položce: Připojovací tlak zemního plynu 3 kPa Součást dodávky hořáku: • Plynová sada / Přislouševství hořáku - Plynové armatury R 1 1/2" (zdvojený el. magnetický ventil WMF 512, stabilizační regulátor tlaku plynu, závitový filtr s vnitřním závitem R 1 1/2" vstupní tlak max. 50 kPa, kulový kohout a spojovací díly) • Montáž jednotlivých komponent • Nastavení komponent dodávky hořáku a uvedení do provozu smluvním servisem garance emise do 80 mg/m ³ n NOx dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.		2,000			
		VV	2		2,000			
17	K	723-02	Externí plynový hořák - WM-G10/3-A, ZM-3LN	soubor	1,000			
		P	Poznámka k položce: Připojovací tlak bioplynu 2,5 kPa Součást dodávky hořáku: • Plynová sada / Přislouševství hořáku - Plynové armatury DN65 (zdvojený el. magnetický ventil DMV-D 5065, stabilizační regulátor tlaku plynu, přírubový filtr, přírubový kulový kohout, cidlo min. tlaku plynu, oblouky, přechodové a spojovací díly) • Stabilizační regulátor tlaku plynu typu FRS 5065, DN 65, přírubové provedení PN 16, spoj. materiál, vstupní tlak max. 50 kPa, modré záležovací pero, výstupní tlak 1-3 kPa • Plynový přírubový filtr WF 3065/1, DN 65, PN 16 vstup. tlak max. 400 kPa, včetně montážního materiálu pro jednu připojovací stranu • Plynový přírubový kulový kohout typ KSN 75 F, DN 65, PN16, vstupní tlak max. 1.6 MPa, včetně montážního materiálu pro jednu připojovací stranu • Montáž jednotlivých komponent • Nastavení komponent dodávky hořáku a uvedení do provozu smluvním servisem garance emise do 100 mg/m ³ n NOx dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.		1,000			
		VV	1		1,000			
18	K	723-10	Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	3,000			
		VV	3		3,000			
19	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	m	1,500			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111202					
		VV	3*0,5		1,500			
20	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	6,300			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111204					
		VV	3*2,1		6,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	7,200			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111206					
		VV	2*(0 5+2,5)+1,2		7,200			
22	M	723-05	Samočinný uzavírací bezpečnostní ventil DN100, PN16, přírubový, s funkcí NC (bez napětí uzavřen)	kus	1,000			
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Samočinný uzavěr plynného paliva dle ČSN EN 161 - uzavěr instalovaný před vstupem plynovodu do kotelny dle ČSN 07 0703		1,000			
23	M	723-06	Rotací pistový plynoměr G40, DN40, PN16, Qmin=1,3 m3/h, Qmax=65 m3/h, přírubové provedení, samomazná ložiska	soubor	2,000			
		VV	2		2,000			
24	M	723-07	Rotací pistový plynoměr G40, DN40, PN16, Qmin=1,3 m3/h, Qmax=65 m3/h, přírubové provedení, samomazná ložiska	soubor	1,000			
		VV	1		1,000			
25	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	0,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150312					
		VV	0 5		0,500			
26	K	723150313	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2	m	2,800			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150313					
		VV	2,8		2,800			
27	K	723150315	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4	m	14,100			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150315					
		VV	2*(1,1+0,9)+7,7+2,4		14,100			
28	K	723150317	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 159/4,5	m	3,200			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150317					
		VV	1,8+0,8+0,6		3,200			
29	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	42,720			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190907					
		VV	1,5+6,3+7,2+0,5+2,8+14,1+3,2		35,600			
		VV	35,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		42,720			
30	K	723-20	Sada kotevní	soubor	1,000			
		P	Poznámka k položce:					
		VV	- Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) - Objímky s tlumičí vložkou pro upevnění plynovodního potrubí - Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí z uhlíkové oceli a výrobce uchycení		1,000			
31	K	723212106	Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 100	soubor	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723212106					
		VV	3		3,000			
32	K	723212108	Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 150	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723212108					
		VV	1		1,000			
33	K	723214139	Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C (D 71 118 616) DN 100	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723214139					
		VV	1		1,000			
34	K	723219101	Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723219101					
		VV	2		2,000			
35	K	723219102	Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723219102					
		VV	1		1,000			
36	K	723219105	Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 100	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723219105					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	723231162	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"	kus	3,000			CS URS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231162 3		3,000			
38	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	3,000			CS URS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231164 3		3,000			
39	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,025			CS URS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723101					
D M Práce a dodávky M								
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení								
40	K	580506113	Nízkotlaké plynovody kontrola těsnosti pěnotvorným roztokem	kus	2,000			CS URS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580506113 2		2 000			
41	K	580506114	Nízkotlaké plynovody kontrola těsnosti detekčním přístrojem	kus	2,000			CS URS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580506114 2		2 000			
42	K	580506320	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakového	úsek	2,000			CS URS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580506320 2		2 000			
D OST Ostatní								
43	K	OST-01	Napojení nového plynového potrubí na stávající	soubor	1,000			
P			<i>Poznámka k položce: Viz TZ D 1 4 b 01, D 1 4 b 04, 05</i>					
44	K	OST-02	Napojení nového odfukového potrubí na stávající	soubor	1,000			
P			<i>Poznámka k položce: Viz TZ D 1 4 b 01, D 1 4 b 04, 05</i>					
45	K	OST-03	Stavební vypomoci a úpravy, např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký zapravení, přeložení, atd., včetně veškerého příslušenství, doplňků kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy	soubor	1,000			
46	K	OST-04	Začištění, vyspravení a doplnění stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupů	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
 SO01 - Kotelna
Soupis:
 03 - Vytápění - nový stav

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2024

Zadavatel:
 Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Účastník:
 TIRALA s.r.o.

IČ: 03890601
DIČ: CZ03890601

Projektant:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Zpracovatel:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Poznámka:

Cena bez DPH	4 359 170,89
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 359 170,89	21,00%	915 425,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 274 596,78
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: 03 - Vytápění - nový stav

Místo: Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: TIRALA s.r.o.

Datum: 20. 4. 2024
Projektant: UCHYTIL s.r.o.
Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 359 170,89
HSV - Práce a dodávky HSV	9 296,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 000,00
997 - Přesun sutě	296,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 203 431,54
713 - Izolace tepelné	165 787,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	30 740,07
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	28 843,30
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 040,80
731 - Ústřední vytápění - kotelny	2 286 389,80
732 - Ústřední vytápění - strojovny	608 259,96
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	600 033,81
734 - Ústřední vytápění - armatury	438 214,00
751 - Vzduchotechnika	44 122,20
M - Práce a dodávky M	21 242,50
23-M - Montáže potrubí	21 242,50
OST - Ostatní	94 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: 03 - Vytápění - nový stav

Místo: SokolovDatum: 20. 4. 2024

Zadavatel: Město SokolovProjektant: UCHYTIL s.r.o.

Účastník: TIRALA s.r.o.Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 359 170,89

D HSVPráce a dodávky HSV

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 000,00

1	K	941121211	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	1 500,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121211					
		VV	50*30 'Přepočtené koeficientem množství					
					1 500,000			
2	K	941121811	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž	m2	50,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811					
3	K	941121811	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž	m2	50,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811					
4	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	50,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
		D 997	Přesun sutě					
5	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,050			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511					
		VV	0,05					
					0,050			
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,050			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
		VV	0,05					
					0,050			
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,050			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
		VV	0,05					
					0,050			
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	1,150			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
		VV	0,05*23					
					1,150			
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,050			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,05			0,050		
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,765			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
	VV		0 05*15,3			0,765		
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,050			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631						
	VV		0,05			0,050		
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
12	K	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	156,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614653						
	VV		42,5+4,2+22,5+3+25,4+59			156,600		
13	K	783614663	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující	m	91,400			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614663						
	VV		32,6+1,5+57,3			91,400		
14	K	783614673	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický samozákladující	m	36,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614673						
	VV		6+30,7			36,700		
15	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	156,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615553						
	VV		42,5+4,2+22,5+3+25,4+59			156,600		
16	K	783615563	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující	m	91,400			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615563						
	VV		32,6+1,5+57,3			91,400		
17	K	783615573	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický samozákladující	m	36,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615573						
	VV		6+30,7			36,700		
18	K	783617605	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	156,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617605						
	VV		42,5+4,2+22,5+3+25,4+59			156,600		
19	K	783617625	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	91,400			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617625						
	VV		32,6+1,5+57,3			91,400		
20	K	783617645	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	36,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617645						
	VV		6+30,7			36,700		
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
21	K	713-01	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN15, tl. 30 mm vč. montáže	m	42,500			
	VV		42,5			42,500		
22	K	713-02	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN20, tl. 30 mm vč. montáže	m	4,200			
	VV		4,2			4,200		
23	K	713-03	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN25, tl. 30 mm vč. montáže	m	22,250			
	VV		22,25			22,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	713-04	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN32, tl. 40 mm vč. montáže	m	3,000			
	VV		3		3,000			
25	K	713-05	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN40, tl. 40 mm vč. montáže	m	25,400			
	VV		25,4		25,400			
26	K	713-06	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN50, tl. 50 mm vč. montáže	m	59,000			
	VV		59		59,000			
27	K	713-08	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 76 mm, tl. 50 mm, vč. montáže	m	32,600			
	VV		32,6		32,600			
28	K	713-09	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 89 mm, tl. 50 mm, vč. montáže	m	1,500			
	VV		1,5		1,500			
29	K	713-10	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 108 mm, tl. 60 mm, vč. montáže	m	57,300			
	VV		57,3		57,300			
30	K	713-11	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 133 mm, tl. 80 mm, vč. montáže	m	6,000			
	VV		6		6,000			
31	K	713-12	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 159 mm, tl. 80 mm, vč. montáže	m	30,700			
	VV		30,7		30,700			
32	K	713-14	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 273 mm, tl. 100 mm, vč. montáže	m	6,000			
	P		Poznámka k položce. Zhotovení tepelné izolace tělesa rozdělovače a sběrače. 2*3		6,000			
	VV							
33	K	713-20	Izolační pouzdro na armatury, DN 65, vč. montáže	kus	9,000			
	VV		7+1+1		9,000			
34	K	713-21	Izolační pouzdro na armatury, DN 80, vč. montáže	kus	4,000			
	VV		4		4,000			
35	K	713-22	Izolační pouzdro na armatury, DN 100, vč. montáže	kus	20,000			
	VV		13+3+1+3		20,000			
36	K	713-24	Izolační pouzdro na armatury, DN 150, vč. montáže	kus	3,000			
	VV		3		3,000			
37	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,465			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
	VV		0 465		0,465			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
38	K	721-01	Nálevka se sifonem pro odkapávání odpadní vody včetně montáže	kus	14,000			
	VV		3*3+3+2		14,000			
39	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	54,230			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
	VV		2,5+2,5+2,7+2,43+7,8+1,2+2,2+1,9+1,6+2,3+5,5		32,630			
	VV		8*1,5+3*2+3,6		21,600			
	VV		Součet		54,230			
40	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,027			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
41	K	722-01	Uchycení vodovodního potrubí	soubor	1,000			
	P		Poznámka k položce: viz technická zpráva a výkresová část dokumentace					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	9,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175002					
		VV	2 5+0,5		3,000			
		VV	3+2*1+1		6,000			
		VV	Součet		9,000			
43	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	18,400			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003					
		VV	3,6+1,7+1,1		6,400			
		VV	4+2*3+2		12,000			
		VV	Součet		18,400			
44	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	7,200			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221					
		VV	7 2		7,200			
45	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	18,400			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181222					
		VV	18,4		18,400			
46	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	7,200			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182011					
		VV	7 2		7,200			
47	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	18,400			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182012					
		VV	18,4		18,400			
48	K	722-20	Závitový pojistný ventil SV, TV, ot. tlak 8 bar, 1/2" x 3/4"	kus	1,000			
		VV	1		1,000			
49	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115					
		VV	1+3		4,000			
50	K	722231072	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231072					
		VV	1		1,000			
51	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231073					
		VV	1		1,000			
52	K	722231203	Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 1"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231203					
		VV	1		1,000			
53	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232043					
		VV	4		4,000			
54	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044					
		VV	3		3,000			
55	K	722234264	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722234264					
		VV	1		1,000			
56	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
		VV	7,2+18,4		25,600			
57	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	25,600			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246 7 2+18,4				25 600	
58	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,188			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101 0 188				0,188	
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
59	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
			VV 1				1 000	
60	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829121 1				1 000	
61	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,002			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101 0 002				0,002	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny					
62	K	731-01	Stacionární nerezový velkoobjemový kondenzační kotel SB625-510, o výkonu 90-466 kW při spadu 80/60°C, včetně montáže	soubor	3,000			
	P		Poznámka k položce: Včetně příslušenství: - horáková deska pro daný typ kotle/hofáku - hluktlumicí podložka pod kotel SB625-510 - regulační přístroj Logamatic 5311 ve volbě MASTER/SLAVE dle řazení kotlů - modul pro zapojení havarijních stavů FM-SI - montáž jednotlivých komponent kompletu - uvedení do provozu smluvním servisem					
			VV 3				3,000	
63	K	731-05	Neutralizační zařízení kondenzátu pro max. výkon do 800 kW, včetně granulátu, pro daný typ kotle, včetně montáže	soubor	3,000			
			VV 3				3,000	
64	K	731-06	Doprava, balné, rozebrání, nastěhování a smontování kotle	soubor	3,000			
			VV 3				3,000	
65	K	731-07	Kaskádový modul FM-CM až pro 4 kotle, vč. čidla strategie, včetně montáže	soubor	1,000			
			VV 1				1,000	
66	K	731-08	Ponorná jímka pro čidlo strategie průměru 10 mm, R1/2", délka 100 mm, včetně montáže	soubor	1,000			
			VV 1				1,000	
67	K	731-09	Bezpečnostní vybava dle ČSN EN 12 828, včetně montáže	soubor	3,000			
	P		Poznámka k položce: Dodávka: - Nosník armatur dle ČSN EN 12828, vč. manometru se zkušebním kohoutem a 3 přípojkami pro hlídače min. a max. - Sada havarijního termostatu s hlídačem max. tlaku dle ČSN EN 12828 (místo separační nádoby) - Omezovač max. tlaku DSH 143 F001 - Omezovač min. tlaku DSL 143 F001 - montáž jednotlivých komponent					
			VV 3				3,000	
68	K	731-15	Sestava odkouření, komin, v nerezovém provedení, včetně montáže odbornou firmou, pro kotel K1	soubor	1,000			
	P		Poznámka k položce: Celý systém odkouření viz. výkresová dokumentace. Systém odvodu kouře musí být v přetlakovém provedení - přetlak do 200 Pa, proveden výhradně v certifikovaném systému odkouření, teplota spalin nesmí přesáhnout 200°C a je určen pro kondenzační provoz kotlů. Přesné rozměry budou upraveny dle výkresové dokumentace, a dle poměrů v místě realizace. Obsahuje dodávku materiálu systému odkouření včetně krycího plechu, spojovací materiál, distanční objímky, těsnících přírub a manžet, uchycení odkouření atd.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1 000			
69	K	731-16	Sestava odkouření, komin, v nerezovém provedení, včetně montáže odbornou firmou, pro kotel K2	soubor	1 000			
P		<i>Poznámka k položce:</i> Cely systém odkouření viz. výkresová dokumentace. Systém odvodu kouře musí být v přetlakovém provedení - pretlak do 200 Pa, proveden výhradně v certifikovaném systému odkouření, teplota spalin nesmí přesáhnout 200°C a je určen pro kondenzační provoz kotlů. Přesné rozměry budou upraveny dle výkresové dokumentace, a dle poměrů v místě realizace. Obsahuje dodávku materiálu systému odkouření včetně krycího plechu, spojovací materiál, distanční objímky, těsnících příruba manžet, uchycení odkouření atd.						
VV		1			1 000			
70	K	731-17	Sestava odkouření, komin, v nerezovém provedení, včetně montáže odbornou firmou, pro kotel K3	soubor	1 000			
P		<i>Poznámka k položce:</i> Cely systém odkouření viz. výkresová dokumentace. Systém odvodu kouře musí být v přetlakovém provedení - pretlak do 200 Pa, proveden výhradně v certifikovaném systému odkouření, teplota spalin nesmí přesáhnout 200°C a je určen pro kondenzační provoz kotlů. Přesné rozměry budou upraveny dle výkresové dokumentace, a dle poměrů v místě realizace. Obsahuje dodávku materiálu systému odkouření včetně krycího plechu, spojovací materiál, distanční objímky, těsnících příruba manžet, uchycení odkouření atd.						
VV		1			1 000			
71	K	998731101	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4 734			CS URS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731101						
VV		4 734			4 734			
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					
72	K	724233011	Nadoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membranou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 10 o objemu 8 l	soubor	1,000			CS URS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724233011						
VV		1			1 000			
73	K	732-02	Dávkovací nádoba na chemikálie DN 100, včetně montáže	kus	1,000			
VV		1			1 000			
74	K	732-03	Odlučovač nečistot a kalů DN 100 - vertikální provedení, tmax=110°C, PN6, Q=47 m3/h s magnetickou vložkou, včetně montáže	kus	3 000			
VV		3			3 000			
75	K	732-08	Automatický změkčovač - objem pryskyřice 20 l, kapacita 80 m3x1°dH, včetně regenerační nádoby - objem soli 100 l, montážního bloku, filtru se zpětným proplachem, redukčním ventilem, oddělovacím členem, hadice a sady na měření tvrdosti, výkon doplňování 2 m3/h	soubor	1 000			
P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka obsahuje: - změkčovací zařízení vc. naplně - regenerační zařízení vc. naplně - montážní blok 1" s obtokem a vzorkovacím kohoutem - ovládací ventil - sada pro měření tvrdosti - potrubní oddělovač s ochrannou proti kontaminaci kapalin nízkoé třídy 4. typ BA. 3/4" - filtr se zpětným proplachem 3/4" - propojovací hadice 1" - doprava na místo osazení - montáž jednotlivých komponent kompletu úpravy vody - uvedení do provozu smluvním servisem						
VV		1			1 000			
76	K	732-10	Oběhové čerpadlo se snímačem diferenciálního tlaku a teploty s automatickým přizpůsobením výkonu, závitové DN32, s vnějším závitem 2". PN6/10. Qnom=4.95 m3/h, při Hnom= 4,5m. Qnom=4.95 m3/h při Hmax=8 m, včetně montáže	kus	1,000			
VV		1			1 000			
77	K	732-11	Oběhové čerpadlo se snímačem diferenciálního tlaku a teploty s automatickým přizpůsobením výkonu, přírubové DN40. PN6/10. Qnom=6.5 m3/h, při Hnom=10 m. Qnom=6.5 m3/h při Hmax=12 m, včetně montáže	kus	1,000			
VV		1			1 000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	732-12	Oběhové čerpadlo se snímačem diferenčního tlaku a teploty s automatickým přizpůsobením výkonu, přírubové DN65, PN6/10, Qnom=17,2 m3/h, při Hnom=9,5 m, Qnom=17,2 m3/h při Hmax=12 m, včetně montáže	kus	2,000			
	VV	2			2,000			
79	K	732111142	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 250	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111142						
	VV	2			2,000			
80	K	732111242	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 250	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111242						
	VV	3+3			6,000			
81	K	732111318	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111318						
	VV	4			4,000			
82	K	732111322	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111322						
	VV	2			2,000			
83	K	732111328	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111328						
	VV	2			2,000			
84	K	732111335	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 150	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111335						
	VV	2			2,000			
85	K	732-15	Přesun sestavy expanzního automatu do pozice dle projektové dokumentace, montáž, napojení na nové rozvody, uvedení do provozu	soubor	1,000			
	P		Poznámka k položce. Dodávka obsahuje: - přesun sestavy expanzního automatu do nové pozice - montáž dodaných technologických celků - napojení na nové rozvody - uvedení do provozu smluvním servisem (spuštění) Specifikace stávající sestava expanzního automatu - Expanzní automat o objemu 400 l, 2ks čerpadel, exp. nádoba 50 l. PN 6 beztlaká expanzní nádoba o objemu 400 l, Po < 4.8 bar, max. teplota na membráně 70°C.					
	VV	1			1,000			
86	K	732-20	Suchoběžný vodoměr na studenou vodu DN15, s M-BUS výstupem Q3=1,6 m3/h, s vnějším závitem G 1/2", l=110 mm, včetně příslušenství, včetně montáže	kus	1,000			
	VV	1			1,000			
87	K	732-25	Kompaktní elektrický nástěnný zásobníkový ohřivač teplé vody o objemu 20 litrů	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce - objem 20 litrů - výkon topného tělesa 2 2 W - výška ohřivače 585 mm - průměr ohřivače 516 mm - hloubka 254 mm - PN6 - hmotnost oh bez vody 12 kg - el. napojení - 1/N/PE ~ 230V/50Hz - el. krytí IP 44					
	VV	1			1,000			
88	K	732-30	Cirkulační teplovzdušná jednotka, větrací-teplovodní, o výkonu 50 kW při teplotním spádu 80/60°C, průtok vzduchu 5630 m3/h, el. připojení 400V/50 Hz, včetně stavitelného nástěnného uchycení, veškerého příslušenství a montáže jednotlivých komponent	soubor	1,000			
	VV	1			1,000			
89	K	732331619	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 140 l	soubor	3,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331619						
	VV	3			3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	732420922	opravy čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) zpětná montáž DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420922					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Zpětná montáž dvojice oběhových čerpadel NMT SMART 32/120-180.		2,000			
			2					
91	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,279			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732101					
		VV	1,279		1,279			
		D	733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
92	K	733-01	Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí)	soubor	1,000			
		P	Poznámka k položce:					
		VV	viz technická zpráva a vykresova část dokumentace		1,000			
			1					
93	K	733-10	Varné koleno ocelové 90° DN 100, včetně montáže	kus	16,000			
		VV	2+2+2*3+2*3		16,000			
94	K	733-11	Varné koleno ocelové 90° DN 125, včetně montáže	kus	6,000			
		VV	2+2+2		6,000			
95	K	733111113	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15	m	42,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111113					
		VV	3 5+2,3+3,3+4+2,7+2,7+2,7+3,1+4+2,9+6,3		37,500			
		VV	2*5*0,5		5,000			
		VV	Součet		42,500			
96	K	733111114	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20	m	4,200			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111114					
		VV	0,75+0,15		0,900			
		VV	1,5+0,3		1,800			
		VV	3*0,5		1,500			
		VV	Součet		4,200			
97	K	733111115	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25	m	22,250			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111115					
		VV	3*1+2,9+2,7+1,75		10,350			
		VV	3*1,5+2*2,7+2		11,900			
		VV	Součet		22,250			
98	K	733111116	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 32	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111116					
		VV	2*3*0,5		3,000			
99	K	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40	m	25,400			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111117					
		VV	2*7,8+3,2		18,800			
		VV	2*1,5+0,6		3,600			
		VV	2*0,5+0,5+3*0,5		3,000			
		VV	Součet		25,400			
100	K	733111118	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 50	m	59,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111118					
		VV	8,9+6,4+7,9+5+5,7		33,900			
		VV	2*(2 3+2,7)+2*4+3,6		21,600			
		VV	0,5+3*0,5+3*0,5		3,500			
		VV	Součet		59,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	733121222	Potrubi z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2	m	32,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121222					
		VV	3,7+6,8+3*0,5+2*0,5+2,6		15,600			
		VV	3 3+3,1+2*1,3+2+3,1+2,9		17,000			
		VV	Součet		32,600			
102	K	733121225	Potrubi z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 89/3,6	m	1,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121225					
		VV	3*0,5		1,500			
		VV	Součet		1,500			
103	K	733121228	Potrubi z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 108/4,0	m	57,300			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121228					
		VV	2 8+8,6+2,1+2+3*0,5+3*1+4		24,000			
		VV	3*2*3+1,8+2*1,7+3+2*0,75+5,6		33,300			
		VV	Součet		57,300			
104	K	733121232	Potrubi z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0	m	6,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121232					
		VV	2*3		6,000			
		VV	Součet		6,000			
105	K	733121235	Potrubi z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5	m	30,700			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121235					
		VV	7 4+12,7+4,1		24,200			
		VV	2*2,7+1,1		6,500			
		VV	Součet		30,700			
106	K	733131133	Kompensátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 50	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131133					
		VV	2*2		4,000			
107	K	733131134	Kompensátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 65	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131134					
		VV	2		2,000			
108	K	733131136	Kompensátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 100	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131136					
		VV	2		2,000			
109	K	733141102	Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače nádoby z trubek ocelových do DN 50	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733141102					
		VV	10		10,000			
110	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	97,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
		VV	42,5+4,2+22,5+3+25,4		97,600			
111	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	59,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108					
		VV	59		59,000			
112	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	32,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225					
		VV	32,6		32,600			
113	K	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0	m	64,800			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232					
		VV	1,5+57,3+6		64,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	733190235	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3	m	30,700			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190235					
		VV	30,7		30 700			
115	K	733-20	Redukce ocelová varna DN 100/65, včetně montáže	kus	7,000			
		VV	3+2*2		7,000			
116	K	733-21	Redukce ocelová varná DN 100/80, včetně montáže	kus	8,000			
		VV	2*4		8 000			
117	K	733-22	Redukce ocelová varná DN 125/100, včetně montáže	kus	4,000			
		VV	2+2		4,000			
118	K	733-23	Redukce ocelová varná DN 150/100, včetně montáže	kus	1,000			
		VV	1		1,000			
119	K	733-24	Redukce ocelová varná DN 150/125, včetně montáže	kus	2,000			
		VV	2		2,000			
120	K	733-41	T-kus ocelový varný DN100/100/100, včetně montáže	kus	3,000			
		VV	2+1		3,000			
121	K	733-42	T-kus ocelový varný DN125/125/125, včetně montáže	kus	2,000			
		VV	2		2,000			
122	K	733-43	T-kus ocelový varný DN150/150/150, včetně montáže	kus	2,000			
		VV	2		2 000			
123	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,209			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101					
		VV	3 209		3,209			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
124	M	48466559	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		VV	1		1,000			
125	M	48466560	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1"	kus	3,000			CS URS 2025 01
		VV	3		3,000			
126	K	734-01	Uzavírací mezipřírubová klapka, s ručním převodem, PN16, DN 100, včetně montáže	kus	13,000			
		VV	1+4+2		7,000			
		VV	3*2		6,000			
		VV	Součet		13,000			
127	K	734-03	Uzavírací mezipřírubová klapka, s ručním převodem, PN16, DN 150, včetně montáže	kus	3,000			
		VV	2+1		3,000			
128	K	734-10	Termomanometr technický 0-120°C, 0-4 bar, včetně montáže	kus	6,000			
		VV	6		6,000			
129	K	734109116	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 80	soubor	3,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734109116					
		VV	3		3,000			
130	K	734121456	Ventily zpětné přírubové samočinné přímo do svislého potrubí PN 16 do 300°C (Z 35 117 516) DN 65	soubor	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734121456					
		VV	2+1		3,000			
131	K	734121458	Ventily zpětné přírubové samočinné přímo do svislého potrubí PN 16 do 300°C (Z 35 117 516) DN 100	soubor	3,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734121458					
		VV	2+1		3,000			
132	K	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	734163429	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429			1,000			
	VV	1						
134	K	734173213	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 40	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173213			4,000			
	VV	3+1						
135	K	734173214	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 50	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173214			7,000			
	VV	3+4						
136	K	734173216	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 65	soubor	18,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173216			18,000			
	VV	3+1+7+2+3+2						
137	K	734173217	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 80	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173217			7,000			
	VV	3+3+1						
138	K	734173218	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 100	soubor	31,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173218			31,000			
	VV	13+3+1+2+3*2+3+3						
139	K	734173222	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 150	soubor	3,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173222			3,000			
	VV	3						
140	M	IMI.52181080	Vyvažovací ventil STAF DN80 PN16 šedá litina	kus	4,000			
	VV	3+1						
141	K	734193115	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193115			7,000			
	VV	1+4+2						
142	K	734-20	Přírubový pružinový pojistný ventil ot. tlak 3,0 bar, DN40/65, včetně montáže	kus	3,000			
	VV	3						
143	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209114			1,000			
	VV	1						
144	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209115			3,000			
	VV	3						
145	K	734211120	Ventily odvodušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120			2,000			
	VV	2						
146	K	734220125	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 5/4	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220125			1,000			
	VV	1						
147	K	734220126	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220126			2,000			
	VV	2						
148	K	734220127	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220127			1,000			
	VV	1						
149	K	734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417			2,000			
	VV	2						
150	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261233						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+2+2		6,000			
151	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261234					
	VV		2*4+1+2+1+2		14,000			
152	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235					
	VV		2*2+2+3		9,000			
153	K	734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236					
	VV		3+3+2		8,000			
154	K	734261237	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261237					
	VV		2+2+2		6,000			
155	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	VV		3+2+2+2*2+2*2		15,000			
156	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	VV		2*3+2+2		10,000			
157	K	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124					
	VV		2*3		6,000			
158	K	734291258	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit G 2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291258					
	VV		2		2,000			
159	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713					
	VV		10		10,000			
160	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
	VV		4		4,000			
161	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717					
	VV		2		2,000			
162	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718					
	VV		2*4		8,000			
163	K	734411101.IVR	Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	13,000			
	VV		3*2+4+2+1		13,000			
164	K	734421111	Tlakové měřiče s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421111					
	VV		6+3*2+2+1+1		16,000			
165	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,912			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101					
	VV		0,912		0,912			
	D	751	Vzduchotechnika					
166	K	751111015	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 400 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111015					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	M	42914560	ventilátor axiální nástěnný s oběžným kolem ze slitiny hliníku 6 pólů IP65 výkon 240-300W D 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		1			1,000		
168	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398021					
	VV		2+2			4,000		
169	M	751-01	Mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x200mm	kus	4,000			
	VV		2+2			4,000		
170	M	751-05	Mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 500x500mm	kus	1,000			
	VV		1			1,000		
171	M	751-10	Mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 900x300mm	kus	1,000			
	VV		1			1,000		
172	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398025					
	VV		2+1			3,000		
173	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	0,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012					
	VV		0,35*2			0,700		
174	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	0,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510014					
	VV		0,35*2			0,700		
175	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,035			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101					
D M Práce a dodávky M								
D 23-M Montáže potrubí								
176	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	72,200			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120041					
	VV		42,5+4,2+22,5+3			72,200		
177	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	25,400			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120042					
	VV		25,4			25,400		
178	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	59,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120043					
	VV		59			59,000		
179	K	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	32,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120044					
	VV		32,6			32,600		
180	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	1,500			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120045					
	VV		1,5			1,500		
181	K	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	57,300			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120046					
	VV		57,3			57,300		
182	K	230120047	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125	m	6,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120047					
	VV		6			6,000		
183	K	230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	m	30,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120048					
	VV		30,7			30,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170001					
		VV	1		1,000			
185	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170002					
		VV	1		1,000			
186	K	230170003	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170003					
		VV	1		1,000			
187	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170004					
		VV	1		1,000			
188	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	97,600			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170011					
		VV	42,5+4,2+22,5+3+25,4		97,600			
189	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	93,100			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170012					
		VV	59+32,6+1,5		93,100			
190	K	230170013	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125	m	63,300			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170013					
		VV	57,3+6		63,300			
191	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	30,700			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170014					
		VV	30,7		30,700			
D OST Ostatní								
192	K	OST-01	Napojení nového potrubí ÚT na stávající	soubor	1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
193	K	OST-02	Napojení nového potrubí SV, TV na stávající	soubor	1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
194	K	OST-03	Napojení nového potrubí kanalizace na stávající	soubor	1,000			
		VV	1		1,000			
195	K	OST-04	Stavební výpomoci a úpravy, např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky zapravení, přeložení, atd., včetně veškrého příslušenství, doplňků kotevnic a spojovacích prvků, provrchové úpravy	soubor	1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
196	K	OST-05	Začištění, vyspravení a doplnění stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupů	soubor	1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
197	K	OST-06	Stavební připomocné práce pro profese ÚT	soubor	1,000			
		P	Poznámka k položce.					
		VV	viz technická zpráva					
		VV	1		1,000			
198	K	OST-07	Stavební připomocné práce pro profese ZTI	soubor	1,000			
		P	Poznámka k položce.					
		VV	viz technická zpráva					
		VV	1		1,000			
199	K	OST-08	Stavební připomocné práce pro profese MaR	soubor	1,000			
		P	Poznámka k položce.					
		VV	viz technická zpráva					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	OST-20	Lékárnička	kus	1,000			
	vv		1		1,000			
201	K	OST-21	Baterová svítidla	kus	1,000			
	vv		1		1,000			
202	K	OST-30	Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností min. 55B	soubor	1,000			
	vv		1		1,000			
203	K	OST-31	Detektor pro kontrolu těsnosti spojů	soubor	1,000			
	vv		1		1,000			
204	K	OST-34	Detektor oxidu uhelnatého	soubor	2,000			
	vv		2		2,000			
205	K	OST-35	Rozbor topné vody	soubor	1,000			
	vv		1		1,000			
206	K	OST-36	Přípravek pro obnovu systémů	soubor	1,000			
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
 SO01 - Kotelna
Soupis:
 04 - Stavební část

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2024

Zadavatel:
 Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Účastník:
 TIRALA s.r.o.

IČ: 03890601
DIČ: CZ03890601

Projektant:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Zpracovatel:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Poznámka:

Cena bez DPH			411 825,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	411 825,88	21,00%	86 483,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	498 309,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: **04 - Stavební část**

Místo: Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: TIRALA s.r.o.

Datum: 20. 4. 2024
Projektant: UCHYTIL s.r.o.
Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	411 825,88
HSV - Práce a dodávky HSV	216 106,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 520,00
31 - Zdi pozemních staveb	6 520,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	178 480,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 691,64
997 - Přesun sutě	9 953,93
998 - Přesun hmot	6 460,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 087,20
PSV - Práce a dodávky PSV	186 631,94
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	1 477,93
767 - Konstrukce zámečnické	69 649,33
771 - Podlahy z dlaždic	18 827,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	96 677,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelný včetně strojovny kotelný
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: 04 - Stavební část

Místo: SokolovDatum: 20. 4. 2024

Zadavatel: Město SokolovProjektant: UCHYTIL s.r.o.

Účastník: TIRALA s.r.o.Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

411 825,88

D HSVPráce a dodávky HSV

216 106,74

D 3Svislé a kompletní konstrukce

6 520,00

D 31Zdi pozemních staveb

6 520,00

1	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310236241			
VV					5	5,000		
2	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310237241			
VV					4	4,000		
3	K	310238411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	m3	0,450			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238411			
VV					(0,3+0,4+0,4+0,15)*0,3+0,075			
					0,450			
D 6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
4	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	133,900			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325422			
VV					38,2+83,5+12,2			
					133,900			
5	K	612135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn	m2	4,140			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135011			
VV					0,09*5*2+0,25*4+0,38			
VV					0,3*2+0,4+0,4+0,15+0,31			
VV					Součet			
					2,280			
					1,860			
					4,140			
6	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	4,140			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001			
VV					0,09*5*2+0,25*4+0,38			
VV					0,3*2+0,4+0,4+0,15+0,31			
VV					Součet			
					2,280			
					1,860			
					4,140			
7	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	4,140			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111			
VV					0,09*5*2+0,25*4+0,38			
VV					0,3*2+0,4+0,4+0,15+0,31			
					2,280			
					1,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			4,140		
8	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	4,140			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141						
	VV		0 09*5*2+0,25*4+0,38			2,280		
	VV		0,3*2+0,4+0,4+0,15+0,31			1,860		
	VV		Součet			4,140		
9	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	441,650			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325422						
	VV		(27,4+52,9)*5+40,15			441,650		
10	K	622135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn	m2	1,750			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135011						
	VV		0,25*2+0,1			0,600		
	VV		0,4+0,4+0,15+0,2			1,150		
	VV		Součet			1,750		
11	K	622324111	Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2	1,750			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622324111						
	VV		0,25*2+0,1			0,600		
	VV		0,4+0,4+0,15+0,2			1,150		
	VV		Součet			1,750		
12	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,750			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125						
	VV		5*0,15			0,750		
13	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,040			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
	VV		0 008*5			0,040		
14	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	133,900			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011						
	VV		38,2+83,5+12,2			133,900		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	941121111	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž	m2	50,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121111						
16	K	941121211	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	1 500,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121211						
	VV		50*30 'Přepočtené koeficientem množství			1 500,000		
17	K	941121811	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž	m2	50,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811						
18	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,360			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042221						
	VV		1,8*0,2			0,360		
19	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081223						
	VV		5			5,000		
20	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033341						
	VV		5			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel palených na maltu vápennou nebo vápnocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033441 4		4,000			
22	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel palených na maltu vápennou nebo vápnocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,108			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033541 0 36*0,3		0,108			
23	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	50,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
	D	997	Přesun sutě					
24	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,214			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511 0 792+1,016+0,304+0,1+0,002		2,214			
25	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,214			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611 0 792+1,016+0,304+0,1+0,002		2,214			
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,214			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211 0 792+1,016+0,304+0,1+0,002		2,214			
27	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	2,214			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219 0 792+1,016+0,304+0,1+0,002		2 214			
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,214			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 0 792+1,016+0,304+0,1+0,002		2,214			
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	77,490			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 2 214*35		77,490			
30	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,792			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601 0 792		0,792			
31	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,016			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013603 0 27+0,552+0,194		1,016			
32	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,304			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013607 0 285+0,019		0,304			
33	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smísneho stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,100			CS URS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 0 1		0,100			
34	K	997-02	Vykup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,002			
		P	Poznámka k položce					
		VV	Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se zapomíným znaménkem (Získaná částka snižuje náklad stavby)					
			0 002				0,002	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				6 160,48	
35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvavic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	13,834			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
36	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	29,600			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009421					
	VV		5 9+3*6,2+4*4*0,15+2,7		29 600			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
37	M	23151000	tmel silikonový sanitární barevný	litr	0,200			S ÚRS 2025 01
		VV	0 2		0 200			
38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
	VV		1		1 000			
39	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211602					
	VV		1		1,000			
40	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,015			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101					
D		767	Konstrukce zámečnické					
41	K	767-01	Nastěnná nerezová skříň o rozměrech 600x1300x600 mm, s dvířky, uzamykatelná, dodávka včetně montáže na fasádu objektu	soubor	1,000			
		P	Poznámka k položce:					
	VV		včetně prostupu pro potrubí		1,000			
	VV		1					
42	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	32,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303					
	VV		2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4		32,000			
43	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	32,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313					
	VV		2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4		32,000			
44	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	32,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401					
	VV		2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4		32,000			
45	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	32,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306807					
	VV		2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4		32,000			
46	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	32,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203					
	VV		2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4		32,000			
47	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	32,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315103					
	VV		2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4		32,000			
48	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	32,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4		32,000			
49	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,121			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
50	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	8,700			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		1,5+0,5*3+4,2+1,5		8,700			
51	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,700			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		1,5+0,5*3+4,2+1,5		8,700			
52	K	771574421	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 35 do 45 ks/m2	m2	8,700			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574421					
	VV		1,5+0,5*3+4,2+1,5		8,700			
53	M	59761134	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	8,700			S ÚRS 2025 01
	VV		1,5+0,5*3+4,2+1,5		8,700			
54	K	783932163	Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%	m2	8,700			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783932163					
	VV		1,5+0,5*3+4,2+1,5		8,700			
55	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,064			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
56	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	575,550			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123					
	VV		133,9+441,65		575,550			
57	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	282,660			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221103					
	VV		(27,4+52,9)*3,2+25,7		282,660			
58	K	784321033	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	159,040			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321033					
	VV		(27,4+52,9)*1,8+14,5		159,040			
59	K	784321043	Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	88,300			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321043					
	VV		27,4+52,9+8		88,300			
60	K	784321055	Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu systém	m2	159,040			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321055					
	VV		(27,4+52,9)*1,8+14,5		159,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
 SO01 - Kotelna
Soupis:
 05 - SI a MaR

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2024

Zadavatel:
 Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Účastník:
 TIRALA s.r.o.

IČ: 03890601
DIČ: CZ03890601

Projektant:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Zpracovatel:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Poznámka:

Cena bez DPH			1 778 827,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 778 827,00	21,00%	373 553,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 152 380,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: **05 - SI a MaR**

Místo: Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: TIRALA s.r.o.

Datum: 20. 4. 2024
Projektant: UCHYTIL s.r.o.
Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 778 827,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	651 127,00
MaR-VP - Ventily a pohony	116 780,00
MaR-SW - Software	191 196,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	594 840,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 220,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	103 664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: 05 - SI a MaR

Místo: Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: TIRALA s.r.o.

Datum: 20. 4. 2024
Projektant: UCHYTIL s.r.o.
Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0 PSVPráce a dodávky PSV0,00

0 742Elektroinstalace - slaboproud

4	M	D-209	Snímač teploty venkovní, 4-20mA, měřicí rozsah: -50 až +50 °C, IP65	ks	1,000			
5	M	D-211	Snímač teploty prostorový, 4-20mA, měřicí rozsah: -50 až +50 °C	ks	1,000			
6	M	D-216	Snímač teploty do jímky ponor 100 se stonkem, 4-20mA, měřicí rozsah: 0 až +150 °C	ks	12,000			
7	M	D-217	Snímač teploty přiložný, 4-20mA, měřicí rozsah: 0 až +150 °C	ks	2,000			
8	K	222 61-1145.R00	Montáž teploměru pasivního včetně zapojení	ks	16,000			
9	M	405 91012.R	Jímka nerezová, G1/2, 100mm	ks	12,000			
10	K	222 61-1195.R00	Montáž jímky do dl. 300 mm	ks	12,000			
11	M	D-056	Návarek s trubkovým závitem G 1/2"	ks	12,000			
12	M	D-022	Tlakový snímač; rozsah -1..8bar; 4..20mA	ks	1,000			
13	K	222 61-1131.R00	Montáž snímače tlaku aktivního 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení	ks	1,000			
14	M	D-023	3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5 s navařovací smyčkou	kpl	1,000			
15	K	D-024	Montáž sestavy pro snímání tlaku	ks	1,000			
16	M	D-603	Diferenční tlakový spínač, 20-200Pa	ks	1,000			
17	K	222 61-1122.R00	Montáž manostatu diferenčního včetně zapojení	ks	1,000			
18	K	222 61-1191.R00	Montáž konzoly nebo držáku pro manostat, termostat, teploměr	ks	1,000			
19	M	1744457	SNIMAC HLADINY ZAPLAVENI DZ4	kus	2,000			
20	K	D-020	Montáž snímače zaplavení	ks	2,000			
21	K	222 61-3131.R00	Montáž zapojení vodoměru/plynoměru s komunikací Imp/M-Bus/Modbus/IP	ks	4,000			
22	M	HW-003	Elektroměr 3f, M-BUS výstup	ks	1,000			
23	K	222 61-3113.R00	Montáž elektroměru 3f/ přímého, s komunikací M-Bus/Modbus/IP	ks	1,000			
24	M	HW-601	Výstupní jednotka/modul 32DI, 24VDC - kompatibilní se stávajícím ŘS řady 1769 Allen Bradley	ks	1,000			
25	M	HW-602	Vstupní jednotka/modul 12AI, 4-20mA včetně patice TB, 24VDC - kompatibilní se stávajícím ŘS řady 1794 Allen Bradley	ks	2,000			
26	M	HW-603	Výstupní jednotka/modul 4AO, 4-20mA včetně patice TB, - kompatibilní se stávajícím ŘS4 řady 1794 Allen Bradley	ks	1,000			
27	K	HW-311	Montáž a zapojení IO modulu	ks	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	HW-611	Datapanel dotykový technologie TEPL0 10", Ethernet IP, 24VDC, TFT, USB	ks	1 000			
29	K	HW-012	Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení	ks	1,000			
30	M	HW-678	Komunikační rozhraní Ethernet IP pro I/O stranu (Allen Bradley řada 1794)	ks	1,000			
31	K	HW-679	Montáž komunikačního rozhraní a konfigurace	ks	1,000			
32	M	HW-675	Převodník M-BUS/Ethernet IP (Allen Bradley)	ks	1,000			
33	K	222 61-1415 R00	Montáž koncentrátoru M-Bus do 20 zařízení	ks	1,000			
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	570,000			CS URS 2025 01
35	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	455,000			CS URS 2025 01
36	M	34121556R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm	m	210,000			
37	M	34121580R	Kabel sdělovací J-Y(SI)Y 1x2x0,8	m	1 175,000			
38	M	10 049 259	JYSTY 2x2x0,8 rot	m	205,000			
39	M	371201303R	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e	m	20,000			
40	K	222 28-1301 R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil ve žlabu vyvazány/ v trubce nebo žlabu	m	2 635,000			
41	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	30,000			CS URS 2025 01
42	K	222 26-0573.R00	Trubka plast. tuhá 25 na přichytkách vč.přichytek	m	30,000			
D MaR-VP Ventily a pohony								
43	M	V-215	Třicestný směšovací ventil DN32, kvs 16, RP 5/4"	ks	1,000			
44	M	V-216	Třicestný směšovací ventil DN40, kvs 25, RP 6/4"	ks	1,000			
45	M	V-217	Třicestný směšovací ventil DN50, kvs 40, RP 2"	ks	1,000			
46	M	V-218-B	Třicestný směšovací ventil DN65, kvs 63, přírubový	ks	1,000			
47	M	VK-050	Mezipřírubová klapka DN100, PN16, nerez disk	ks	3,000			
48	M	VS-213	Servopohon, 24VAC/DC, 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V, 20Nm	ks	4,000			
49	M	VS-226-B	Servopohon, 24VAC/DC, ON-OFF, 90s, 90Nm	ks	3,000			
50	M	VS-108	Servopohon PPK VZT 230V 2/3-bod, ON/OFF, HF	ks	2,000			
51	K	751614110	Montáž servopohonu	ks	9,000			
D MaR-SW Software								
52	K	222 61-2113.R00	Definování řídicího systému (PLC, DDC)	DB	84,000			
53	K	222 61-2111 R00	Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy	DB	84,000			
54	K	222 61-2112 R00	Vizualizace na centrálním dispečinku/grafická centrála	DB	84,000			
55	K	222 61-2131 R00	Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC	DB	6,000			
56	K	222 61-2132 R00	Programování měřiče spotřeb - generace DB do vizualizace	DB	6,000			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
57	M	34113025	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 4x2,50mm2	m	20 000			CS URS 2025 01
P Poznámka k položce kabel CYSY 4x2 5								
58	K	358 22002313 R	Jistič 16B/3	ks	2,000			
59	M	PKB 607607	H07V-U 6 ZZ	m	110,000			
60	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	110,000			CS URS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210801311					
61	M	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	130,000			
62	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	540,000			CS URS 2025 01
63	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	260,000			CS URS 2025 01
64	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	205,000			CS URS 2025 01
65	K	222 28-1301 R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil ve žlabu vyvazány/ v trubce nebo žlabu	m	1 375,000			
66	M	220 26-4113 R00	Kabel žlab drátěný s integr spojkou DZI 60x150 mm	m	25,000			
67	M	220 26-4112 R00	Kabel žlab drátěný s integr spojkou DZI 60x100 mm	m	5,000			
68	M	220 26-4111 R00	Kabel žlab drátěný s integr spojkou DZI 60x60 mm	m	55,000			
69	K	741-01	El. topné těleso 6/4" 5-6 C 7,5kW 3x400V PWH	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Včetně veškerého příslušenství pro dodatečnou montáž do stávajícího zásobníku Systherm AKU POLYWARM ST 800.					
70	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 100 mm	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910412					
71	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 250 mm	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910414					
72	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2	kus	286,000			CS URS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100001					
73	K	741-OE-201	Čerpadlo oběhové, zapojení ovládání a napajení, konfigurace	ks	6,000			
74	K	741-OE-206	Připojení silového stroje a zařízení	ks	4,000			
75	M	OE-004	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál (vazací pásky, hmoždinky, vruty, závitové tyče, wago svorky, instalační krabice, popisky, popisovače, barevné lepicí pásky ...)	soub	1,000			
76	M	1132237	STOP TLACITKO SIEMENS 3SB3801-2EG3	kus	1,000			
77	K	OE-003	Montáž stop tlačítko-hřib, krabice na povrch	ks	1,000			
78	M	OE-LED-310	LED svítidlo INNOVA 1.4ft PC 6400/840, 1x 36,1 W, 5750 lm, Ra 80, 4000K	ks	11,000			
79	M	OE-LED-315	LED svítidlo INNOVA 1.4ft ABC 2600/840, 1x 16,1 W, 2420 lm, Ra 80, 4000K	ks	6,000			
80	K	210 20-1523 R00	Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev body	ks	17,000			
81	M	ABB.355300929 R	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44 Praktik	kus	4,000			
82	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nastěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310022					
83	M	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky	kus	7,000			CS URS 2025 01
84	K	650 05-2611 R00	Montáž zásuvka domovní nástěnná	ks	7,000			
85	M	OE-020	Zásuvková skříň	ks	1,000			
86	K	OE-021	Montáž zásuvkové skříně	ks	1,000			
87	M	OE-101	Doplňující ochranné pospojování	soub	1,000			
88	M	R-001-DT-201	Oddělovací transformátor 28VA, 230VAC/24VAC	ks	5,000			
89	M	R-001-DT-202	Galvanicky oddělený převodník U/I (4-20mA/0-10V)	ks	9 000			
90	M	R-001-DT-203	Přepětová ochrana 24VAC 0,5A	ks	57,000			
91	M	R-001-DT-204	Analogový procesorový převodník izolovaný	ks	30,000			
92	M	R-001-DT-205	Pomocné relé 24DC včetně patice DIN	ks	19,000			
93	M	R-001-DT-206	Drobný elektroinstalační materiál pro úpravu rozváděče stávajícího DT4 (DIN lišty, jističe 2A, rozváděčový kanál, vodiče, příčníky, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.	soub	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	R-001-DT01	Rozvaděč přisazený, volně stojící, oceloplechový, vystrojený, 2000x1200x400 IP 55/20, IN=40A, I _k S=8,0kA, přívod a vývody vrchem, barva dle standardu investora, s hlavním vypínačem, přepětovými ochranami, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, s výzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií	kpl	1,000			
95	K	210 19-0004 R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	ks	1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
96	K	222 61-2121 R00	Test 1 1 - Kompletní kontrola zapojení HW	DB	90,000			
97	K	9-OE-200	Stavební pomocné práce - sekání, průrazy, zazdívký, likvidace sutí, úklid	soub	1,000			
98	K	9-OE-107	Zaškolení obsluhy	soub	1,000			
99	K	9-OE-104	Dílenská výrobní dokumentace rozváděče DT01	kpl	1,000			
100	K	9-OE-105	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
101	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	46,000			CS URS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
102	K	HZS2232.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úpravy, demontáže a vystrojení nových silových okruhů v silovém rozváděči	hod	16,000			
103	K	HZS2232.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Úpravy, demontáže a přepojení v rozváděči MaR	hod	26,000			
104	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	24,000			CS URS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4211					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
 SO01 - Kotelna
Soupis:
 06 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2024

Zadavatel:
 Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Účastník:
 TIRALA s.r.o.

IČ: 03890601
DIČ: CZ03890601

Projektant:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Zpracovatel:
 UCHYTIL s.r.o.

IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Poznámka:

Cena bez DPH			150 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 100,00	21,00%	31 521,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 621,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny

Objekt: SO01 - Kotelna

Soupis: 06 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: TIRALA s.r.o.

Datum: 20. 4. 2024
Projektant: UCHYTIL s.r.o.
Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	150 100,00
OST - Ostatní	59 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	49 500,00
VRN6 - Územní vlivy	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	9 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV – Rekonstrukce kotelný včetně strojovny kotelný
Objekt: SO01 - Kotelna
Soupis: 06 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: SokolovDatum: 20. 4. 2024

Zadavatel: Město SokolovProjektant: UCHYTIL s.r.o.

Účastník: TIRALA s.r.o.Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem150 100,00

D OSTOstatní59 600,00

1	K	OST-14	Vypuštění a vyplachování systému	soubor	1,000			
		WV	1		1,000			
2	K	OST-15	Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů	soubor	1,000			
		P	Poznámka k položce: U výrobku spojených se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na označování energetickými štítky a ekodesign bude doloženo splnění těchto požadavků (např. štítek, prohlášení o shodě, CE)					
		WV	1		1,000			
3	K	OST-16	Označení potrubí podle ČSN 13 0072	soubor	1,000			
		WV	1		1,000			
4	K	OST-17	Napuštění systému a úprava vody na výstupní parametry viz technická zpráva	soubor	1,000			
		WV	1		1,000			
5	K	OST-24	Spuštění kotle	soubor	3,000			
		WV	3		3,000			
6	K	OST-25	Vyregulování a seřízení vyvažovacích armatur	soubor	1,000			
		WV	1		1,000			
7	K	OST-27	Odvzdušnění soustavy včetně koordinace s uživatelem napojených staveb na otopnou soustavu	soubor	1,000			
		WV	1		1,000			
8	K	OST-30	Průběžná fotodokumentace stavby	soubor	1,000			
		P	Poznámka k položce: Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady nařízení foto nebo video dokumentace a její archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby výstavby objektu včetně přípojek a veškerých zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDS.					
		WV	1		1,000			
		D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
		D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
9	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000					
		P	Poznámka k položce: Náklady na provedení průzkumu nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace.					
		WV	1		1,000			
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Naklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.		1,000			
VV			1					
11	K	013294000	Ostatní dokumentace - Provozní dokumentace včetně dokladové části.	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000					
P			Poznámka k položce: Naklady spojené s vypracováním projektové dokumentace většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i naklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavku objednatele.		1,000			
VV			1					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
12	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
P			Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - Zbudování ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejneru pro skladování. - Sociální zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. - Doprava a osazení dočasných oplocení zařízení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Doprava a osazení dočasných oplocení staveniště. - Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles. Náhradní zdroj elektrické energie. - Naklady na vybavení objektů zařízení staveniště - ostraha staveniště, naklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, naklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na ohrožení energií.		1,000			
VV			1					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
13	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
P			Poznámka k položce: Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání.		1,000			
VV			1					
14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000					
VV			1					
15	K	042703000	Technické požadavky na výrobky	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042703000					
P			Poznámka k položce: Předložení dodaných technologických celků a jednotlivých komponent stavby a vzorků před konečnou montáží.		1,000			
VV			1					
16	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000					
P			Poznámka k položce: - Vizuální kontrola svarů (ČSN EN ISO 17637) - Požární hlídka po dokončení svářečských prací - Topná zkouška - Zkouška těsnosti dle ČSN 060310		1,000			
VV			1					
17	K	043203000	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203000					
P			Poznámka k položce: Měření emisí kotle.		3,000			
VV			3					
18	K	044002000	Revize	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000					
P			Poznámka k položce: - Náklady spojené s revizemi vyhrazených technických zařízení. - Náklady spojené s revizemi spalinových cest.		1,000			
VV			1					
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby					
VV			1		1,000			
20	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049002000					
P			Poznámka k položce - Zpracování plánu organizace výstavby - Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení					
VV			1		1,000			
21	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000					
P			Poznámka k položce Náklady vzniklé v souvislosti s převzetím a předáním stavby					
VV			1		1,000			
D	VRN6		Územní vlivy					
22	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000					
P			Poznámka k položce. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytnou omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.					
VV			Jedná se o arál ČOV Sokolov 1		1,000			
23	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062002000					
P			Poznámka k položce. Jedná se o arál ČOV Sokolov					
VV			1		1,000			
24	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000					
VV			1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy					
25	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
P			Poznámka k položce. Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeneho provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeneho provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.					
VV			Jedná se o arál ČOV Sokolov 1		1,000			
26	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000					
P			Poznámka k položce. Jedná se o arál ČOV Sokolov					
VV			1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady					
27	K	090001005	Provozní řády	soubor	1,000			
VV			1		1,000			
28	K	090001006	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000			
VV			1		1,000			
29	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001					
VV			1		1,000			
30	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094103000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1		1,000			
31	K	094104000	Naklady na opatření BOZP	soubor	1,000			CS URS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000					
VV			1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST