

## STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU (VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, ZÁVĚTRÍ, BALKON) OBJEKTU KSZ SOKOLOV

**PŘECHOD ŘEŠENÉ ČÁSTI  
BALKONOVÉ STĚNY A PARAPETU  
OKNA - BUDE PROVEDENO  
ZAKRYTÍ NEŘEŠENÝCH PLOCH**

**BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ  
STÁVAJÍCÍHO NABETONOVANÉHO  
KLÍNU (0,2/0,2/26,0m Š/V/DL) TAK,  
ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST  
NOVOU SKLADBU KONSTRUKCE**

**PŘECHOD ŘEŠENÉ ČÁSTI  
BALKONOVÉ STĚNY A PARAPETU  
OKNA - BUDE PROVEDENO  
ZAKRYTÍ NEŘEŠENÝCH PLOCH**

BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ  
STÁVAJÍCÍHO NABETONOVANÉHO  
— KLÍNU (0,2/0,2/26,0m Š/V/DL) TAK,  
ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST  
NOVOU SKLADBU KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ A KONSTRUKCE - BETON A CIHELNÉ ZDIVO

### KONSTRUKCE PARAPETU BALKONU - VIZ. POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

## DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

SKLADBY STÁVAJÍCÍCH / BOURANÝCH PODLAH

BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ ZDOBNÝCH  
PROFILACÍ (PŘED DEMONTÁŽÍ BUDOU SEJMUTY ŠABLONY) V CELÉ PLOŠE -  
— NUTNO PROVÉST DETAILNÍ PROHLÍDKU POUŽITÉHO KERAMICKÉHO MATERIÁLU  
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ DUTINOVÝCH CIHEL BUDE PROVEDENA JEJICH  
DEMONTÁŽ A NAHRAZENÍ CP MRAZUVZDORNOU P20 NA MVC M5

**BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTRO-  
- VČETNĚ KABELÁŽE (PŘEDPOKLAD CCA 12KS KRABIC 150/150mm +  
60m KABELÁŽE)**

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ PROFILOVANÁ DESKA - BUDE PROVEDENA  
JEJÍ **ŠETRNÁ** DEMONTÁŽ. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO  
— ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV POVRCHOVÉ ÚPRAVY +  
PROŘÍZNUTÍ SPAR PRO ODKAP VODY - VIZ VÝPIS K + OPĚTOVNÁ  
MONTÁŽ A VYSPÁROVÁNÍ

BUDE PROVEDENA DRÁŽKA PRO VYVEDENÍ PŘÍVODŮ PRO 4KS  
SVÍTIDEL. Š. DRÁŽKY 75mm HLOUBKA 50mm DÉLKA ~26,5m

BUDE PROVEDENA ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZDOBNÝCH ZNAKŮ FASÁDY (2x ZKŘÍŽENÁ KLADIVA (~500/500mm), 1x ČESKÝ LEV (500/500mm)). PRVKY BUDOU DOPLNĚNY O CHYBEJÍCÍ PROFILACE, BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, USKLADNĚNÍ + OPĚTOVNÁ MONTÁŽ + POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S BAREVNOSTÍ FASÁDY.

## ŘEŠENÁ ČÁST

- REVITALIZACE BUDE PROVÁDĚNA PŘI ČÁSTEČNÉM PROVOZU DLE DOHODY S INVESTOREM A PROVOZOVATELEM
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VŠECHNY UMĚLECKÉ PRVKY A PŘEDMĚTY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM, POPŘ. DEMONTÁŽÍ A NÁSLEDNÝM DEPOZITEM DLE ROZHODNUTÍ PROVOZOVATELE A PRACOVNÍKŮ NPÚ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VŠECHNY PONECHANÉ ZAŘÍZENÍ VZT, ÚT, ELEKTRO VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ A VEDENÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM
- STÁVAJÍCÍ OKENNÍ KŘÍDLA, DVEŘNÍ KŘÍDLA A DVEŘNÍ ZÁRUBNÉ BUDOU CHRÁNĚNA PŘI REALIZACI STAVBY PŘED POŠKOZENÍM FOLIEMI NEBO TEXTILIEMI.
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A PO DEMONTÁŽI KAMENNÝCH OBKLADŮ MUSÍ BÝT VEŠKERÁ TVAROVÁ SCHÉMATA ARCHITEKTONICKÝCH ČLÁNKŮ DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENY NA STAVBĚZA ÚČASTI ARCHITEKTA, RESTAURÁTORA A GEOMETRA!!!
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA MÍSTĚ PROVEDEN PRACOVNÍKŮ NPÚ PLOŠNÝ PRŮZKUM VNITŘNÍCH OMÍTEK A BAREVNOSTI
- PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH NPÚ
- NUTNÁ NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ NA SKUTEČNOU NÁLEZOVOU SITUACI A VZÁJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA VYTÝPOVANÝCH MÍSTECH PROVEDEN PRŮZKUM ZASOLENÍ ZDÍVA A OMÍTEK, DÁLE PAK MĚŘENÍ VLHKOSTI ZDÍVA
- VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNÝ A VYHODNOCENY STATIKEM
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE OVĚŘEN SKUTEČNÝ STAV PŘEKLADŮ A JEJICH ULOŽENÍ NAD OTVORY
- PO ODHALENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE K JEJICH POSOUZENÍ PŘÍZVÁN PROJEKTANT STATICKÉ ČÁSTI
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

## NUTNÁ KOORDINACE PROSTUPŮ S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

BOURACÍ PRÁCE ŘEŠÍ PROSTUPY KONSTRUKCEMI VĚTŠÍ NEŽ 100 mm. OSTATNÍ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTŮ A POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.


**MATERIÁLY ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!**

**ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!**

**INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!**

**VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!**

**±0,000 = 404,200 m. n. m. ve výšk. sys. Bpv**

autor: Ing.arch. Jan Soukup, Ing.arch. Jiří Opl		ved.projektant: Ing.arch. Jiří Opl		projektant: Miroslav Hajný, DiS.		<b>ATELIER SOUKUP s.r.o.</b> Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň tel: 377223236, fax: 37721977 email: info@atelier-soukup.cz IČO 25229869, DIČ CZ25229869	
místo stavby:		Tř. 5. května, č.p. 655, Sokolov, p.č. 85, k.ú. Sokolov, 356 01					
investor:		Město SOKOLOV, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01					
akce:		Stavební úpravy hlavního vstupu (venkovní schodiště, závěťří, balkon) objektu <b>KSZ SOKOLOV</b>					
datum:		11/2013					
stupeň:		DPS					
č. zakázky:		2013053					
měřítko:		1:50		č.přílohy:			
název přílohy:		PŮDORYS 2.NP /BALKON/ - BOURACÍ PRÁCE		06.			