



# PŮDORYS 1.NP /VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ/ - NÁVRH SPÁROŘEZU

STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU  
(VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, ZÁVĚTRÍ, BALKON) OBJEKTU KSZ SOKOLOV



## POZNÁMKY

**KAMENNÁ DLAŽBA (ŽULA) 400/400/40mm**  
**KLADENÁ NA KOSO - 50,0m<sup>2</sup>(BEZ PROŘEZU)**  
**KLADENÁ ORTOGONÁLNĚ - 38,0m<sup>2</sup>(BEZ PROŘEZU)**

**POKLÁDKA:**  
BUDE PROVEDENA DO LEPIDLA (POPŘ. MALTOVÉHO LOŽE TL. 30mm). DILATAČNÍ SPÁRY - MAX. VZDÁLENOST 3m

**SPÁROVÁNÍ:**  
**IMPREGNACE PŘED SPÁROVÁNÍM**  
SAVÉ PLOCHY JE POTŘEBA PŘED SPÁROVÁNÍM, ZVLÁŠTĚ PŘI POUŽITÍ MODIFIKOVANÝCH SPÁROVACÍCH HMOT, OŠETRIT IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM, ABY BYLO MOŽNÉ PŘEBYTEČNOU SPÁROVACÍ HMOTU ODSTRANIT BEZ ŠEDÉHO ZÁVOJE. TOTO JE NUTNÉ PŘEDEVŠÍM U KAMENŮ S HRUBOU ÚPRAVOU PLOCHY, U KTERÝCH JE NÁSLEDNÉ ČISTĚNÍ OBTÍŽNĚJŠÍ NEŽ U LEŠTĚNÝCH DESEK. TATO IMPREGNACE FUNGUJE TAKÉ JAKO PRVNÍ VRSTVA OCHRANNÉHO NÁTĚRU PLOCHY KAMENE PŘED UVEDENÍ DO PROVOZU. PŘI NANÁŠENÍ IMPREGNACE PŘED SPÁROVÁNÍM JE POTŘEBA DBÁT OPATRNOSTI, ABY NEZATEKLA DO SPÁR. MOHLO BY DOJÍT KE SNÍŽENÍ PŘILNAVOSTI SPÁROVACÍ HMOTY KE KAMENI K VLASTNÍMU SPÁROVÁNÍ PŘÍSTUPTÉ AŽ ULOŽENÁ VRSTVA DOSTATEČNĚ ZTUHNE, ABY JSTE MOHLI PO DLAŽBĚ CHODIT.

**KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:**  
BUDE PROVEDENA TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM PŘÍPRAVEM URČENÝM PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU VÝROBKŮ Z KAMENE, PŮSOBÍCÍ PROTI PRONIKÁNÍ VODY, OLEJE, POTRAVINOVÝCH MASTNOT A VLHKOSTI.MOŽNÉ POUŽITÍ I U LESKLÝCH MATERIÁLŮ, NEOMEZUJE PRODYŠNOST MATERIÁLU, ZABRAŇUJE VYTVÁŘENÍ SKVRN, PRONIKÁ DO HLoubKY, NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNOU NEVZHLEDNOU POVRCHOVOU VRSTVU.ZAMEZUJE VZNIKU PLÍSNÍ.

NUTNÁ KOORDINACE PROSTUPŮ S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

BOURACÍ PRÁCE ŘEŠÍ PROSTUPY KONSTRUKCEMI VĚTŠÍ NEŽ 100 mm. OSTATNÍPROSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTŮ A POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

MATERIÁLY ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

VEŠKERÉ STAVEBNÍPRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!

±0,000 = 404,200 m. n. m. ve výšk. sys. Bpv

autor: Ing.arch. Jan Soukup, Ing.arch. Jiří Opl	ved.projektant: Ing.arch. Jiří Opl	projektant: Miroslav Hajný, DiS.	<b>ATELIER SOUKUP s.r.o.</b> Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň. tel: 377223236, fax: 377221977 email: info@atelier-soukup.cz IČO 25229869, DIČ CZ25229869		
místo stavby:	Tř. 5. května, č.p. 655, Sokolov, p.č. 85, k.ú. Sokolov, 356 01				
investor:	Město SOKOLOV, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01				
akce:	Stavební úpravy hlavního vstupu (venkovní schodiště, závětrří, balkon) objektu <b>KSZ SOKOLOV</b>				
datum:					11/2013
stupeň:					DPS
č. zakázky:					2013053
objekt:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		1:50	12.	
název přílohy:	PŮDORYS 1.NP /VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ/ - NÁVRH SPÁROŘEZU				