






## PŮDORYS 1.S /VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ/ - NÁVRH

STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU  
(VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, ZÁVĚTRÍ, BALKON) OBJEKTU KSZ SOKOLOV



## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ A KONSTRUKCE - BETON A CIHELNÉ ZDIVO
	NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - CPP P20 NA MVC M5
	ROZSAH ŘEŠENÝCH KONSTRUKCÍ
	SKLADBY NAVRHOVANÝCH PODLAH

## POZNÁMKY

-PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VŠECKY UMĚLECKÉ PRÁVY A PŘEDMĚTY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM, POPR. DEMONTÁŽÍ A NÁSLEDNÝM DEPOZITEM DLE ROZHODNUTÍ PRVOVZDAVATELE A PRACOVNÍKŮ NPÚ  
 -PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VŠECKY PONECHANÉ ZAŘÍZENÍ VZT, ŮT, ELEKTRO VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ A VEDENÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM  
 -STAVAJÍCÍ OKENNÍ KŘÍDLA, DVĚRNÍ KŘÍDLA A DVĚRNÍ ZÁRUBNĚ BUDOU CHRÁNĚNA PŘI REALIZACI STAVBY PŘED POŠKOZENÍM FOLIOVÝ NEBO TEXTILNÝ NEBO BEDNĚNÍM  
 -PROJEKTANT SI VYHAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH NPÚ A NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM REALIZACE STAVBY  
 -NUTNÁ NAVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ NA SKUTEČNOU NÁLEZOVOU SITUACI A VZÁJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ  
 -PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA VYTÝPOVANÝCH MÍSTECH PROVEDEN PRŮZKUM ZASOLENÍ ZDÍVAA OMÍTEK, DÁLE PAK MĚŘENÍ VLHKOSTI ZDÍVA  
 -VŠECKY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY ŠÁROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM  
 -PO ODHALENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDU K JEJICH POSOUZENÍ PŘÍZVÁN PROJEKTANT STATICKÉ ČÁSTI  
 -VŠECA JISTĚNÁ OSLABĚNÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM  
 -BUDOU PROVEDENY ZADYVKY OTVORŮ PO PŮVODNÍCH ZKOVADĚCÍCH, HYDRANTECH A DALŠÍCH NEFUNKČNÍCH INSTALACÍCH  
 -NUTNO VYČISTIT KOMÍNOVA TĚLESA A PRUDUCHY, ODBORNA KOMINICKÁ FIRMÁ PŘEVĚDA DOKUMENTOVÁNÍ KOMÍNŮ. KOMÍNY JSOU VŠAK VĚŠKOU ZASYPÁNY A NENÍ MOŽNÉ ZJISTIT JEJICH SKUTEČNÝ ROZSAH, Z TOHOTO DŮVODU JSOU OPRAVENĚ OCHRÁNĚNY VYZNAČENÝ VŠECKY ZJIŠTĚNÉ KOMÍNOVÉ PRUDUCHY VE VŠECH PODLAŽÍCH. V TĚCHTO MÍSTECH JE NUTNÉ PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE A DALŠÍ PRÁCE S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ.  
 -STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE DEMONTÁVÁNA A NAHRAZENA STŘECHOU NOVOU, SKLADBY VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD, KLEMPÍRSKÉ PRVKY NA STŘEŠE BUDOU TĚŽ DEMONTOVÁNY, ŽLABY BUDOU ODSTRANĚNY, SVODY PONECHÁNY A PO PROVEDENÍ NOVÝCH NASTŘEŠNÍCH ŽLABŮ BUDOU OPĚT NÁPOJENY.  
 -VIDITELNÉ OCELOVÉ PRVKY STAVAJÍCÍ BUDOU ODREZOVÁNY, OPATŘENY OTRAROVACÍM NÁTĚREM A NOVĚ OPATŘENY 2X ZAKLADNÍ NÁTĚR PŘÍMĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR  
 -VÝPLNĚ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DLE POŽADAVKŮ PO A NPÚ, VIZ ŘEZY A VÝPISY PRACÍ PSV  
 -KLEMPÍRSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z TITANIZKOVANÉHO PLECHU - SPECIFIKACE A ROZMĚRY VIZ VÝPIS KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ  
 -NAVRŽENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA  
 -VÝPIS NOVOHO REZIVA KROUVU A NOVÝCH VÍKŮRŮ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD - VÝPIS REZIVA  
 -NOVÉ REZIVO KROUV - SMRK SI, PRVKY BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM A INSEKCIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO (HNĚDÉ BARVY)  
 -NAVRŽENÉ NOVÉ STŘOPNÍ KONSTRUKCE A ÚPRAVY STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTU  
 -NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRÁCE A DETAILY DODAVATEL ZPRAČUJE A. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽÍ JI GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVÍ, INVESTOROVÍ A ZÁSTUPCŮM NPÚ K ODSOUHLAŠENÍ.  
 -PROSTOR KROUV JE NUTNÉ VYKLIIDIT, ZASYPÁNÉ ČÁSTI POZEDNÍK SUTÍ UVOLNIT, OČISTIT A ZKONTROLOVAT STAV POŠKOZENÍ, POPR. OPRAVIT POŠKOZENÉ PRVKY  
 -KONSTRUKCE A PRVKY NAPADENÉ DŘEVOMORKOU JE NUTNÉ PEČLIVĚ ZLIKVIDOVAT, MATERIÁL JE NUTNÉ ODVÁŽET A DEPONOVAT TAK, ABY NEDOSLO K DALŠÍMU ŠÍŘENÍ DŘEVOMORKY. PO PROVEDENÍ PRACÍ JE NUTNÉ OŠETŘIT NÁŘADÍ A OBUV FUGICIDEM.  
 -FUNGICIDNÍ A INSEKCIDNÍ NÁTĚREM BUDOU TĚŽ OŠETŘENY KORUNY ZDÍVAA KONSTRUKCE STROPU PO PŮVODNÍM VESTAVBAMI V KROUVU  
 -JEDNOTLIVÉ ROZVODY NUTNO PROVĚST DLE PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA ŽIVACÍ ZVUKU, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTI PRÁCE  
 -PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ V SOULADU S PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ  
 -V PRŮBĚHU STAVBY JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE DODAVATELE STAVBY, PROJEKTANTA A INVESTORA  
 -BĚHEM STABNY JE NUTNÉ DODRŽOVAT NORNÝ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ PRÁCE  
 -BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ RESPAKTOVAT POŽADAVKY ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY  
 -POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY JE NEDILNOU ČÁSTÍ PD, VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD  
 -NEDILNOU SOUČÁSTÍ VYKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!  
 -VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU TĚSNĚNY TYPOVÝMI UCPÁVKAMI EI 60 CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM  
 -TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLYNULĚ NAVAZUJE NA PROJEKT STAVEBNÍCH ÚPRAV II. ETAPY - REVITALIZACE VSTUPNÍ A SÁLŮVÉ ČÁSTI

## NUTNÁ KOORDINACE PROSTUPŮ S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

**BOURACÍ PRÁCE ŘEŠÍ PROSTUPY KONSTRUKCEMI VĚTŠÍ NEŽ 100 mm. OSTATNÍ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTŮ A POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.**


**MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!**


**ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!**

**INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!**

**VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!** **S**

**±0,000 = 404,200 m. n. m. ve výšk. sys. Bpv**



autor: Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jiří Opl ved. projektant: Ing. arch. Jiří Opl projektant: Miroslav Hajný, DiS.		<b>ATELIER SOUKUP s.r.o.</b> Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň tel: 377223236, fax: 377221977 email: info@atelier-soukup.cz IČO 25229869, DIČ CZ25229869	
místo stavby: Tr. 5. května, č.p. 655, Sokolov, p.č. 85, k.ú. Sokolov, 356 01 investor: Město SOKOLOV, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01			
akce: Stavební úpravy hlavního vstupu (venkovní chodbiště, závětrří, balkon) objektu <b>KSZ SOKOLOV</b>		 datum: 11/2013 stupeň: DPS č. zakázky: 2013053 měřítko: č.přílohy:	
objekt: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení název přílohy: PŮDORYS 1.S /VENKOVNÍ CHODBIŠTĚ - NÁVRH		<div>1:50</div> <div>13.</div>	

