

Návrh - DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/194/2015/OSM

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Sokolov**
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: **Bc. Jan PICKA, starosta města**
Bankovní spojení: KB a.s. Sokolov
Číslo běžného účtu: 521391/0100
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Beran
Tel: 359 808 259
Email: pavel.beran@mu-sokolov.cz

Zhotovitel

Název: **ROBSTAV stavby k.s.**
Sídlo: Pražská 483, 397 01 Písek
IČ: 27430074
DIČ: CZ27430074
Statutární zástupce: **Ing. Radek Kozák**
Obchodní rejstřík: Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl A, vložka 11191
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo běžného účtu: 35-625723047/0100
Kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák
Tel: 377 242 127
Email: robstavby@robstavby.cz

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 2

na veřejnou zakázku:

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE VÍTĚZNÁ – ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD SOKOLOV -
VÍTĚZNÁ“**

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto dodatkem se mění cena. Schvalují se vícepráce.

1.2 Dodatkem se mění text článku 7 následovně.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena dle SOD č. SML/194/2015/OSM - bez DPH	13 535 454,-
Celková cena JŘBÚ bez DPH – ze dne 10.02.2016	3 949 730,49-
DPH	3 671 888,40-
Celková cena včetně DPH	21 157 072,89

1.3 Dodatkem se mění text článku 6.2.1. následovně.

Termín dokončení prací: do 13.11.2016.

ČLÁNEK 2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž tři zůstávají objednateli a dvě zhotoviteli.

2.3 Tento dodatek je v souladu s usnesením 151/7RM/2016

2.4 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – rekapitulace rozpočtu.

2.5 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

V Sokolově dne 30.5.2016



Bc. Jan PÍČKA
Starosta města
Za objednatele

Město Sokolov
poštovní příhrádka č. 13
356 20 Sokolov

V Plzni dne 17.5.2016
ROBSTAV stavby k.s.
Pražská 488, 397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ⑥

za zhotovitele

Ing. Radek KOŽEK
ROBSTAV stavby k.s.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: X822

Stavba: Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 9.2.2016

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774
DIČ: CZ 27430774

Projektant:
Stejskal Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 949 730,49

DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní		21,00%	3 949 730,49	829 443,40
snížená		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 779 173,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: X822

Stavba: Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Místo: Sokolov

Datum: 09.02.2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Stejskal Pavel

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 949 730,49	4 779 173,89	
10	Stoka A	1 606 694,29	1 944 100,09	STA
20	Stoka B	708 413,81	857 180,71	STA
30	Stoka C	1 472 965,10	1 782 287,77	STA
50	Propojka (DŠ1-DŠ2)	161 657,29	195 605,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Objekt:

10 - Stoka A

KSO:

Místo: Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Stejskal Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.02.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 27430774

DIČ: CZ 27430774

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 606 694,29

DPH základní
snižená

Základ daně

1 606 694,29

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

337 405,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 944 100,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Objekt:

10 - Stoka A

Místo:

Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 09.02.2016

Projektant: Stejskal Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 606 694,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 586 394,29

1 - Zemní práce

818 670,86

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

16 279,20

4 - Vodorovné konstrukce

26 847,14

8 - Trubní vedení

724 132,15

998 - Přesun hmot

16 744,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná
 Objekt: 10 - Stoka A

Místo: Sokolov
 Zadavatel: Město Sokolov
 Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 09.02.2016
 Projektant: Stejskal Pavel

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 1 606 694,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 586 394,29

D 1 Zemní práce 818 670,86

1	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	545,530	212,00	115 652,36	CS ÚRS 2015 01
	vv		320,9*1*1,7 "stoka A		545,530			
6	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	272,765	18,00	4 909,77	CS ÚRS 2015 01
	vv		545,53*0,5 Přepočtené koeficientem množství		272,765			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 091,060	89,10	97 213,45	CS ÚRS 2015 01
	vv		320,9*1,7*2 "stoka A		1 091,060			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 091,060	15,20	16 584,11	CS ÚRS 2015 01
9	K	161101101	Swislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	545,530	45,00	24 548,85	CS ÚRS 2015 01
	vv		545,53		545,530			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	545,530	105,00	57 280,65	CS ÚRS 2015 01
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	545,530	16,00	8 728,48	CS ÚRS 2015 01
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 091,060	50,00	54 553,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		545,53*2 Přepočtené koeficientem množství		1 091,060			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	352,990	195,00	68 833,05	CS ÚRS 2015 01
	vv		320,9*1*(1,7-(0,1+0,3+0,2)) "stoka A		352,990			
14	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce	t	705,980	294,40	207 840,51	CS ÚRS 2015 01
	vv		352,99*2 Přepočtené koeficientem množství		705,980			
15	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	137,666	468,00	64 427,69	CS ÚRS 2015 01
	vv		320,9*1*(0,3+0,2) "stoka A		160,450			
	vv		-0,071*320,9		-22,784			
16	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce	t	275,332	294,40	81 057,74	CS ÚRS 2015 01
	vv		137,666*2 Přepočtené koeficientem množství		275,332			

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 16 279,20

17	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	47,600	342,00	16 279,20	CS ÚRS 2015 01
	vv		7*4*1,7*1		47,600			

D 4 Vodorovné konstrukce 26 847,14

18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	32,090	836,62	26 847,14	CS ÚRS 2015 01
	vv		320,9*1*0,1 "stoka A		32,090			

D 8 Trubní vedení 724 132,15

23	K	871010001	Zaustění do stávající šachty	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R-pol.
26	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	320,900	351,00	112 635,90	CS ÚRS 2015 01
27	M	UP645500W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 300x5000 mm SN10	ks	70,980	6 391,68	453 681,45	R-pol.
	vv		65*1,092 Přepočtené koeficientem množství		70,980			
28	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	8,000	301,00	2 408,00	CS ÚRS 2015 01
29	M	UF356100W	koleno kanalizační plastové s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 150/45	ks	8,000	153,60	1 228,80	R-pol.
30	K	877370420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	8,000	539,00	4 312,00	CS ÚRS 2015 01
31	M	UF365200W	odbočka kanalizační plastová s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 300/150/45	ks	8,000	1 248,00	9 984,00	R-pol.
32	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	8,000	8 940,00	71 520,00	CS ÚRS 2015 01
34	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	1 171,00	1 171,00	CS ÚRS 2015 01
35	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	3,000	863,00	2 589,00	CS ÚRS 2015 01
37	M	592241832	dno betonové šachetové TBZ-Q, PERF 300-785	kus	8,000	6 959,00	55 672,00	R-pol.
38	M	592241899	těsnění pro DN 1000	kus	12,000	115,00	1 380,00	R-pol.

D 998 Přesun hmot 16 744,14

47	K		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,370	822,00	16 744,14	CS ÚRS 2015 01
----	---	--	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 100,00

48	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	8 100,00	8 100,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	------------------	----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

49	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2015 01
50	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
51	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2015 01

D VRN4 Inženýrská činnost 4 200,00

52	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná
Objekt:

20 - Stoka B

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:
Stejskal Pavel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.02.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 27430774
DIČ: CZ 27430774

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

708 413,81

DPH základní
snížená

Základ daně
708 413,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
148 766,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

857 180,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Objekt:

20 - Stoka B

Místo:

Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 09.02.2016

Projektant: Stejskal Pavel

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	708 413,81
1 - Zemní práce	688 113,81
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	397 605,58
4 - Vodorovné konstrukce	10 260,00
8 - Trubní vedení	9 763,36
998 - Přesun hmot	270 847,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 897,70
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná
Objekt:

20 - Stoka B

Místo: Sokolov
Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 09.02.2016

Projektant: Stejskal Pavel

Náklady soupisu celkem

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

708 413,81

688 113,81

D HSV		Práce a dodávky HSV							
D 1		Zemní práce							
1	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200						
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů						
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m	5,000	289,00		397 605,58	
6	K	132201209	116,7*1*2,2 "stoka A	m	2,000	184,00		1 445,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	151101101	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	256,740	212,00		368,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m3	256,740			54 428,88	CS ÚRS 2015 01
9	K	151101111	77*1,7*2 "stoka B	m3	128,370	18,00		2 310,66	CS ÚRS 2015 01
10	K	151101112	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	261,800	89,10		23 326,38	CS ÚRS 2015 01
11	K	161101101	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	186,590	153,00		28 548,27	CS ÚRS 2015 01
12	K	161101102	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	186,590	15,20		3 979,36	CS ÚRS 2015 01
13	K	162701105	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	256,740	45,00		13 247,89	CS ÚRS 2015 01
14	K	171201201	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	256,740	105,00		11 553,30	CS ÚRS 2015 01
15	K	171201211	Uložení sypaniny na skládky	m3	256,740	16,00		26 957,70	CS ÚRS 2015 01
16	K	174101101	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	513,480	50,00		4 107,84	CS ÚRS 2015 01
17	K	175102101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	186,720	195,00		25 674,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	175102101	116,7*1*(2,2-(0,1+0,3+0,2)) "stoka B	t	373,440	294,40		36 410,40	CS ÚRS 2015 01
19	K	175102101	kamenivo těžné drobné frakce	m3	42,626	468,00		109 940,74	CS ÚRS 2015 01
20	K	175102101	186,72*2 Přepočtené koeficientem množství	t	58,350			19 948,97	CS ÚRS 2015 01
21	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor. tř. 1 až 4	m3	85,252	294,40		25 098,19	CS ÚRS 2015 01
22	K	175102101	116,7*1*(0,3+0,2) "stoka B	t	373,440				
23	K	175102101	-0,049*320,9	m3	42,626				
24	K	175102101	kamenivo těžné drobné frakce	t	58,350				
25	K	175102101	42,626*2 Přepočtené koeficientem množství	t	15,724				
26	K	175102101	Zemní práce - hloubené vykopávky						
27	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	85,252				
28	K	130001101	3*4*2,5*1	m3	30,000	342,00		10 260,00	
29	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	30,000			10 260,00	CS ÚRS 2015 01
30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	11,670	836,62		9 763,36	
31	K	451572111	116,7*1*0,1 "stoka B	m3	11,670			9 763,36	CS ÚRS 2015 01
32	K	871360410	Trubní vedení						
33	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu uvn 250	m	116,700	303,00		270 847,17	
34	K	871360410	24*1,092 Přepočtené koeficientem množství	ks	26,208	4 833,60		35 360,10	CS ÚRS 2015 01
35	K	871360410	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 250x5000 mm SN10	ks	26,208			126 678,99	R-pol.
36	K	871360410	24*1,092 Přepočtené koeficientem množství	kus	7,000	301,00		2 107,00	CS ÚRS 2015 01
37	K	871360410	koleno kanalizační plastové s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 150/45	kus	7,000	153,60		1 075,20	R-pol.
38	K	871360410	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	4,000	315,00		1 260,00	CS ÚRS 2015 01
39	K	871360410	odbočka kanalizační plastová s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 250/150/45	kus	7,000	1 350,72		5 402,88	R-pol.
40	K	871360410	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	5,000	8 940,00		9 450,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	871360410	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	1 171,00		44 700,00	CS ÚRS 2015 01
42	K	871360410	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	3,000	1 952,00		1 171,00	CS ÚRS 2015 01
43	K	871360410	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	2,000	863,00		5 856,00	CS ÚRS 2015 01
44	K	871360410	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	5,000	6 959,00		1 726,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	871360410	dno betonové šachetové TBZ-Q PERF 250-700	kus	11,000	115,00		34 795,00	
46	K	871360410	těsnění pro DN 1000	kus				1 265,00	R-pol.
47	K	998	Přesun hmot						
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,041	822,00		9 897,70	
49	K	998276101						9 897,70	CS ÚRS 2015 01
50	K	012002000	Vedlejší rozpočtové náklady						
51	K	012002000	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
52	K	012002000	Geodetické práce						
53	K	030001000	Žařízení staveniště	Kč	1,000	8 100,00		8 100,00	
54	K	034002000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	6 200,00		6 200,00	CS ÚRS 2015 01
55	K	034403000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	500,00		500,00	CS ÚRS 2015 01
56	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 300,00		1 300,00	CS ÚRS 2015 01
57	K	043002000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	4 200,00		4 200,00	
58	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	4 200,00		4 200,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Objekt:

30 - Stoka C

KSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 09.02.2016

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774

DIČ: CZ 27430774

Projektant:

Stejskal Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 472 965,10

DPH základní
snižená

Základ daně
1 472 965,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
309 322,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 782 287,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Objekt: 30 - Stoka C

Místo: Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 09.02.2016

Projektant: Stejskal Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 472 965,10
1 - Zemní práce	1 452 665,10
4 - Vodorovné konstrukce	614 324,36
8 - Trubní vedení	17 358,19
998 - Přesun hmot	805 551,14
	15 431,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Objekt:

30 - Stoka C

Místo: Sokolov

Datum: 09.02.2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Stejskal Pavel

Uchazeč: ROBŠTAV stavby k.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 472 965,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 452 665,10

D 1

Zemní práce

614 324,36

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	601,692	212,00	127 558,70	CS ÚRS 2015 01
	vv		172,9*1,2*2,9 "stoka C		601,692			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	300,846	18,00	5 415,23	CS ÚRS 2015 01
	vv		601,692*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		300,846			
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 002,820	153,00	153 431,46	CS ÚRS 2015 01
	vv		172,9*2,9*2		1 002,820			
4	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 002,820	71,00	71 200,22	CS ÚRS 2015 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	601,692	45,00	27 076,14	CS ÚRS 2015 01
	vv		601,692		601,692			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	145,236	105,00	15 249,78	CS ÚRS 2015 01
	vv		172,9*1,2*0,1 "stoka C		20,748			
	vv		172,9*1,2*(0,4+0,2) "stoka C		124,488			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	145,236	16,00	2 323,78	CS ÚRS 2015 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	290,472	50,00	14 523,60	CS ÚRS 2015 01
	vv		145,236*2 "Přepočtené koeficientem množství		290,472			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	456,456	195,00	89 008,92	CS ÚRS 2015 01
	vv		172,9*1,2*(2,9-(0,4+0,2+0,1)) "stoka C		456,456			
10	K	175102101	Obsypání potrubí při překopecích inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor. tř. 1 až 4	m3	102,703	468,00	48 065,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		172,9*1,2*(0,4+0,2) "stoka C		124,488			
	vv		-0,126*172,9		-21,785			
11	M	583312890	kameniva těžené drobné frakce	t	205,406	294,40	60 471,53	CS ÚRS 2015 01
	vv		102,703*2 "Přepočtené koeficientem množství		205,406			

D 4

Vodorovné konstrukce

17 358,19

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	20,748	836,62	17 358,19	CS ÚRS 2015 01
	vv		172,9*1,2*0,1 "stoka C		20,748			

D 8

Trubní vedení

805 551,14

17	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	172,900	414,00	71 580,60	CS ÚRS 2015 01
18	M	UP646500W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 400x5000 mm SN10	ks	38,220	14 864,64	568 126,54	R-pol.
	vv		35*1,092 "Přepočtené koeficientem množství		38,220			
19	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	18,000	1 350,00	24 300,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	8 940,00	62 580,00	CS ÚRS 2015 01
21	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	2,000	1 171,00	2 342,00	CS ÚRS 2015 01
22	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	6,000	1 952,00	11 712,00	CS ÚRS 2015 01
23	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	5,000	863,00	4 315,00	CS ÚRS 2015 01
25	M	592241834	dno betonové šachtové TBZ-Q PERF 400-885	kus	6,000	6 959,00	41 754,00	R-pol.
26	M	592241835	dno betonové šachtové čtvercové pro potrubí DN 1000 s nátokem DN 400	kus	1,000	16 541,00	16 541,00	R-pol.
27	M	592241899	těsnění pro DN 1000	kus	20,000	115,00	2 300,00	R-pol.

D 998

Přesun hmot

15 431,41

30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,773	822,00	15 431,41	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

20 300,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 100,00

31	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	8 100,00	8 100,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	------------------	----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3

Zařízení staveniště

8 000,00

32	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
34	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2015 01

D VRN4

Inženýrská činnost

4 200,00

35	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Objekt:

50 - Propojka (DŠ1-DŠ2)

KSO:

Místo:

Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Stejskal Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.02.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

27430774

DIČ:

CZ 27430774

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 657,29

DPH základní
snížená

Základ daně

161 657,29

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

33 948,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

195 605,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Objekt: 50 - Propojka (DŠ1-DŠ2)

Místo: Sokolov

Datum: 09.02.2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Stejskal Pavel

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	161 657,29
HSV - Práce a dodávky HSV	141 357,29
1 - Zemní práce	58 948,19
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	2 736,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 254,93
8 - Trubní vedení	79 118,90
998 - Přesun hmot	2 035,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění dešťových vod Sokolov - Vítězná

Objekt:

50 - Propojka (DŠ1-DŠ2)

Místo:

Sokolov

Datum: 09.02.2016

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Stejskal Pavel

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							161 657,29	
D HSV Práce a dodávky HSV							141 357,29	
D 1 Zemní práce							58 948,19	
1	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	4,000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	36,000	212,00	7 632,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		12,5*1,2*2,4 "propojka		36,000			
3	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,000	18,00	324,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		36*0,5 Přepočtené koeficientem množství		18,000			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	55,000	153,00	8 415,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		12,5*2,2*2		55,000			
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	55,000	71,00	3 905,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,000	45,00	1 620,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,000	105,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,000	16,00	576,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	72,000	50,00	3 600,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		36*2 Přepočtené koeficientem množství		72,000			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	21,672	195,00	4 226,04	CS ÚRS 2015 01
	vv		5,6*1,2*(2,2-(0,1+0,4+0,2)) "propojka		10,080			
	vv		6,9*1,2*(2,2-(0,1+0,5+0,2))		11,592			
11	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce	t	43,344	294,40	12 760,47	CS ÚRS 2015 01
	vv		21,672*2 Přepočtené koeficientem množství		43,344			
12	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	7,776	468,00	3 639,17	CS ÚRS 2015 01
	vv		5,6*1,2*(0,4+0,2) "propojka		4,032			
	vv		6,9*1,2*(0,5+0,2)		5,796			
	vv		-0,125*5,6		-0,700			
	vv		-0,196*6,9		-1,352			
13	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce	t	15,552	294,40	4 578,51	CS ÚRS 2015 01
	vv		7,776*2 Přepočtené koeficientem množství		15,552			
D 13 Zemní práce - hloubené výkopávky							2 736,00	
14	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,000	342,00	2 736,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		1*4*2*1		8,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 254,93	
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,500	836,62	1 254,93	CS ÚRS 2015 01
	vv		12,5*1,2*0,1 "propojka		1,500			
D 8 Trubní vedení							79 118,90	
19	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	5,600	414,00	2 318,40	CS ÚRS 2015 01
20	M	UP646500W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 400x5000 mm SN10	ks	1,000	14 864,64	14 864,64	R-pol.
21	M	UP646200W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 400x2000 mm SN10	ks	1,000	6 433,92	6 433,92	R-pol.
22	K	871420410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	6,900	525,00	3 622,50	CS ÚRS 2015 01
23	M	UP647500W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 500x5000 mm SN10	ks	1,000	23 099,52	23 099,52	R-pol.
24	M	UP647200W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 500x2000 mm SN10	ks	1,000	10 129,92	10 129,92	R-pol.
25	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 01
26	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	8 940,00	8 940,00	CS ÚRS 2015 01
27	M	592243060	skruž betonová šachetní TB5-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	1 171,00	1 171,00	CS ÚRS 2015 01
29	M	592241835	dno betonové šachtové TBZ-Q, PERF 400-885	kus	1,000	6 959,00	6 959,00	R-pol.
30	M	592241899	těsnění pro DN 1000	kus	2,000	115,00	230,00	R-pol.
D 998 Přesun hmot							2 035,27	
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,476	822,00	2 035,27	CS ÚRS 2015 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							20 300,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 100,00	
34	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	8 100,00	8 100,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN3 Zařízení staveniště							8 000,00	
35	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2015 01
36	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
37	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN4 Inženýrská činnost							4 200,00	
38	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 01