ŘEZ A-A´



ŘEZ B-B´



LEGENDA

	Přírodní travní koberec založený výsevem, vyztužená kořenová vrstva tl. 100mm Skladba S1
BK	Fotbalová branka velká 7,32 x 2,44 m, profil 120 x 100 mm vypínací tyče, spodní vypínací rám, zemní pouzdra, síť
PŠ	Šachta plastová pod UT PP 1,5x1,2x2,25 m napojení závlahy na zdroj vody, obetonována, pojízdná tř. B125
RP	Rohové praporky kloubové
OZ	Stávajíc odvodňovací žlábek atletický, lokální oprava stávající rozvody vody v areálu
	přípojka vody pro závlahu PE-HD63/5,8 PN10

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Vyztužená kořenová vrstva - 79,07% písek fr. 0/2 praný, 20% substrát, 0,03% PP vlákno viz. specifikace
- písek praný fr. 0/2 mm praný
- písek praný fr. 0/4 mm praný
- kamenivo drcené fr. 4/8 mm
- Vyztužená kořenová vrstva - 79,07% písek fr. 0/2 praný, 20% substrát, 0,03% PP vlákno viz. specifikace
- zásypový materiál fr. 0/4
- železobeton min C12/15 XC1

LEGENDA SKLADEB

S4
- betový panel prefabrikovaný tl.100 mm
- pískový polštář fr. 0/2 mm tl. 150 mm
- 2x geotextílie 300g/m2

S3
- živičný povrch ACJ tl.40 mm
- beton C12/15 s KARI sítí 100/100/8 tl. 100 mm
- Plastová šachta

S2
- Plastová šachta
- podkladní beton C12/15 s KARI sítí 100/100/8 tl. 100 mm
- štěrkový podsyp zhutněný fr.16/32 tl.100 mm
- zhutněné dno výkopu

S1
- travní koberec výsevem
- Vyztužená kořenová vrstva 79,97% písek fr. 0/2, 20% substrát, 0,03% PP vlákno viz. specifikace vlákna **Sv1** tl. 100 mm
- plošná drenáž písek praný fr. 0/2 praný tl.180 mm
- písek fr. 0/4 tl.50 mm
- drcenné kamenivo fr. 4/8 tl. 80 mm
- zemní pláň upravená $E_{def,min}$ = 30 Mpa

MOTION construction

AKCE:

Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. Etapa

INVESTOR:
Město Sokolov,
Rokycanova 1929,
356 01 Sokolov

VYPRACOVAL:
Ing. Jiří Dvořák
e-mail:motion3.14@gmail.com
GSM: 721288994

ZOPD. PROJEKTANT:
Ing. Ivo Švarc
Bílý kopec 347
441 01 Podbořany

ČÁST:
SO1 Terénní úpravy

VÝKRES:
ŘEZY A-A' , B-B'

STUPEŇ: DPS	PROJEKT Č.: 2615
MĚŘÍTKO: 1:30	DATUM: 5.5.2016
FORMÁT: A2	Č. VÝKRESU: **D1.3**