

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PROVĚŘIT NA MÍSTĚ
- V MÍSTĚ KOTVENÍ OCEL. KCE DO OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDE LOKÁLNĚ ODSTRANĚN ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V MINIMÁLNÍM NEZBYTNÉM ROZSAHU.
  PO OSAZENÍ KOTEV BUDE OPĚT DOPLNĚN A OMÍTKA PROVÁZÁNA ZASÍŤKOVÁNÍM SE STÁVAJÍCÍ. BARVA DTTO STÁVAJÍCÍ BARVA FASÁDY.
- SVÁRY - ZABROUSIT
- SKLO BUDE VLOŽENO MEZI HEA100- PRUŽNÉ ULOŽENÍ- PRYŽOVÝ PÁSEK PRO ZASKLÍVÁNÍ- A ZAKRYTO ZASKLÍVACÍMI LIŠTAMI
- OKAPOVÝ ŽLAB BUDE KOTVEN ZESPODU NA HEA100, DEŠŤOVÉ VODY BUDOU ODVEDENY OKAPOVÝM SVODEM DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE, KTERÉ JE VYSPÁDOVÁNO SMĚREM OD OBJEKTU.
- NEDÍLNOU SOUČASTÍ PD JE PROJEKT STA A POZ.
- TOTO NENÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

LEGENDA:

- ZASTŘEŠENÍ BUDE PROVEDENO Z ČIRÉHO DRÁTOSKLA TL. 8MM
- OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU V BARVĚ ANTRACITOVÉ RAL 7016
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY POZINK- BARVA DTTO OCEL. KCE- ANTRACITOVÁ RAL 7016
- ZASKLÍVACÍ LIŠTY RAL 7016

Akce:

ZASTŘEŠENÍ NÁKLADOVÉ RAMPY

MŠ- VRCHLICKÉHO 80, 356 01 SOKOLOV
Obec: SOKOLOV
Kraj: KARLOVARSKÝ

Investor:
Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Autorizace:

Hlavní projektant:
Ing. arch. Olga Růžičková
Gagarinova 510/21
360 20 Karlovy Vary
tel: 605 433 631
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Projektant části dokumentace:
Vypracoval:
Ing. arch. Olga Růžičková
Ing. arch. Olga Růžičková
Gagarinova 510/21
360 20 Karlovy Vary
tel: 605 433 631
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Fáze projektu:	Část:
DPS	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Obsah: PŮDORYS ZASTŘEŠENÍ

Číslo paré:

První datum:	Aktual. datum:	Měřítko:	Počet A4:
03/10/2016	03/10/2016	1:25	2 x A4

Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Poř. číslo	Index
MŠV	DPS	ARC	PUD	101	02	-

Část: D.1.1.b.2