



Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 20 Sokolov



„Chodník a parkoviště ul. Vítězná, Sokolov“  
Smlouva č. 5/2017-ORM

## SMLOUVA O DÍLO (návrh)

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

### „Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov“

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupená:** Bc. Janem Pickou, starostou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:** SOKOSTAV HT, s.r.o.  
**Se sídlem:** Kraslická 574, Sokolov, 35601  
**IČ:** 25239198  
**DIČ:** CZ25239198

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 11785

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Jednající:** Ing. Pavel Karas jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo „Chodník a parkoviště ul. Vítězná, Sokolov“.

## Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

**I.1 Projektová dokumentace:** je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov“, zpracovaná Ing. Martinem Haucisenem, IČ 87334321, č. zak. 13/2014, ČKAIT 0301387, Ing. Janem Révayem, IČ: 73703800, ČKAIT 0301426, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

**I.2 Pozemky stavby:** pozemky p. č. 3421/14, 2509/1, 2874/23, 2874/1, 2521/1, 2525/2, 4088/1 a 2444 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

**I.3 Předmětná stavba:** je stavba: „Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov“, dle Projektové dokumentace.

## Článek II. Předmět smlouvy

**II.1** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

**II.2** Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 12.04.2017 a nabídkou dodavatele ze dne 27.4.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby, včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a projednání nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch a popřípadě změny dopravního značení;
- c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- d) plnění podmínek stavebního povolení;

- e) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- f) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
  - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu;
  - prostor místa provádění díla nelze oproti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;
- h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- j) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
- k) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- m) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
- n) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich dílčích částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

### Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- |                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| III.1.1 Předání staveniště:         | do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy                   |
| III.1.2 Zahájení stavby:            | za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu smlouvy |
| III.1.3 Dokončení a předání stavby: | do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy                   |
| III.1.4 Vyklizení staveniště:       | do 5 kalendářních dnů od dokončení a předání stavby          |

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

#### **Článek IV. Staveniště**

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

#### **Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran**

V.1 Zhotovitel zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Ing.Pavel Karas, jednatel společnosti

V.1.2 technických:

Ing.Pavel Karas

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková,

Luboš Pravec,

TDI:

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snižené o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatel je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí

objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.13 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si materiál či movité věci, které zhotovitel vybourá či odstraní při provádění díla podle této smlouvy, a které objednatel označí (určí). Zhotovitel je povinen za tímto účelem vyzkoušet prokazatelně objednatel v dostatečném předstihu a tak, aby nedošlo k narušení či ohrožení termínů provádění díla podle této smlouvy o tom, že vybourá či odstraní materiál či movité věci podle věty první a objednatel označený materiál či movité věci uložit na místo určené objednatel a ve lhůtě dohodnuté s objednatel, a to na náklady zhotovitele, které jsou součástí ceny podle čl. VII. odst. VII.3.

S materiálem či věcmi, které objednatel neurčí (neoznačí), naloží zhotovitel v souladu s touto smlouvou, zejména jejím čl. II.

## **Článek VI. Stavební deník**

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

## Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **1 373 610,33 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. Rezerva je stanovena ve výši 7% celkové Ceny za zhotovení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze po písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

VII.5 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.,
- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.

VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.8.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

### **Článek VIII. Smluvní pokuty**

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

### **Článek IX. Předání díla**

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát \*.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech \*.dwg, \*.doc, \*.xls; \*.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty \*.doc, \*.xls, \*.dwg, \*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli všech shora uvedených dokladů nejpozději při převjímacím řízení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo převjíká;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 V případě, že se při převjímacím řízení prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho částí, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje převjímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

IX.8 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřevjímacího řízení, při kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla.

IX.9 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

## **Článek X. Záruční doba**

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

## **Článek XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

**Článek XII.  
Závěrečná ustanovení**

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele


V Sokolově dne 21.6.2017

V Sokolově dne 21.6.2017



Bc. Jan Píčka  
starosta města

.....  
Objednatel



Ing. Pavel Karas  
jednatel společnosti

.....  
Zhotovitel

**SOKOŠTAV HT, s.r.o.**

Stavební a obchodní firma  
Sídlo firmy Kraslická č.p. 574, 356 01 Sokolov  
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: HP-132014  
Stavba: Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

KSO: 822 29  
Místo: Vítězná ul., Sokolov

Zadavatel:  
Město Sokolov

Uchazeč:  
SOKOSTAV HT, s.r.o.

Projektant:  
Ing. Martin Haueisen

Poznámka:

CC-CZ: 21122  
Datum: 09.12.2014

IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

IČ: 25239198  
DIČ: CZ25239198

IČ: 87334321  
DIČ: CZ8304091807

Cena bez DPH

1 373 610,33

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 1 373 610,33 | 288 458,17 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH

v

CZK

1 662 068,50

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HP-132014

Stavba: Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Místo: Vítězná ul., Sokolov

Datum: 09.12.2014

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Hauelsen

Uchazeč: SOKOSTAV HT, s.r.o.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                            | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ    |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                 | <b>1 373 610,33</b> | <b>1 662 068,50</b> |        |
| HP-<br>132014-               | SO 101 - Parkoviště                             | 336 132,49          | 406 720,31          | STA    |
| HP-132014-<br>101-SP         | SO 101 - Soupis prací - Parkoviště              | 336 132,49          | 406 720,31          | Soupis |
| HP-<br>132014-               | SO 102 - Chodník                                | 924 516,25          | 1 118 664,66        | STA    |
| HP-132014-<br>102-SP         | SO 102 - Soupis prací - Chodník                 | 924 516,25          | 1 118 664,66        | Soupis |
| HP-<br>132014-               | SO 301 - Dešťová kanalizace                     | 91 061,59           | 110 184,52          | STA    |
| HP-132014-<br>301-SP         | SO 301 - Soupis prací - Dešťová kanalizace      | 91 061,59           | 110 184,52          | Soupis |
| HP-<br>132014-               | VON - Vedlejší a ostatní náklady                | 21 900,00           | 26 499,00           | STA    |
| HP-132014-<br>VON-SP         | VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady | 21 900,00           | 26 499,00           | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

**Objekt:**

HP-132014-101 - SO 101 - Parkoviště

**Soupis:**

HP-132014-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Parkoviště

KSO: 822 29  
Místo: Vítězná ul., Sokolov

Zadavatel:  
Město Sokolov

Uchazeč:  
SOKOSTAV HT, s.r.o.

Projektant:  
Ing. Martin Hauelsen

Poznámka:

CC-CZ: 21122  
Datum: 09.12.2014

IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

IČ: 25239198  
DIČ: CZ25239198

IČ: 87334321  
DIČ: CZ8304091807

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 336 132,49 |
|--------------|------------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 336 132,49  | 21,00%     | 70 587,82 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 406 720,31 |
|------------|-------|------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Objekt:

HP-132014-101 - SO 101 - Parkoviště

Soupis:

HP-132014-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Parkoviště

Místo:

Vítězná ul., Sokolov

Datum: 09.12.2014

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Hauelsen

Uchazeč:

SOKOSTAV HT, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

336 132,49

HSV - Práce a dodávky HSV

336 132,49

1 - Zemní práce

77 745,95

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

213,30

2 - Zakládání

9 213,08

4 - Vodorovné konstrukce

2 405,00

5 - Komunikace

173 655,25

8 - Trubní vedení

9 065,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 154,77

997 - Přesun sutě

17 907,59

998 - Přesun hmot

4 985,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Objekt:

HP-132014-101 - SO 101 - Parkoviště

Soupis:

HP-132014-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Parkoviště

Místo:

Vítězná ul., Sokolov

Datum: 09.12.2014

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Hauelsen

Uchazeč:

SOKOSTAV HT, s.r.o.

| PČ                            | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |              | <b>336 132,49</b> |                 |
| D                             | HSV  |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                              |                |          |              | <b>336 132,49</b> |                 |
| D                             | 1    |           | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |              | <b>77 745,95</b>  |                 |
| 1                             | K    | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 19,200   | 25,90        | 497,28            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                          |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F22       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 19,200   |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 19,200   |              |                   |                 |
| 2                             | K    | 113107143 | Odstranění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> živičných tl 150 mm                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 19,200   | 48,60        | 933,12            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                            |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F22       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 19,2     |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 19,200   |              |                   |                 |
| 3                             | K    | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 200 mm                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 199,500  | 20,60        | 4 109,70          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 199,5    |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 199,500  |              |                   |                 |
| 4                             | K    | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                             | m              | 44,000   | 42,00        | 1 848,00          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                        |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 44       |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 44,000   |              |                   |                 |
| 5                             | K    | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 5,050    | 55,20        | 278,76            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m                                                                                              |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch * tloušťka                                                                                                                                                                       |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F21       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 50,5*0,1 |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 5,050    |              |                   |                 |
| 6                             | K    | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 53,573   | 120,20       | 6 439,47          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                             |                |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.                                                       |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F23       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 53,573   |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 53,573   |              |                   |                 |
| 7                             | K    | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 39,000   | 120,20       | 4 687,80          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                             |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Struktura výpočtu: dle hmotnice                                                                                                                                                                                                                         |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F24       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 39       |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 39,000   |              |                   |                 |
| 8                             | K    | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 53,573   | 22,80        | 1 221,46          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3                                      |                |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.                                                       |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F23       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 53,573   |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 53,573   |              |                   |                 |
| 9                             | K    | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 39,000   | 22,80        | 889,20            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3                                      |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F24       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 39,000   |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 39,000   |              |                   |                 |
| 10                            | K    | 132201101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 5,425    | 145,60       | 789,88            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                            |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Struktura výpočtu: délka * šířka * hloubka                                                                                                                                                                                                              |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F18       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 5,425    |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 5,425    |              |                   |                 |
| 11                            | K    | 132201109 | Příplatek za leplivost k hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 5,425    | 25,40        | 137,80            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3                                                                                     |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F18       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 5,425    |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 5,425    |              |                   |                 |
| 12                            | K    | 162701104 | Vodorovné přemístění do 9000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 53,573   | 116,50       | 6 241,25          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP   |           | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m                                                        |                |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.                                                       |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV   | F23       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 53,573   |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 53,573   |              |                   |                 |

| PČ | Ty<br>p | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 13 | K       | 162701104       | Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                              | m3 | 44,425   | 116,50          | 5 175,51             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m              |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F26             | F24+F18                                                                                                                                                                                                         |    | 44,425   |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 44,425   |                 |                      |                    |
| 14 | K       | 162706111       | Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění                                                                                                                                | m3 | 5,050    | 78,60           | 396,93               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F21             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,050    |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 5,050    |                 |                      |                    |
| 15 | K       | 162706119       | Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKO 1000 m                                                                                                                 | m3 | 15,150   | 11,80           | 178,77               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m                                                   |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F21             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,050    |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 5,050    |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | 5,05*3 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                         |    | 15,150   |                 |                      |                    |
| 16 | K       | 167103101       | Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění                                                                                                                                                                  | m3 | 5,050    | 65,80           | 332,29               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F21             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,050    |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 5,050    |                 |                      |                    |
| 17 | K       | 171201201       | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                     | m3 | 53,573   | 8,50            | 455,37               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|    | P       |                 | Poznámka k položce:<br>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.               |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F23             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 53,573   |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 53,573   |                 |                      |                    |
| 18 | K       | 171201201       | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                     | m3 | 49,475   | 8,50            | 420,54               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F21+F26         |                                                                                                                                                                                                                 |    | 49,475   |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 49,475   |                 |                      |                    |
| 19 | K       | 171201211       | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                  | t  | 107,146  | 180,00          | 19 286,28            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | P       |                 | Poznámka k položce:<br>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.               |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F23*2,0         |                                                                                                                                                                                                                 |    | 107,146  |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 107,146  |                 |                      |                    |
| 20 | K       | 171201211       | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                  | t  | 97,940   | 180,00          | 17 629,20            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F21*1,8+F26*2,0 |                                                                                                                                                                                                                 |    | 97,940   |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 97,940   |                 |                      |                    |
| 21 | K       | 181301101       | Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                             | m2 | 36,000   | 20,50           | 738,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu s sklonem do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, u: vrstvy do 100 mm                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F14             | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzí PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                          |    | 36,000   |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 36,000   |                 |                      |                    |
| 22 | M       | 103715000       | substrát pro trávníky A VL                                                                                                                                                                                      | m3 | 3,600    | 450,00          | 1 620,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | hnojivo humusové substrát pro trávníky A VL                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F14*0,1         |                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,600    |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 3,600    |                 |                      |                    |
| 23 | K       | 181951102       | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                                                  | m2 | 234,693  | 10,50           | 2 464,28             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F5-F12          |                                                                                                                                                                                                                 |    | 234,693  |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 234,693  |                 |                      |                    |
| 24 | K       | 184802211       | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2                                                                                                                       | m2 | 36,000   | 2,40            | 86,40                | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko                                                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F14             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 36,000   |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 36,000   |                 |                      |                    |
| 25 | K       | 185804312       | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                                                          | m3 | 1,800    | 85,00           | 153,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Struktura výpočtu: počet stromů (keřů) x množství / 1000                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F14*5*10/1000   |                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,800    |                 |                      |                    |
|    | VV      | F15             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,800    |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 1,800    |                 |                      |                    |
| 26 | K       | 185851121       | Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                          | m3 | 1,800    | 255,00          | 459,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F15             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,800    |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 1,800    |                 |                      |                    |
| 27 | K       | 185851129       | Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKO 1000 m                                                                                                                                                | m3 | 3,600    | 17,60           | 63,36                | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F15             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,800    |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 1,800    |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | 1,8*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          |    | 3,600    |                 |                      |                    |
| D  | 18      |                 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                                                                                                                           |    |          |                 | 213,30               |                    |
| 28 | K       | 181411131       | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                | m2 | 36,000   | 4,50            | 162,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F14             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 36,000   |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 36,000   |                 |                      |                    |
| 29 | M       | 005724100       | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                       | kg | 0,540    | 95,00           | 51,30                | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | osivo pícnin směs travní boření obvykle 25 kg parková                                                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F14             |                                                                                                                                                                                                                 |    | 36,000   |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 36,000   |                 |                      |                    |
|    | VV      |                 | 36*0,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                       |    | 0,540    |                 |                      |                    |
| D  | 2       |                 | Zakládání                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 | 9 213,08             |                    |
| 30 | K       | 212752212       | Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop                                                                                                                      | m  | 31,000   | 135,20          | 4 191,20             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                 | Tratvody z drenážních trubek se zřízením šitérkopiskového lože pod trubky a s jejich obšepem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Ty<br>p   | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| P  |           |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Výplň rýh HDK fr. 16/32</i>                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Struktura výpočtu: délka                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F16       |           | 31                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 31,000   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 31,000   |                 |                      |                    |
| 31 | K         | 212972112 | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100                                                                                                                                                                                                                 | m  | 31,000   | 18,70           | 579,70               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F16       |           | 31                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 31,000   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 31,000   |                 |                      |                    |
| 32 | K         | 214500211 | Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 550 mm                                                                                                                                                                                          | m  | 5,425    | 87,30           | 473,60               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím z trubic do 200 mm, pískem nebo šterkopískem, výšky přes šou do 550 mm                                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| P  |           |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Výplň rýh nad rámec položky drenážní potrubí</i>                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Struktura výpočtu: délka * šířka * hloubka                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F17       |           | F16*0,35*0,5                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,425    |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,425    |                 |                      |                    |
| 33 | M         | 583336880 | kameniva těžené hrubé frakce 32-63 (Pohled)                                                                                                                                                                                                                         | t  | 10,308   | 385,00          | 3 968,58             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely F16 (okrouhlé, kulové, šterkopiskový) kamenivo těžené hrubé d>=4 a D<=43 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 12620) frakce 32-63                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Struktura výpočtu: objem * objemová hmotnost                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F17       |           | F17*1,9                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,308   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 10,308   |                 |                      |                    |
| D  | 4         |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | 2 405,00             |                    |
| 34 | K         | 457621411 | Plášťové těsnění z asfaltbetonu úprava spár asfaltovou závlivkou do 1 kg/m                                                                                                                                                                                          | m  | 37,000   | 65,00           | 2 405,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Plášťové těsnění z vodotěsného asfaltbetonu úprava spár asfaltovou závlivkou pro všechny sklony do 1 kg závlivky na 1 m spáry                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F20       |           | F20                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 37,000   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 37,000   |                 |                      |                    |
| D  | 5         |           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 | 173 655,25           |                    |
| 35 | K         | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm                                                                                                                                                                                                        | m2 | 214,293  | 156,20          | 33 472,57            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm                                                                                                                                                             |    |          |                 |                      |                    |
| P  |           |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláň. Výměra je uvažována v plném rozsahu zemní pláň. Fakturováno bude skutečné množství.</i>                                                             |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F5        |           | F1*1,065*(F3+F4)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                |    | 214,293  |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 214,293  |                 |                      |                    |
| 36 | K         | 564811111 | Podklad ze šterkodrti ŠD tl 50 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 214,293  | 42,30           | 9 064,59             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
| P  |           |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláň. Výměra je uvažována v plném rozsahu zemní pláň. Fakturováno bude skutečné množství.</i>                                                             |    |          |                 |                      |                    |
| VV |           |           | F5 "sanace aktivní zóny zemní pláň - uzavírací vrstva"                                                                                                                                                                                                              |    | 214,293  |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 214,293  |                 |                      |                    |
| 37 | K         | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 89,900   | 92,30           | 8 297,77             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F3+F4+F12 |           | F3+F4+F12                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 89,900   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 89,900   |                 |                      |                    |
| 38 | K         | 564871111 | Podklad ze šterkodrti ŠD tl 250 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 160,283  | 168,20          | 26 959,60            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F1*1,065  |           | F1*1,065                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 160,283  |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 160,283  |                 |                      |                    |
| 39 | K         | 573111113 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2                                                                                                                                                                                                  | m2 | 20,400   | 28,90           | 589,56               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2                                                                                                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F12       |           | F12                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 20,400   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 20,400   |                 |                      |                    |
| 40 | K         | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                        | m2 | 20,400   | 20,00           | 408,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F12       |           | F12                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 20,400   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 20,400   |                 |                      |                    |
| 41 | K         | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                      | m2 | 20,400   | 465,00          | 9 486,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                             |    |          |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F12       |           | 20,4                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 20,400   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 20,400   |                 |                      |                    |
| 42 | K         | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                              | m2 | 20,400   | 565,00          | 11 526,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F12       |           | F12                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 20,400   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 20,400   |                 |                      |                    |
| 43 | K         | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                           | m2 | 49,100   | 175,00          | 8 592,50             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |           |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |    |          |                 |                      |                    |
| VV | F3+F4     |           | F3+F4                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 49,100   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 49,100   |                 |                      |                    |
| 44 | M         | IP 232    | dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 48,480   | 165,00          | 7 999,20             |                    |
| PP |           |           | dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| VV |           |           | 48 "chodník"                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 48,000   |                 |                      |                    |
| VV | F3        |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 48,000   |                 |                      |                    |
| VV |           |           | 48*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                            |    | 48,480   |                 |                      |                    |
| 45 | M         | IP 234    | dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1,133    | 459,00          | 520,05               |                    |
| PP |           |           | dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
| P  |           |           | <i>Poznámka k položce:<br/>barva červená</i>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| VV |           |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| VV |           |           | 1,1 "slepecká dlažba"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,100    |                 |                      |                    |
| VV | F4        |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,100    |                 |                      |                    |
| VV |           |           | 1,1*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,133    |                 |                      |                    |

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 46 | K       | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                                                                                                                                                                                                    | m2  | 150,500  | 195,00          | 29 347,50            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření ploch                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F1        | 150,5                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 150,500  |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 150,500  |                 |                      |                    |
| 47 | M       | IP 230    | dlažba 20x20x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 139,769  | 175,00          | 24 459,58            |                    |
|    | PP      |           | dlažba 20x20x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | P       |           | Poznámka k položce:<br>doporučený výrobek Best Kara, barva přírodní                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F1-F2 "parkovací stání - zámková dlažba"                                                                                                                                                                                                                                       |     | 139,385  |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 139,385  |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 138,385*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                |     | 139,769  |                 |                      |                    |
| 48 | M       | IP 231    | dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 12,478   | 235,00          | 2 932,33             |                    |
|    | PP      |           | dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    | P       |           | Poznámka k položce:<br>doporučený výrobek Best Klasika, barva antracit, lze kombinovat či nahradit dalším doporučeným výrobkem Best                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: délka x počet x šířka                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 4,85*11*0,1 "VDZ V10b - kolmá parkovací stání"                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,335    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 5,4*12*0,1 "VDZ V10c - rezervé"                                                                                                                                                                                                                                                |     | 6,480    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 0,3 "Symbol vozíčkáře"                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,300    |                 |                      |                    |
|    | VV      | F2        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 12,115   |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 12,115*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                 |     | 12,478   |                 |                      |                    |
|    | D       | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 | 9 065,80             |                    |
| 49 | K       | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F11       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 50 | M       | 592238520 | dra betonová pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 318,00          | 318,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpust' dílce betonové pro uliční vpust' dna s kalovou prohlubní TBV-Q 45x30x5 cm                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 51 | M       | 592238580 | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 546,00          | 546,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpust' dílce betonové pro uliční vpust' skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 52 | M       | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpust' výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 438,00          | 438,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpust' dílce betonové pro uliční vpust' skruže s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 53 | K       | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 135,40          | 135,40               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg                                                                                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 54 | M       | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 1 200,00        | 1 200,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpust' dílce betonové pro uliční vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|    | P       |           | Poznámka k položce:<br>potaženo PVC                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 55 | M       | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 200,00        | 1 200,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpust' dílce betonové pro uliční vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 56 | M       | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 660,00          | 660,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpust' dílce betonové pro uliční vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 57 | K       | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 128,40          | 128,40               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé do 50 kg                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F19                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 58 | M       | 286617600 | poklop - rám litinový 315/10t                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 2 220,00        | 2 220,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | revizní šachty a dvorní vpust' systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty D 315 poklop litinový s rámem 315/10t na betonový kónus                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F19                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 59 | K       | IP 491    | Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 1 220,00        | 1 220,00             |                    |
|    | PP      |           | Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|    | P       |           | Poznámka k položce:<br>průměr 315mm, výko plípevnit šroubkem                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F19       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | D       | 9         | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                 | 41 154,77            |                    |
| 60 | K       | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                                                              | kus | 4,000    | 250,00          | 1 000,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| 61 | M       | 404442560 | značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 935,00          | 1 870,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro směsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL HK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IP15, E2, E12 500x700 mm FeZn                          |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | VV      |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 62 | M       | 404442300 | značka svíslá FeZn NK 500 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 880,00          | 880,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn Al<br>plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, I, J4<br>500 x 500 mm FeZn |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 63 | M       | 404443320 | značka svíslá FeZn NK 500 x 150 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 440,00          | 440,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn Al<br>plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x<br>150 mm FeZn                   |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 64 | K       | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    | 350,00          | 700,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F13       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 65 | M       | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    | 495,00          | 990,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F13                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 66 | M       | 404452530 | víčko plastové na sloupek 60                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 16,50           | 33,00                | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé víčka plastová na<br>sloupky Zn                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F13                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 67 | M       | 404452560 | upínací svorka na sloupek US 60                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 4,000    | 88,00           | 352,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky na<br>sloupky US 60                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| 68 | K       | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                 | m   | 74,700   | 175,60          | 13 117,32            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého<br>s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F6+F7+F8*0,78+F9                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 74,700   |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 74,700   |                 |                      |                    |
| 69 | M       | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                                                                                                                                                                                                           | kus | 35,580   | 90,00           | 3 202,20             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F9        | 32,5+42,2-F6-F7-F8*0,78                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 35,580   |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 35,580   |                 |                      |                    |
| 70 | M       | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                                 | kus | 34,000   | 90,00           | 3 060,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F6        | 32,5+1,5                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 34,000   |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 34,000   |                 |                      |                    |
| 71 | M       | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    | 275,00          | 550,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 15-25                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F7        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 72 | M       | 592174710 | obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm                                                                                                                                                                                                          | kus | 4,000    | 275,00          | 1 100,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 1,0 78 x 15 x 25                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F8        | 2*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| 73 | K       | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                               | m   | 32,300   | 162,50          | 5 248,75             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou<br>stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F10       | 32,3                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 32,300   |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 32,300   |                 |                      |                    |
| 74 | M       | IP 235    | obrubník 50x8x25 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 64,600   | 51,00           | 3 294,60             |                    |
|    | PP      |           | obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího<br>oblouku 78, 50 x 8 x 25                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F10*2                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 64,600   |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 64,600   |                 |                      |                    |
| 75 | K       | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiničného tl do 200 mm                                                                                                                                                                                                       | m   | 37,000   | 45,20           | 1 672,40             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živiničné tl.<br>přes 100 do 200 mm                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F20                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 37,000   |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 37,000   |                 |                      |                    |
| 76 | K       | 919735113 | Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                          | m   | 37,000   | 98,50           | 3 644,50             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu tloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: délka                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F20       | 37                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 37,000   |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 37,000   |                 |                      |                    |
| D  | 997     |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 | 17 907,59            |                    |
| 77 | K       | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 69,650   | 45,60           | 3 176,04             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
| 78 | K       | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                    | t   | 557,200  | 9,70            | 5 404,84             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek<br>k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 69,65*8 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                   |     | 557,200  |                 |                      |                    |
| 79 | K       | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                              | t   | 9,020    | 140,00          | 1 262,80             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 80 | K       | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                   | t   | 6,067    | 160,00          | 970,72               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |

| PČ                                                                                                            | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                         | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 81                                                                                                            | K       | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t  | 54,563   | 130,00          | 7 093,19             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva                                   |         |           |                                                               |    |          |                 |                      |                    |
| D 998 Přesun hmot                                                                                             |         |           |                                                               |    |          |                 | 4 985,05             |                    |
| 82                                                                                                            | K       | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným         | t  | 117,020  | 42,60           | 4 985,05             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |         |           |                                                               |    |          |                 |                      |                    |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

**Objekt:**

HP-132014-102 - SO 102 - Chodník

**Soupis:**

HP-132014-102-SP - SO 102 - Soupis prací - Chodník

KSO: 822 29  
Místo: Vítězná ul., Sokolov

Zadavatel:  
Město Sokolov

Uchazeč:  
SOKOSTAV HT, s.r.o.

Projektant:  
Ing. Martin Hauelsen

Poznámka:

CC-CZ: 21122  
Datum: 09.12.2014

IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

IČ: 25239198  
DIČ: CZ25239198

IČ: 87334321  
DIČ: CZ8304091807

**Cena bez DPH****924 516,25**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 924 516,25  | 21,00%     | 194 148,41 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH****v CZK****1 118 664,66**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Objekt:

HP-132014-102 - SO 102 - Chodník

Soupis:

HP-132014-102-SP - SO 102 - Soupis prací - Chodník

Místo:

Vítězná ul., Sokolov

Datum:

09.12.2014

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Martin Hauelsen

Uchazeč:

SOKOSTAV HT, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

924 516,25

#### HSV - Práce a dodávky HSV

924 516,25

1 - Zemní práce

267 459,49

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 347,63

4 - Vodorovně konstrukce

12 386,40

5 - Komunikace

396 922,37

8 - Trubní vedení

16 507,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

162 931,47

997 - Přesun sutě

61 869,37

998 - Přesun hmot

6 439,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Objekt:

HP-132014-102 - SO 102 - Chodník

Soupis:

HP-132014-102-SP - SO 102 - Soupis prací - Chodník

Místo:

Vítězná ul., Sokolov

Datum: 09.12.2014

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Hauelsen

Uchazeč:

SOKOSTAV HT, s.r.o.

| P.č.                          | Ty. p. | Kód                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Conová soustava |
|-------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |              | <b>924 516,25</b> |                 |
| D                             | HSV    |                          | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                              |                |          |              | <b>924 516,25</b> |                 |
| D                             | 1      |                          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |              | <b>267 459,49</b> |                 |
| 1                             | K      | 111212351                | Odstranění nevhodných dřevin do 100 m <sup>2</sup> výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 90,000   | 158,30       | 14 247,00         | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů do 100 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                            |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | 90                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 90,000   |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 90,000   |              |                   |                 |
| 2                             | K      | 112101101                | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm                                                                                                                                                                                                              | kus            | 1,000    | 320,00       | 320,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                               |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                           |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | F1                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                             | K      | 112201101                | Odstranění pařezů D do 300 mm                                                                                                                                                                                                                           | kus            | 1,000    | 275,00       | 275,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo doštětem, s presekaním koreňů průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                           |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | F1                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                             | K      | 113107136                | Odstranění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> z betonu vyztuženého sílemí tl 150 mm                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 48,200   | 515,00       | 24 823,00         | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z betonu vyztuženého sílemí, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                          |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | 22,5+25,7                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 48,200   |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 48,200   |              |                   |                 |
| 5                             | K      | 113107162                | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 200 mm                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 70,000   | 20,60        | 1 442,00          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | F18                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 70,000   |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 70,000   |              |                   |                 |
| 6                             | K      | 113107223                | Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 269,000  | 25,90        | 6 967,10          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                      |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | F21                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 269,000  |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 269,000  |              |                   |                 |
| 7                             | K      | 113107242                | Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> živičných tl 100 mm                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 269,000  | 30,40        | 8 177,60          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                         |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | F21                      | 269                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 269,000  |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 269,000  |              |                   |                 |
| 8                             | K      | 113151111                | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 70,000   | 55,30        | 3 871,00          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | F18                      | 70                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 70,000   |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 70,000   |              |                   |                 |
| 9                             | K      | 113202111                | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                             | m              | 122,500  | 42,00        | 5 145,00          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                        |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | 25+4,5+21+34,5+10+20+7,5 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 122,500  |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 122,500  |              |                   |                 |
| 10                            | K      | 121101101                | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 68,500   | 55,20        | 3 781,20          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Sejmutí ornice nebo lesní pody s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m                                                                                              |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch * tloušťka                                                                                                                                                                       |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | F19                      | 685*0,1                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 68,500   |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 68,500   |              |                   |                 |
| 11                            | K      | 122202201                | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 44,500   | 120,20       | 5 348,90          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                             |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Struktura výpočtu: dle hmotnice                                                                                                                                                                                                                         |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | F24                      | 44,5                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 44,500   |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 44,500   |              |                   |                 |
| 12                            | K      | 122202202                | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 110,352  | 105,80       | 11 675,24         | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>                                                  |                |          |              |                   |                 |
|                               | P      |                          | Poznámka k položce:<br>Položka je uváděna jako REFERTA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uváděna v plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.                                                           |                |          |              |                   |                 |
|                               | VV     | F23                      | F5*0,25                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 110,352  |              |                   |                 |
|                               | VV     |                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 110,352  |              |                   |                 |
| 13                            | K      | 122202209                | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leprlost                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 110,352  | 22,80        | 2 516,03          | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP     |                          | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leprlost horniny tř. 3                                       |                |          |              |                   |                 |

| PČ | Ty<br>P | Kód                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | P       |                                         | <i>Poznámka k položce:<br/>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v<br/>plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.</i>        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F23                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 110,352  |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 110,352  |                 |                      |                    |
| 14 | K       | 122202209                               | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost                                                                                                                                          | m3  | 44,500   | 22,80           | 1 014,60             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m<br>nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F24                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 44,500   |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 44,500   |                 |                      |                    |
| 15 | K       | 132201201                               | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                                           | m3  | 14,520   | 145,60          | 2 114,11             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a<br>spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |                                         | Struktura výpočtu: délka x šířka x hloubka                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F17*1*1,1                               |                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,520   |                 |                      |                    |
|    | VV      | F27                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,520   |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,520   |                 |                      |                    |
| 16 | K       | 132201209                               | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                     | m3  | 14,520   | 25,40           | 368,81               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a<br>spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F27                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,520   |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,520   |                 |                      |                    |
| 17 | K       | 161101101                               | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                    | m3  | 14,520   | 25,80           | 374,62               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo<br>do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, př hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                   |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F27                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,520   |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,520   |                 |                      |                    |
| 18 | K       | 162301401                               | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 100,00          | 100,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých,<br>průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F1                                      |                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 19 | K       | 162301411                               | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 366,00          | 366,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů<br>listnatých, průměru přes 100 do 300 mm                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F1                                      |                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 20 | K       | 162301421                               | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 300,00          | 300,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů,<br>průměru přes 100 do 300 mm                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F1                                      |                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 21 | K       | 162701104                               | Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                   | m3  | 110,352  | 116,50          | 12 856,01            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,<br>avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m                |     |          |                 |                      |                    |
|    | P       |                                         | <i>Poznámka k položce:<br/>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v<br/>plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.</i>        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F23                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 110,352  |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 110,352  |                 |                      |                    |
| 22 | K       | 162701104                               | Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                   | m3  | 50,013   | 116,50          | 5 826,51             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,<br>avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m                |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F26                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 50,013   |                 |                      |                    |
|    | VV      | F24+F27-F32                             |                                                                                                                                                                                                                      |     | 50,013   |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 50,013   |                 |                      |                    |
| 23 | K       | 162706111                               | Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění                                                                                                                                     | m3  | 68,500   | 78,60           | 5 384,10             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000<br>do 6000 m                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F19                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 68,500   |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 68,500   |                 |                      |                    |
| 24 | K       | 162706119                               | Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m                                                                                                                      | m3  | 205,500  | 11,80           | 2 424,90             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k<br>ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F19                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 68,500   |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 68,500   |                 |                      |                    |
|    | VV      | 68,5*3 Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                                                                                      |     | 205,500  |                 |                      |                    |
| 25 | K       | 167103101                               | Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění                                                                                                                                                                       | m3  | 68,500   | 65,80           | 4 507,30             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F19                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 68,500   |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 68,500   |                 |                      |                    |
| 26 | K       | 171201201                               | Uložení sypání na skládky                                                                                                                                                                                            | m3  | 118,513  | 8,50            | 1 007,36             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Uložení sypání na skládky                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F19+F26                                 |                                                                                                                                                                                                                      |     | 118,513  |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 118,513  |                 |                      |                    |
| 27 | K       | 171201201                               | Uložení sypání na skládky                                                                                                                                                                                            | m3  | 110,352  | 8,50            | 937,99               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Uložení sypání na skládky                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | P       |                                         | <i>Poznámka k položce:<br/>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v<br/>plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.</i>        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F23                                     |                                                                                                                                                                                                                      |     | 110,352  |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 110,352  |                 |                      |                    |
| 28 | K       | 171201211                               | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)                                                                                                                                                          | t   | 223,326  | 180,00          | 40 198,68            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F19*1,8-F26*2,0                         |                                                                                                                                                                                                                      |     | 223,326  |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 223,326  |                 |                      |                    |
| 29 | K       | 171201211                               | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)                                                                                                                                                          | t   | 220,704  | 180,00          | 39 726,72            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | P       |                                         | <i>Poznámka k položce:<br/>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v<br/>plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.</i>        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV      | F23*2,0                                 |                                                                                                                                                                                                                      |     | 220,704  |                 |                      |                    |
|    | VV      | Součet                                  |                                                                                                                                                                                                                      |     | 220,704  |                 |                      |                    |
| 30 | K       | 174101101                               | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím                                                                                                                                                        | m3  | 9,007    | 85,60           | 771,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |                                         | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem<br>objektů v těchto výkopkách                                                                              |     |          |                 |                      |                    |

| PČ                                         | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|                                            | VV      |           | Struktura výpočtu: výkopek - obsyp - podsyp - objem potrubí                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      | F32       | F27-F31-F30-F17*3, 14*0,075*2                                                                                                                                                                               |    | 9,007    |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 9,007    |                 |                      |                    |
| 31                                         | K       | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                                                                                                 | m3 | 3,960    | 215,40          | 852,98               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny  |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Struktura výpočtu: délka x šířka x tloušťka vrstvy                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F17*1*0,3                                                                                                                                                                                                   |    | 3,960    |                 |                      |                    |
|                                            | VV      | F30       | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 3,960    |                 |                      |                    |
| 32                                         | M       | 583413440 | kamenivo drcené drobné (Bratčice) frakce 0-4                                                                                                                                                                | t  | 6,479    | 285,00          | 1 846,52             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PUK (tuhlé, hrubé a střední) kamenivo drcené úrodné 0-4 mm (ČSN EN 13043) D<4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Struktura výpočtu: figura x sypná hmotnost setřeseného kameniva fr. 0/4                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F30*1,636                                                                                                                                                                                                   |    | 6,479    |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 6,479    |                 |                      |                    |
| 33                                         | K       | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                        | m2 | 565,000  | 20,50           | 11 582,50            | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      | F14       | 565                                                                                                                                                                                                         |    | 565,000  |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 565,000  |                 |                      |                    |
| 34                                         | M       | 103715000 | substrát pro travnítky A VL                                                                                                                                                                                 | m3 | 56,500   | 450,00          | 25 425,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | hnojiva humusová substrát pro travnítky A VL                                                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F14*0,1                                                                                                                                                                                                     |    | 56,500   |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 56,500   |                 |                      |                    |
| 35                                         | K       | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím                                                                                                                                                              | m2 | 529,208  | 10,50           | 5 556,68             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F5*F12                                                                                                                                                                                                      |    | 529,208  |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 529,208  |                 |                      |                    |
| 36                                         | K       | 184802211 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2                                                                                                                   | m2 | 565,000  | 2,40            | 1 356,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko                                                |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F14                                                                                                                                                                                                         |    | 565,000  |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 565,000  |                 |                      |                    |
| 37                                         | K       | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                              | t  | 0,005    | 5 000,00        | 25,00                | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Struktura výpočtu: figura x 8 /1000000                                                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F14*8/1000000                                                                                                                                                                                               |    | 0,005    |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 0,005    |                 |                      |                    |
| 38                                         | K       | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                                                      | m3 | 28,250   | 85,00           | 2 401,25             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Struktura výpočtu: počet stromů (keřů) x množství / 1000                                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F14*5*10/1000                                                                                                                                                                                               |    | 28,250   |                 |                      |                    |
|                                            | VV      | F15       | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 28,250   |                 |                      |                    |
| 39                                         | K       | 185851121 | Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                      | m3 | 28,250   | 255,00          | 7 203,75             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F15                                                                                                                                                                                                         |    | 28,250   |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 28,250   |                 |                      |                    |
| 40                                         | K       | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m                                                                                                                                            | m3 | 56,500   | 17,60           | 994,40               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F15                                                                                                                                                                                                         |    | 28,250   |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 28,250   |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | 28,25*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |    | 56,500   |                 |                      |                    |
| D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu |         |           |                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 | 3 347,63             |                    |
| 41                                         | K       | 181411131 | Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                            | m2 | 565,000  | 4,50            | 2 542,50             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F14                                                                                                                                                                                                         |    | 565,000  |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 565,000  |                 |                      |                    |
| 42                                         | M       | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                   | kg | 8,475    | 95,00           | 805,13               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | osiva pícnin směs travní balení obvykle 25 kg parková                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F14                                                                                                                                                                                                         |    | 565,000  |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 565,000  |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | 565*0,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |    | 8,475    |                 |                      |                    |
| D 4 Vodorovné konstrukce                   |         |           |                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 | 12 386,40            |                    |
| 43                                         | K       | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků                                                                                                                                                              | m3 | 1,320    | 520,00          | 686,40               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Struktura výpočtu: délka x šířka x tloušťka vrstvy                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F17*1*0,1                                                                                                                                                                                                   |    | 1,320    |                 |                      |                    |
|                                            | VV      | F31       | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,320    |                 |                      |                    |
| 44                                         | K       | 457621411 | Piaštové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou závlivou do 1 kg/m                                                                                                                                  | m  | 180,000  | 65,00           | 11 700,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Piaštové těsnění z vodotěsného asfaltobetonu úprava spár asfaltovou závlivou pro všechny sklony do 1 kg závlivy na 1 m spáry                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F20                                                                                                                                                                                                         |    | 180,000  |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 180,000  |                 |                      |                    |
| D 5 Komunikace                             |         |           |                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 | 396 922,37           |                    |
| 45                                         | K       | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm                                                                                                                                                | m2 | 441,408  | 156,20          | 68 947,93            | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | P       |           | Poznámka k položce:<br>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.           |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      | F5        | (F2+F3+F4+F6)*1,1                                                                                                                                                                                           |    | 441,408  |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 441,408  |                 |                      |                    |
| 46                                         | K       | 564811111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm                                                                                                                                                                           | m2 | 441,408  | 42,30           | 18 671,56            | CS ÚRS 2014 01     |
|                                            | PP      |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 50 mm                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | P       |           | Poznámka k položce:<br>Položka je uvažována jako REZERVA v případě nutnosti sanace aktivní zóny zemní pláně. Výměra je uvažována v plném rozsahu zemní pláně. Fakturováno bude skutečné množství.           |    |          |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | F5 "sanace aktivní zóny zemní pláně - uzavírací vrstva"                                                                                                                                                     |    | 441,408  |                 |                      |                    |
|                                            | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |    | 441,408  |                 |                      |                    |

| PČ  | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 47  | K       | 564851111 | Podklad ze štrkové štěrku tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 576,880  | 92,30           | 53 246,02            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Podklad ze štrkové štěrku 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F3+F4+F12*2+F2+F6                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 576,880  |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 576,880  |                 |                      |                    |
| 48  | K       | 564921411 | Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 300,500  | 68,70           | 20 644,35            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F2                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 300,500  |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 300,500  |                 |                      |                    |
| 49  | K       | 573111113 | Postřik živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2                                                                                                                                                                                                             | m2  | 388,300  | 28,90           | 11 221,87            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Postřik živický infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F12+F2                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 388,300  |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 388,300  |                 |                      |                    |
| 50  | K       | 573211111 | Postřik živický spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 388,300  | 20,00           | 7 766,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Postřik živický spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F12+F2                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 388,300  |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 388,300  |                 |                      |                    |
| 51  | K       | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                        | m2  | 300,500  | 317,80          | 95 498,90            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      | F2        | 199,5*71,8*29,2                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 300,500  |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 300,500  |                 |                      |                    |
| 52  | K       | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                       | m2  | 87,800   | 304,70          | 26 752,66            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      | F12       | 80*7,8                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 87,800   |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 87,800   |                 |                      |                    |
| 53  | K       | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                         | m2  | 87,800   | 365,20          | 32 064,56            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm                                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F12                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 87,800   |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 87,800   |                 |                      |                    |
| 54  | K       | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2                                                                                                                                                                                                     | m2  | 100,780  | 175,00          | 17 636,50            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítlým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F3+F4+F6                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 100,780  |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 100,780  |                 |                      |                    |
| 55  | M       | IP 232    | dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 69,488   | 165,00          | 11 465,52            |                    |
|     | PP      |           | dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | 68,8 "chodník"                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 68,800   |                 |                      |                    |
|     | VV      | F3        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 68,800   |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | 68,8*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |     | 69,488   |                 |                      |                    |
| 56  | M       | IP 234    | dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 25,317   | 459,00          | 11 620,50            |                    |
|     | PP      |           | dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|     | P       |           | Poznámka k položce:<br>barva červená                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | 5,78*18,8                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 24,580   |                 |                      |                    |
|     | VV      | F4        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 24,580   |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | 24,58*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                    |     | 25,317   |                 |                      |                    |
| 57  | M       | IP 237    | Polymerbetonová tvarovka s podélnými drážkami 40x40x2,6cm                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 7,400    | 2 890,00        | 21 386,00            |                    |
|     | PP      |           | Polymerbetonová tvarovka s podélnými drážkami 40x40x2,6cm (doporučený výrobek Cofibcon V126 400x400mm, tl. 24mm)                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      | F6        | 3,64*3,76                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 7,400    |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 7,400    |                 |                      |                    |
| D 8 |         |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 | 16 507,20            |                    |
| 58  | K       | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                                                                                                                                                                                                             | m   | 13,200   | 265,00          | 3 498,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      | F17       | 4,5*8,7                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 13,200   |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 13,200   |                 |                      |                    |
| 59  | K       | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150                                                                                                                                                                                    | kus | 4,000    | 28,60           | 114,40               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Struktura výpočtu: počet přípojek x 2                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | 2*2                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |                 |                      |                    |
|     | VV      | F16       | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| 60  | M       | IP 501    | tvarovka kanalizační DN 150 dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 4,000    | 150,00          | 600,00               |                    |
|     | PP      |           | tvarovka kanalizační DN 150 dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F16                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| 61  | K       | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    | 1 000,00        | 2 000,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      | F11       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 62  | M       | 592238520 | dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000    | 318,00          | 636,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/350/3a 45 x 30 x 5                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 63  | M       | 592238580 | skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 546,00          | 1 092,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 55 x 5                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 64  | M       | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 438,00          | 876,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |                 |                      |                    |

| PČ                                     | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 65                                     | K       | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    | 135,40          | 270,80               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 66                                     | M       | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 1 200,00        | 2 400,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | P       |           | Poznámka k položce:<br>potažené PVC                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 67                                     | M       | 592238760 | ráh zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000    | 1 200,00        | 2 400,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem ráh zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 68                                     | M       | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro ráh 500/300                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    | 660,00          | 1 320,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, ráh 500/300                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 69                                     | K       | IP 17     | Nápojení přípojek UV na stávající kanalizační šachtu, resp. potrubí                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 650,00          | 1 300,00             |                    |
|                                        | PP      |           | Nápojení přípojek na stávající kanalizační šachtu, resp. potrubí, včetně materiálu, provedení a dopravy                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: počet přípojek                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 | 162 931,47           |                    |
| 70                                     | K       | 914111111 | Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 250,00          | 250,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | Montáž svisté dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | P       |           | Poznámka k položce:<br>budou použity demontované značky                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 71                                     | K       | 914111112 | Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup                                                                                                                                                                                    | kus | 4,000    | 320,00          | 1 280,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | Montáž svisté dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloup                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | P       |           | Poznámka k položce:<br>budou použity demontované značky                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| 72                                     | M       | 404441110 | značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm                                                                                                                                                                                                       | kus | 5,000    | 990,00          | 4 950,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, 134b rozměr 700 mm FeZn NK reflexní tř.1 |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,000    |                 |                      |                    |
| 73                                     | K       | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 350,00          | 350,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 74                                     | M       | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 495,00          | 495,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 75                                     | M       | 404452530 | vložko plastové na sloupek 60                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 16,50           | 16,50                | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté vložka plastová na sloupek AL                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 76                                     | M       | 404452560 | upínací svorka na sloupek US 60                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 88,00           | 88,00                | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky na sloupek US 60                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 77                                     | K       | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                             | m   | 201,600  | 175,60          | 35 400,96            | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spar cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | F8+F7+F9                                                                                                                                                                                                                                               |     | 201,600  |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 201,600  |                 |                      |                    |
| 78                                     | M       | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                                                                                                                                                                                       | kus | 160,100  | 90,00           | 14 409,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      | F9        | 22,5+111,5+13,6+17,5+7+29,5-F8-F7                                                                                                                                                                                                                      |     | 160,100  |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 160,100  |                 |                      |                    |
| 79                                     | M       | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                             | kus | 20,500   | 90,00           | 1 845,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      | F8        | 6+4+3+3,5+4                                                                                                                                                                                                                                            |     | 20,500   |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 20,500   |                 |                      |                    |
| 80                                     | M       | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                   | kus | 21,000   | 275,00          | 5 775,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                        | PP      |           | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 15-25                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|                                        | VV      | F7        | 21                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 21,000   |                 |                      |                    |
|                                        | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 21,000   |                 |                      |                    |
| 81                                     | K       | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                           | m   | 227,050  | 162,50          | 36 895,63            | CS ÚRS 2014 01     |

| P.č. | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
|      | PP   |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se snížením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                 |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   | F10       | 4,5+3,7+6+63,3+9+24+18,5+2+2,25+23+7+9,6+17,5+22+14,7                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 227,050   |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 227,050   |               |                   |                 |
| 82   | M    | IP 235    | obrubník 50x8x25 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 454,100   | 51,00         | 23 159,10         |                 |
|      | PP   |           | obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnitřního oblouku 78, 50 x 8 x 25                                                                                                                                                                 |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | F10*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 454,100   |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 454,100   |               |                   |                 |
| 83   | K    | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 180,000   | 45,20         | 8 136,00          | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                         |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | F20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 180,000   |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 180,000   |               |                   |                 |
| 84   | K    | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 180,000   | 98,50         | 17 730,00         | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                              |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Struktura výpočtu: délka                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   | F20       | 116+24+16+7+5,5*2+6                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 180,000   |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 180,000   |               |                   |                 |
| 85   | K    | 962032432 | Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3                                                                                                                                                                                                        | m3  | 1,688     | 560,00        | 945,28            | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu přes 1 m3                                                                                                                                         |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Struktura výpočtu: délka * šířka * výška                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | 0,25*4,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,688     |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,688     |               |                   |                 |
| 86   | K    | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000     | 250,00        | 500,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou                                                                                                             |     |           |               |                   |                 |
|      | P    |           | Poznámka k položce:<br>demontované značky budou zpětně použity nebo budou ovezeny do skladu investora                                                                                                                                                                                                    |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,000     |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000     |               |                   |                 |
| 87   | K    | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000     | 150,00        | 150,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                          |     |           |               |                   |                 |
|      | P    |           | Poznámka k položce:<br>demontované značky budou zpětně použity nebo budou ovezeny do skladu investora                                                                                                                                                                                                    |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000     |               |                   |                 |
| 88   | K    | IP 02     | Chránička kabelů VO Kopohalf DN 100, do lože z prostého betonu C12/15, včetně výkopových prací, očištění kabelů, zášypu se zhuštěním a výstražné folie.                                                                                                                                                  | m   | 20,000    | 480,00        | 9 600,00          |                 |
|      | PP   |           | Chránička kabelů VO Kopohalf DN 100, do lože z prostého betonu C12/15, včetně výkopových prací, očištění kabelů, zášypu se zhuštěním a výstražné folie.                                                                                                                                                  |     |           |               |                   |                 |
|      | P    |           | Poznámka k položce:<br>Pomocí kopané sondy bude prověřeno existence chrániček. V případě neexistence nebo krátké délky budou chráničky doplněny. Je uvažováno s kompletně novými chráničkami v celé délce křížení + s rezervními chráničkami.<br>Fakturováno bude na základě skutečně provedených prací. |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | 7,5+2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 10,000    |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 10,000    |               |                   |                 |
|      | VV   |           | 10*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 20,000    |               |                   |                 |
| 89   | K    | IP 801    | Demontáž zábradlí trubkového                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 10,000    | 95,60         | 956,00            |                 |
|      | PP   |           | Demontáž zábradlí trubkového, vč. odvozu do skladu investora                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 10,000    |               |                   |                 |
|      | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 10,000    |               |                   |                 |
| D    | 997  |           | Přesun suť                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |               | 61 869,37         |                 |
| 90   | K    | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                    | t   | 1,983     | 165,00        | 327,20            | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů                                                                                                                                                                                                                    |     |           |               |                   |                 |
| 91   | K    | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 235,891   | 45,60         | 10 756,63         | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                            |     |           |               |                   |                 |
| 92   | K    | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 1 887,128 | 9,70          | 18 305,14         | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                          |     |           |               |                   |                 |
|      | VV   |           | 235,891*8 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1 887,128 |               |                   |                 |
| 93   | K    | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 61,169    | 140,00        | 8 563,66          | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |               |                   |                 |
| 94   | K    | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 48,689    | 160,00        | 7 790,24          | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                                                                                                                                                                                      |     |           |               |                   |                 |
| 95   | K    | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 124,050   | 130,00        | 16 126,50         | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |               |                   |                 |
| D    | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |               | 6 439,95          |                 |
| 96   | K    | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                                                                                                                                                                               | t   | 198,764   | 32,40         | 6 439,95          | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP   |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu                                                                                                                                                                 |     |           |               |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

**Objekt:**

HP-132014-301 - SO 301 - Dešťová kanalizace

**Soupis:**

HP-132014-301-SP - SO 301 - Soupis prací - Dešťová kanalizace

KSO: 827 29  
Místo: Vítězná ul., Sokolov

CC-CZ: 22231  
Datum: 09.12.2014

Zadavatel:  
Město Sokolov

IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:  
SOKOSTAV HT, s.r.o.

IČ: 25239198  
DIČ: CZ25239198

Projektant:  
Ing. Jan Révay

IČ: 73703800  
DIČ:

Poznámka:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 91 061,59 |
|--------------|-----------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 91 061,59   | 21,00%     | 19 122,93 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 110 184,52 |
|------------|-------|------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Objekt:

HP-132014-301 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Soupis:

HP-132014-301-SP - SO 301 - Soupis prací - Dešťová kanalizace

Místo:

Vítězná ul., Sokolov

Datum: 09.12.2014

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Jan Révay

Uchazeč:

SOKOSTAV HT, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>          | <b>91 061,59</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>       | <b>90 351,37</b> |
| 1 - Zemní práce                        | 11 243,78        |
| 2 - Zakládání                          | 3 455,43         |
| 4 - Vodorovné konstrukce               | 239,72           |
| 5 - Komunikace                         | 455,58           |
| 8 - Trubní vedení                      | 73 859,62        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 1 097,24         |
| 99 - Přesun hmot                       | 1 097,24         |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>           | <b>710,22</b>    |
| 23-M - Montáže potrubí                 | 710,22           |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Objekt:

HP-132014-301 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Soupis:

HP-132014-301-SP - SO 301 - Soupis prací - Dešťová kanalizace

Místo:

Vítězná ul., Sokolov

Datum: 09.12.2014

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Jan Révay

Uchazeč:

SOKOSTAV HT, s.r.o.

| pč                               | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |         |           |                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 | <b>91 061,59</b>     |                    |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |         |           |                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 | <b>90 351,37</b>     |                    |
| <b>D 1 Zemní práce</b>           |         |           |                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 | <b>11 243,78</b>     |                    |
| 1                                | K       | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                                                    | hod | 48,000   | 35,60           | 1 708,80             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Struktura výpočtu: počet dnů * 24                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | 2*24                                                                                                                                                                                                   |     | 48,000   |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 48,000   |                 |                      |                    |
| 2                                | K       | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                                                                                                             | den | 10,000   | 40,20           | 402,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Struktura výpočtu: počet dnů                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | 10                                                                                                                                                                                                     |     | 10,000   |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 10,000   |                 |                      |                    |
| 3                                | K       | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                             | m3  | 13,680   | 135,60          | 1 855,01             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                       |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Struktura výpočtu: objem                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      | F11       | (2,16/3)*(2*2+sqrt(2*2*3*3)+3*3))                                                                                                                                                                      |     | 13,680   |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 13,680   |                 |                      |                    |
| 4                                | K       | 131201109 | Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                                                                                                                                     | m3  | 13,680   | 25,60           | 350,21               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3                    |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | F11                                                                                                                                                                                                    |     | 13,680   |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 13,680   |                 |                      |                    |
| 5                                | K       | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                             | m3  | 4,610    | 185,60          | 855,62               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Struktura výpočtu: délka * šířka výkopu * pr. hloubka                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      | F10       | F2*1,0*1,0                                                                                                                                                                                             |     | 4,610    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 4,610    |                 |                      |                    |
| 6                                | K       | 132201209 | Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                     | m3  | 4,610    | 31,20           | 143,83               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3                         |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | F10                                                                                                                                                                                                    |     | 4,610    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 4,610    |                 |                      |                    |
| 7                                | K       | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                      | m3  | 18,290   | 25,80           | 471,88               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, př hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m        |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | F10-F11                                                                                                                                                                                                |     | 18,290   |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 18,290   |                 |                      |                    |
| 8                                | K       | 162701104 | Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                     | m3  | 6,443    | 116,50          | 750,61               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m     |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      | F13       | F10-F11-F4                                                                                                                                                                                             |     | 6,443    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 6,443    |                 |                      |                    |
| 9                                | K       | 167101101 | Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                       | m3  | 6,443    | 65,80           | 423,95               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | F13                                                                                                                                                                                                    |     | 6,443    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 6,443    |                 |                      |                    |
| 10                               | K       | 171201201 | Uložení sypání na skládky                                                                                                                                                                              | m3  | 6,443    | 8,50            | 54,77                | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Uložení sypání na skládky                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | F13                                                                                                                                                                                                    |     | 6,443    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 6,443    |                 |                      |                    |
| 11                               | K       | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)                                                                                                                                            | t   | 11,597   | 180,00          | 2 087,46             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Struktura výpočtu: objem * objemová hmotnost                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | F13*1,8                                                                                                                                                                                                |     | 11,597   |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 11,597   |                 |                      |                    |
| 12                               | K       | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím                                                                                                                                          | m3  | 11,847   | 85,60           | 1 014,10             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Struktura výpočtu: objem výkopku - objem podsypu - objem zásypu                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | F10-F12-F8                                                                                                                                                                                             |     | 2,766    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                             |     | 2,766    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Struktura výpočtu: objem výkopku - objem základové desky a podsypu - objem ORL a šachty                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | F11-F6*0,1-F9-(P1*0,76*0,76*2,04)                                                                                                                                                                      |     | 9,081    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                             |     | 9,081    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      | F4        | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 11,847   |                 |                      |                    |
| 13                               | K       | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypání z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                                                                                             | m3  | 1,383    | 215,40          | 297,90               | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP      |           | Obsypání potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypání |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Struktura výpočtu: délka x šířka x tloušťka vrstvy                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|                                  | VV      | F8        | F2*1*0,3                                                                                                                                                                                               |     | 1,383    |                 |                      |                    |
|                                  | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 1,383    |                 |                      |                    |
| 14                               | M       | 583373450 | Štěrkopisec frakce 0-32 (D)                                                                                                                                                                            | t   | 2,904    | 285,00          | 827,64               | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP |     |           | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-32 pískovna Světlá                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: objem * objemová hmotnost                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | F8*2,1                                                                                                                                                                                                |     | 2,904    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 2,904    |                 |                      |                    |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                             |     |          |                 | 3 455,43             |                    |
| 15 | K   | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                                     | m3  | 0,497    | 3 250,00        | 1 615,25             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: délka * šířka * tloušťka                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1,82*1,82*0,15 "základová deska ORL"                                                                                                                                                                  |     | 0,497    |                 |                      |                    |
| VV | F9  |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 0,497    |                 |                      |                    |
| 16 | K   | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek                                                                                                                                                                | m2  | 1,092    | 245,60          | 268,20               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Bednění základových stěn desek vislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení                       |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: obvod * výška                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1,82*4*0,15 "základová deska ORL"                                                                                                                                                                     |     | 1,092    |                 |                      |                    |
| VV | F1  |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,092    |                 |                      |                    |
| 17 | K   | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek                                                                                                                                                             | m2  | 1,092    | 82,40           | 89,98                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Bednění základových stěn desek vislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění                    |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | F1                                                                                                                                                                                                    |     | 1,092    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,092    |                 |                      |                    |
| 18 | K   | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                                      | t   | 0,052    | 28 500,00       | 1 482,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: délka * šířka * hmotnost 1m2 * 2 vrstvy / 1000                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1,82*1,82*7,9*2/1000 "základová deska ORL"                                                                                                                                                            |     | 0,052    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 0,052    |                 |                      |                    |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                  |     |          |                 | 239,72               |                    |
| 19 | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisky                                                                                                                                                        | m3  | 0,461    | 520,00          | 239,72               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: délka x šířka x tloušťka vrstvy                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| VV | F12 |           | F2*1*0,1                                                                                                                                                                                              |     | 0,461    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 0,461    |                 |                      |                    |
| D  | 5   |           | Komunikace                                                                                                                                                                                            |     |          |                 | 455,58               |                    |
| 20 | K   | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 40 mm                                                                                                                                                        | m2  | 3,312    | 38,40           | 127,18               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vibčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: délka * šířka * tloušťka                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1,82*1,82 "vyrovňávka pod ORL při osazení"                                                                                                                                                            |     | 3,312    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 3,312    |                 |                      |                    |
| 21 | K   | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                                                                                                                                    | m2  | 4,000    | 82,10           | 328,40               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: délka * šířka                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
| VV | F6  |           | 2,0*2,0 "ORL"                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| D  | 8   |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                         |     |          |                 | 73 859,62            |                    |
| 22 | K   | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200                                                                                                       | m   | 4,610    | 185,60          | 859,62               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: délka                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
| VV | F2  |           | 3,76*0,85                                                                                                                                                                                             |     | 4,610    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 4,610    |                 |                      |                    |
| 23 | M   | 286147200 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m                                                                                                                        | kus | 3,000    | 1 250,00        | 3 750,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 2 m |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 3                                                                                                                                                                                                     |     | 3,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 3,000    |                 |                      |                    |
| 24 | K   | 877353123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200                                                                                                           | kus | 1,000    | 82,40           | 82,40                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200                                                                |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 25 | M   | 286154140 | kořeno ULTRA RIB UR-2 DIN 200/45                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 700,00          | 700,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 2 m |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 26 | K   | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30                                                                                                    | kus | 1,000    | 1 500,00        | 1 500,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300                                                              |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 27 | M   | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 195,00          | 195,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000         |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 28 | M   | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 395,00          | 395,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12                  |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 29 | M   | 592241680 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 1 750,00        | 1 750,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12            |     |          |                 |                      |                    |

| PČ | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 30 | K       | 894812211 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,000    | 820,00          | 820,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN<br>trubního vedení) DN 425/150 přímý tok                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 31 | K       | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrda světlé hloubky 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,000    | 2 250,00        | 2 250,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez<br>hrda, světlé hloubky 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 32 | K       | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,000    | 250,00          | 250,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná<br>Příplatek k cenám 2231 - 2245 za užití šachtové roury                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 33 | K       | 894812263 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,000    | 1 620,00        | 1 620,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení)<br>děrovaný do teleskopické trubky (40 t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 34 | K       | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 1,000    | 138,60          | 138,60               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV F3   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 35 | M       | 592246610 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 1,000    | 4 620,00        | 4 620,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | prelabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D1<br>/betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 36 | K       | IP 01     | Nápojení do kanalizační stoky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 750,00          | 750,00               |                    |
|    | PP      |           | Nápojení do kanalizační stoky, včetně materiálu, dopravy a montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 37 | K       | IP 753    | Osazení a montáž odlučovače ropných látek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,000    | 54 183,00       | 54 183,00            |                    |
|    | PP      |           | Osazení a montáž plastového odlučovače ropných látek se zabudovanou technologií (doporučený výrobek AS TOP 3 VF<br>nebo obdobný o stejných nebo lepších vlastnostech), pomocí jeřábu nosnosti 5-10t, hmotnost nádrže 0,5t, jmenovitý<br>výkon 3 l/s, vč. výplně betonem C35/45 o objemu 1,14m³ a výztuže z karm síť 8/8/150/150, položka je dále vč.<br>dopravy, osazení jeřábem, nádrže, izolace proti zemní vlhkosti, montáže a drobného pomocného materiálu |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Struktura výpočtu: počet kusů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |                 |                      |                    |
|    | D 9     |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                 | 1 097,24             |                    |
|    | D 99    |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 | 1 097,24             |                    |
| 38 | K       | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 8,736    | 125,60          | 1 097,24             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo<br>kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                      |                    |
|    | D M     |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 | 710,22               |                    |
|    | D 23-M  |           | Montáže potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                 | 710,22               |                    |
| 39 | K       | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sada   | 1,000    | 500,00          | 500,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                      |                    |
| 40 | K       | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 4,610    | 45,60           | 210,22               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP      |           | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | F2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 4,610    |                 |                      |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 4,610    |                 |                      |                    |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

**Objekt:**

HP-132014-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

**Soupis:**

HP-132014-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

**KSO:**

Místo: Vítězná ul., Sokolov

**Zadavatel:**

Město Sokolov

**Uchazeč:**

SOKOSTAV HT, s.r.o.

**Projektant:**

Ing. Martin Hauelsen

**Poznámka:**

**CC-CZ:**

Datum: 09.12.2014

**IČ:**

00259586

**DIČ:**

CZ00259586

**IČ:**

25239198

**DIČ:**

CZ25239198

**IČ:**

87334321

**DIČ:**

CZ8304091807

Cena bez DPH

21 900,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
21 900,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 599,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 499,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Objekt:

HP-132014-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

HP-132014-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vítězná ul., Sokolov

Datum: 09.12.2014

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Hauelsen

Uchazeč:

SOKOSTAV HT, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

21 900,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 900,00

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 17 600,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 300,00    |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 1 800,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 300,00    |
| VRN5 - Finanční náklady                         | 500,00    |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 500,00    |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 500,00    |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit                | 200,00    |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 200,00    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Objekt:

HP-132014-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

HP-132014-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vítězná ul., Sokolov

Datum: 09.12.2014

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Hauelsen

Uchazeč:

SOKOSTAV HT, s.r.o.

| PČ                            | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |           |                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | <b>21 900,00</b>     |                    |
| D                             | VRN     |           | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                        |    |          |                 | <b>21 900,00</b>     |                    |
| D                             | VRN1    |           | <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>                                                                                                                                                                           |    |          |                 | <b>17 600,00</b>     |                    |
| 1                             | K       | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                                                                                                                           | Kč | 1,000    | 2 000,00        | 2 000,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>vytyčení hranic pozemků, vytyčení stavebního objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě, ...                                      |    |          |                 |                      |                    |
| 2                             | K       | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                     | Kč | 1,000    | 500,00          | 500,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, ...                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| 3                             | K       | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                              | Kč | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>zaměření skutečného provedení stavby, včetně komunikací a inženýrských sítí, kontrolní měření provedení objektu, měření posunu a změny polohy navazující v daném časovém intervalu, ...            |    |          |                 |                      |                    |
| 4                             | K       | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                                                                                                                          | Kč | 1,000    | 300,00          | 300,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>RDS                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| 5                             | K       | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                   | Kč | 1,000    | 300,00          | 300,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>DPS                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| 6                             | K       | IP 100    | Vypracování geometrického plánu                                                                                                                                                                                           | Kč | 1,000    | 7 000,00        | 7 000,00             |                    |
|                               | PP      |           | Vypracování geometrického plánu                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
| 7                             | K       | IP 251    | Informační panel s údaji o projektu                                                                                                                                                                                       | Kč | 1,000    | 2 500,00        | 2 500,00             |                    |
|                               | PP      |           | Informační panel s údaji o projektu. Rozměr min. 1,0 x 1,5m. Položka je vč. materiálu, dopravy a montáže.                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| D                             | VRN2    |           | <b>Příprava staveniště</b>                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | <b>300,00</b>        |                    |
| 8                             | K       | 021002000 | Záchranné práce                                                                                                                                                                                                           | Kč | 1,000    | 100,00          | 100,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště záchranné práce                                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>zabezpečení přírodních hodnot na místě, stěhování přírodních hodnot, zabezpečení archeologických nálezů na místě, stěhování archeologických nálezů, exhumace včetně uložení ostatků                |    |          |                 |                      |                    |
| 9                             | K       | 022002000 | Přeložení konstrukcí                                                                                                                                                                                                      | Kč | 1,000    | 100,00          | 100,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště přeložení konstrukcí                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| 10                            | K       | 023002000 | Odstranění materiálů a konstrukcí                                                                                                                                                                                         | Kč | 1,000    | 100,00          | 100,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí                                                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>neočekávané vyklizení objektů, neočekávané demolice objektů, dekontaminace lokality, urychlené prováděné práce                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
| D                             | VRN3    |           | <b>Zařízení staveniště</b>                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | <b>1 800,00</b>      |                    |
| 11                            | K       | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště                                                                                                                                                                                 | Kč | 1,000    | 300,00          | 300,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce                                                                                                                             |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>projektové práce pro zařízení staveniště, terénní úpravy pro zařízení staveniště                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
| 12                            | K       | 032002000 | Vybavení staveniště                                                                                                                                                                                                       | Kč | 1,000    | 300,00          | 300,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>náklady na stavební buňky, pronájem ploch staveniště, provizorní komunikace, sklady na staveništi, zařízení počítačové sítě, WIFI, ostatní náklady, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště |    |          |                 |                      |                    |
| 13                            | K       | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě                                                                                                                                                                                   | Kč | 1,000    | 200,00          | 200,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské sítě                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| 14                            | K       | 034002000 | Zabezpečení staveniště                                                                                                                                                                                                    | Kč | 1,000    | 500,00          | 500,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>energie pro zařízení staveniště, oplocení staveniště, opatření na ochranu sousedních pozemků, dopravní značení na staveništi, informační tabule, alarm, strážní služba, osvětlení staveniště       |    |          |                 |                      |                    |
| 15                            | K       | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště                                                                                                                                                                                               | Kč | 1,000    | 500,00          | 500,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>rozebrání, bourání, odvoz, úprava terénu                                                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
| D                             | VRN4    |           | <b>Inženýrská činnost</b>                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 | <b>300,00</b>        |                    |
| 16                            | K       | 040001000 | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                        | Kč | 1,000    | 300,00          | 300,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP      |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|                               | P       |           | Poznámka k položce:<br>dozory, posudky, zkušební a ostatní měření, revize, kompletní a koordinační činnost, ostatní inženýrská činnost                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| D                             | VRN5    |           | <b>Finanční náklady</b>                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 | <b>500,00</b>        |                    |

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Ce<br>sou      |
|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|----------------|
| 17 | K       | 050001000 | Finanční náklady                                                                                                                                                                                                               | Kč | 1,000    | 500,00          | 500,00               | CS ÚRS         |
|    | PP      |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                |
|    | P       |           | Poznámka k položce:<br>pojistné, finanční rezerva, poplatky, záruka, reklamace, záloha, bankovní záruka, kauce, zádržné, pokuty, ostatní finance                                                                               |    |          |                 |                      |                |
|    | D       | VRN6      | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 | 500,00               |                |
| 18 | K       | 060001000 | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                   | Kč | 1,000    | 500,00          | 500,00               | CS ÚRS 2014 01 |
|    | PP      |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                |
|    | P       |           | Poznámka k položce:<br>vliv klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech, práce ve zdraví škodlivém prostředí, mimostaveništní doprava materiálů a výrobků                             |    |          |                 |                      |                |
|    | D       | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 | 500,00               |                |
| 19 | K       | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                 | Kč | 1,000    | 500,00          | 500,00               | CS ÚRS 2014 01 |
|    | PP      |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy                                                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                |
|    | P       |           | Poznámka k položce:<br>provoz investora a třetích osob, silniční provoz, ztížený pohyb vozidel v centrech měst, železniční a městský kolejový provoz, ochranná pásma (elektrického vedení), vodárenská, ostatní provozní vlivy |    |          |                 |                      |                |
|    | D       | VRN8      | Přesun stavebních kapacit                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 | 200,00               |                |
| 20 | K       | 080001000 | Další náklady na pracovníky                                                                                                                                                                                                    | Kč | 1,000    | 200,00          | 200,00               | CS ÚRS 2014 01 |
|    | PP      |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky                                                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                |
|    | P       |           | Poznámka k položce:<br>doprava zaměstnanců na stavenišť, stravné, noční, pracovní pohotovost                                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                |
|    | D       | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | 200,00               |                |
| 21 | K       | 090001000 | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                | Kč | 1,000    | 200,00          | 200,00               | CS ÚRS 2014 01 |
|    | PP      |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                |
|    | P       |           | Poznámka k položce:<br>související s objektem, související s provozem, havárie, živelné pohromy                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                |