

Schema provedení nové šachty, M 1:25
(nutno upřesnit dle konkrétně zvoleného poklopu)



POZN.1 :
Šachta navržena na poklop ALUDECK AD68 – 60x80/71,5x91,5cm. Možno zaměnit + úprava provedení dle zvoleného typu. Nutno zachovat možnost bezproblémového umístění vodoměru a souvisejících rozvodů. Stěny vyzděny z CP/MC tl. 150mm + ochranná/podpěrná přizdívka CP/MC tl.150. Izolace Schomburg AQUAFIN 2K + ochranná geotextilie 300g-stěny/500g-dno. Ponechané rozvody (přípojka PE DN50 + rozvod PPR DN 40/50 obezdít + vodotěsný prostup (Schomburg ASO-Dichtmanschette-Boden). Před betonáží vrchní podlahy/zpět MNT vodoměru nutno domluva s VOSS – instalace+zapojení kabelu pro dálkový odečet spotřeby.

POZN.2 :
Opravený podklad – vyrovnání přebroušením/dotmelením + nový olej nátěr v. 120cm (DITTO pův. nátěr). Barva dle stavebníka.

Tabulka místností – nový stav

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Výška	Poznámka
1.01N	SUŠÁRNA	21,77	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ+MALBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ+MALBA	3	ker. soklík v. 10cm po celém obvodu 1.01N
1.02N	PRÁDELNA	12,52	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA/KER.OBKLAD	OMÍTKA ŠTUKOVÁ+MALBA	3	* ker. obklad do v. 200cm. Parapet oken = obklad, ostění do v. obkladu = olejnátěr cca v barvě obkladu/vhodná kombinace * přizdívka N06 – ker.obkl. do v. 200cm vč. vrchního vodorovného zášlopu. 4x větr.mřížka PVC Ø90mm u vrchní hrany (na obklad)
1.03N	SKLAD	2,04	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA/KER.OBKLAD	OMÍTKA ŠTUKOVÁ+MALBA	3	ker. obklad do v. 200cm.
1.04N	CHODBA	5,29	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/OLEJOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA ŠTUKOVÁ+MALBA	3	olej. nátěr 120cm
1.05N	CHODBA	2,54	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/OLEJOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA ŠTUKOVÁ+MALBA	3	olej. nátěr 120cm
1.06N	SKLAD	5,53	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA	PODHLED TERMATEX	2,5	omítky : štuková-opravená + strukturovaná-zatřená (původní)

Součet: 49,7

Tabulka dveří – nový stav

OZNAČENÍ	POPIS	Barva	Kování	Zasklení	POČET KUSŮ 1.PP	POČET KUSŮ Celkem	POZNÁMKA
01/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	bílá	klika/klika, FAB	plné	1	1	–
02/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	bílá	klika/klika, FAB	1/3	1	1	–
03/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	bílá	klika/klika, FAB	1/3	1	1	–

LEGENDA :

Přípojka vody PE DN 50

POPIS BUBLIN/BAREV :

- (XY) Prvky/kce bez zásahu
- (XY) Bourání/demontáže do odpadu
- (XY) DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- (XY) Stavební prvky/kce nové
- (XY) ZTI prvky/rozvody nové

Tabulka bublin – nový stav

OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ 1.PP	POČET KUSŮ Celkem	POZNÁMKA
N01	Nová vodoměrná šachta (uvažované parametry) : Základ – ZB deska 130x150cm, beton C16/20 + KARI 100x100/8mm. Zděna šachty CP/MC tl.15cm, vnitřní cem. omítka hrubá, vnější povrch – stěrka lepidlo+skelotex1.sít. Svislá+vodor.izolace Schomburg AQUAFIN 2K+těsnící pás Dichtband 2000S+ochr. geotextilie 300g/m2–stěny, 500g/m2–dno. Vodotěsné prostupy pomocí Schomburg ASO-DICHTMASCHETTE BODEN. Ochranná/podpěrná přizdívka CP30/MC tl.15cm nebo betonové zdivo. Dno beton. potěr tl. 5cm na ochr.geotextilii. Ochranný/uzavírací nátěr betonu dna. Poklop pro zadláždění cca 60x80cm (předběžně uvažován Aludeck AD 68).	1	1	Stáv. přívod vody z exteriéru PE DN50 + navazující rozvod PPR DN 40/50 – ponechán0 – nutno obezdít + vodotěsný prostup. Nové napojení na vnitřní rozvod vody, zpětná MNT pův. vodoměru. Vodoměr propojit elektro kabelem pro dálkový odečet spotřeby – nutno včasná domluva s VOSS o podmínkách provedení. Součástí dodávky jsou klíče pro otvírání poklopu.
N02	Zpětný zásyp jámy vykopanou zeminou/ŠTP. Vhodnost zeminy k zásypu stanovit dle skutečnosti v místě. Důkladné ruční hutnění dusadly po vrstvách do 15cm. Během hutnění rozepřít stěny šachty.	1	1	–
N03	Zpětná MNT spodní podlahy – POD izolací. Beton C16/20, spoj původní/nové spodní pod. pomocí ocel.trnu 20mm ø40cm nebo pomocí pův. ocel. sítě (nutno její zachování po obvodu min. 15cm. Deska u šachty uložena na ochrannou přizdívku.	1	1	–
N04	Zpětná MNT hydroizolace a vrchní podlahy.. Hydroizolace – asf.pás tl. min.4mm, napojení na stáv. izolaci na ozubu vrchní podlahy a stěrk.izolací AQUAFIN 2K (koruna stěn šachty) pomocí bitumen. tmelu Schomburg COMBIDIC 2K PREMIUM – plnoplošně. Bodově lepit na novou spodní podlahu. Beton C16/20, spoj původní/nové spodní pod. pomocí ocel.trnu 20mm ø40cm nebo pomocí pův. ocel. sítě (nutno její zachování po obvodu min. 15cm. Deska u šachty uložena na ochrannou přizdívku.	1	1	–
N05	Podlahová vpusť, DN100, PVC, boční/spodní vývod (dle stáv. kanal.), izolační límec pro stěrk.hydroizolaci, zápach. uzávěra, mřížˇ 15x15cm chrom. Napojit na stáv. kan. VC. přip. nutné úpr.podlahy, izolace, kanalizace apod.	1	1	–
N06	Instal.přizdívka v. 1,5m, YTONG tl.100mm+celoplošně armovací tkanina do lepidla + přesah min.150mm. Vč. zášlopu YTONG surchu s uložením např. na terénostěnný profil L 40x40mm. Odsazení od stáv. příčky 150mm. Osadit 4x větr. mřížku PVC DN 90mm u vrchní hrany (na ker.obklad)	1	1	
N07	Zazdění otvoru dveří, YTONG tl.100, celoplošně armovací tkanina do lepidla + přesah min.150mm, kotvení orig. spojky zdiva. Vč. štukové omítky 1.06N a napojení/začištění na stáv.omítky. Pod obkladem 1.03N bez štuk.omítky	1	1	
N08	D+MNT reviz. dvířka, PVC 15x20, vč. úpravy zdiva pro osazení.	1	1	
N09	Držák přád.tělíz., dl.cca 170cm (kontr.dle skut.), pozink.ocel., min.15x nosařený hák, kotveno vruty do trnožáinek, v.180cm/podlaha.	2	2	
N10	Svislá větev nového rozvodu SV, PPR DN 25 (viz část ZTI)	1	1	–
N11	Nový nátěr stáv. ocel. zárubní – 1x základ, 2x vrchní emal. Barva dle stavebníka.	6	6	
N12	D+MNT – nový zásobník papírových ručníků. Umístit vhodně s ohledem na prostor.možnosti.	1	1	
S05	Zpět MNT – umyvadlo 60cm, porcelán. VC. sprchové baterie T+S+sprchová hadice s růžicí a nástěnného držáku růžice. VC. stáv. nástěnného dávkovače tekutého mýdla.	1	1	
S06	Zpět MNT – stáv. automat.pračka 60x60/85. VC. připojení el. 220V, SV a odpadní hadice na novou kanalizaci.	2	2	–
S08	Dřevěný stůl hrubý, 60x120/80cm	1	1	–
S13	Uzavírací kohout (vodař?) v nice bez dvířek cca 12x12cm	1	1	–
S15	Zpět MNT – 1x držák zábalu, dřeva, cca 20x120/450cm (vcelku)	1	1	
S16	Zpět MNT – kryt radiátorů ÚT, dřeva-lamina, cca 20x90/430cm	1	1	–
S17	Zpět MNT – ruční hasicí přístroj (RHP) vč.držáku, kotvení a výstražné cedulky	1	1	
S18	Stávající plynoměr, osazeno/zavěšeno na plyn. potrubí	1	1	–
S19	Stoupačka stávkanalizace + čistící kus, litina 110	1	1	–
S20	Stoupačka stávkanalizace + čistící kus, PVC HT 110	1	1	–
S22	Svislá větev rozvodu vody, PPR DN 50 (přívod SV do dalších pavilonů)	1	1	–
S23	Přesun + zpět MNT – nábytek, vestav. nábytek : – sestava regálů – dřevkce+lamino police, cca 8.45 x v.245/celk.dl.3,1m (celkem 3ks) – regál do prostoru dveří cca 18x85/200cm, dřevkce.+lamino police – kanc.stůl cca 0,9m2 – skříň 40x120/210cm	1	1	–

Tabulka podlah – nový stav

OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ 1.PP	POČET KUSŮ Celkem	POZNÁMKA
PN01	MNT nové podlahy 1.01N – Kontrola, vyčištění, doplnění apod. podkladu – dle skutečnosti – Stěrková hydroizolace Schomburg AQUAFIN 2K, provedení dle pokynů výrobce. Styk podlaha/stěna – těsnící páska ASO-Dichtband 2000-S, svislé, vodorovné prostupy izolací – vodotěsný spoj pomocí manžet ASO-Dichtmanschette-Boden Izolaci vyžádnout po obvodu na stěny min. 150cm. – Keramická dlažba (cca 20x20 – 30x30), protiskluz R10, lepidlo tř. C2TE, vodovzdorná spárovací hmota. – Po obvodu ker. soklík v. 10cm, ukončení lištou PVC/kov. Mezi zárubně vložit vhodnou přechodovou/ukončovací lištu-kov.	1	1	Nový poklop pro zadláždění šachty N01 opatřit stejnou dlažbou.
PN02	MNT nové podlahy 1.02N, 1.03N – Kontrola, vyčištění, doplnění apod. podkladu – dle skutečnosti – Stěrková hydroizolace Schomburg AQUAFIN 2K, provedení dle pokynů výrobce. Styk podlaha/stěna – těsnící páska ASO-Dichtband 2000-S, svislé, vodorovné prostupy izolací – vodotěsný spoj pomocí manžet ASO-Dichtmanschette-Boden Izolaci vyžádnout po obvodu na stěny min. 150cm. – Keramická dlažba (cca 20x20 – 30x30), protiskluz R10, lepidlo tř. C2TE, vodovzdorná spárovací hmota. – Mezi zárubně vložit vhodnou přechodovou/ukončovací lištu-kov.	1	1	
PN03	MNT nové podlahy 1.04N, 1.05N, 1.06N – Kontrola, vyčištění, doplnění apod. podkladu – dle skutečnosti. – Penetrace podkladu dle výrobce – Keramická dlažba (cca 20x20 – 30x30), protiskluz R9, lepidlo tř. C2TE, vodovzdorná spárovací hmota. – Mezi zárubně (na hraně) vložit vhodnou přechodovou/ukončovací/ochrannou lištu-kov. – Po obvodu doplnit ker. soklíkem v. 10cm, ukončení lištou PVC/kov.	1	1	M.č. 1.06N – zachovat snížení na –0,050, doplnit vhodným ocel. profilem "rah/ukončení"

Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic

Kraj: Karlovarský — Stav. úřad: Sokolov

Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00255586

Stavba: Stavební úpravy prádelny a sušárny
MŠ M. Majerové 1650, Sokolov, pč.1631/8

Obsah: Půdorys 1.NP – nový stav

Milan Babic
projektová, inženýrská a stavební činnost
Křižová 131, Sokolov, 356 01
Tel.: 777/272751, 352/624608
E-mail : ex-interier@wo.cz
IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316

Datum	11/2018
Formát	6xA4
Zak. číslo	02/2018
Měřítko	1:50
Stupeň:	DPS
Výkr.č.	D1.04