

Tabulka bublin ZTI – nový stav				
OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
		1.PP	Celkem	
S19	Stoupačka stáv.kanalizace + čistící kus, litina 110	1	1	–
S20	Stoupačka stáv.kanalizace + čistící kus, PVC HT 110	1	1	–
S22	Svislá větev rozvodu vody, PPR DN 50 (přívod SV do dalších pavilonů)	1	1	–
Z01	Napojení nové vpusti NO5, KG Ø100. Napojení do stáv. kanalizace (předpoklad kamenina DN100). Vč. přechodové tvarovky, úpr.stáv. kanal., zemních prací apod.	1	1	
Z02	Napojení na stáv. kanalizaci. Pod úrovní podlahy KG 100, nad podlahou dvojitá odbočka HT 110/50/50 + přivzdušňovací hlavice pro vnitřní prostředí.	1	1	
Z03	Odpadní potrubí HT 50. 2x vývod aut. pračka (AP), 1x vývod umyvadlo. Vedeno za přádírnou, napojení do dvojité odbočky HT 110/50/50.	1	1	
Z04	Zpětné zapojení/vystrojení vodoměrné šachty. Provedení DTTO jako původní. Napojení nového rozvodu SV PPR 25 na ponechanou část přípojky/rozvodu SV. Zpětné osazení pův. vodoměru + propojení kabelem pro dálkový odečet spotřeby – po domluvě s VOSS Sokolov. Nový kul. uzávěr vody za vodoměrem.	1	1	
Z05	Nový rozvod SV. PPR 25mm, napojeno v šachtě N01 – podlahou do svislé části – vodorovně po stěně – navedení do stáv. PVC žlabu – – propojit se stáv. rozvodem SV. Detaily napojení dle skutečnosti po obnažení.	1	1	
Z06	Nový rozvod SV. PPR 20mm, napojeno na větev Z05 v 1.01N – prostup zdí do 1.02 – svisle do přádírny – vývod 1x umyvadlo+2x AP. Na svislou část nad přádírnou osadit kul. uzávěr.	1	1	
Z07	Nový rozvod SV. PPR 20mm, napojeno na větev Z06 v 1.02N – vodorovně po stěně – svislý svod + výtok pro hadici+kul. uzávěr.	1	1	
Z08	Nový rozvod TV. PPR 20mm, napojeno na stáv. rozvod TV v zavěšeném PVC žlabu v 1.01N – po stěně, prostup do 1.02N – svisle do přádírny – vývod 1x umyvadlo. Na svislou část nad přádírnou osadit kul. uzávěr. Detaily napojení dle skutečnosti po obnažení.	1	1	
Z09	Nové rozvody ÚT – přívod/zpětné/přípojky radiátorů Cu 15–18mm – dle původních dimenzí, vedeno v původní trase – na obkladech, vč. zpět.MNT radiátorů, připojení, napuštění, odvzdušnění, zprovoznění. Napojit na stáv./ponechané rozvody ÚT	1	1	
Z10	Doplnění návlekové izolace na stáv. stoupačku kanalizace+čistící kus, PVC HT 110	1	1	

LEGENDA :

NOVÉ ROZVODY ZTI :

- Nová teplá voda, PPr, DN dle stávrozvodu
- Nová studená voda, PPr, DN dle stávrozvodu
- Nová splašková kanalizace HT do DN 100
- Nové rozvody ÚT – přívod/zpětné/přípojky radiátorů

POZN.1 :
Rozvod ÚT – NOVÝ (přívod, zpátečka, připojení – Cu 15–18) veden po povrchu (přiznaný na obkladech)

STÁV. ROZVODY ZTI :

- Stáv. splašková kanalizace, kamenina? (trasy a dimenze pod podlahou dle PD r. 1963)
- Přípojka vody PE DN 50
- Stáv. teplá voda
- Stáv. studená voda
- Stáv. teplá voda – přívod, DN??
- Stáv. vnitřní plynovod
- Stáv. rozvod ÚT – přívod/zpětné/přípojky, Cu 15–18mm
- Ostatní rozvody – nejsou součástí projektu/beze změn

POPIS BUBLIN/BAREV :

- XY Prvky/kce bez zásahu
- XY Bourání/demontáže do odpadu
- XY DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- XY Stavební prvky/kce nové
- XY ZTI prvky/rozvody nové

Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic

Kraj: Karlovarský — Stav. úřad: Sokolov

Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586

Stavba: Stavební úpravy prádelny a sušárny MŠ M. Majerové 1650, Sokolov, pč.1631/8

Obsah: Půdorys 1.NP - nový stav - ZTI

Milan Babic
projektová, inženýrská a stavební činnost
Křižová 131, Sokolov, 356 01
Tel.: 777/272751, 352/624608
E-mail : ex-interier@wo.cz
IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316

Datum	11/2018
Formát	3x A4
Zak. číslo	02/2018
Měřítko	1:50
Stupeň:	DPS
Výkr.č.	D1.4.03