


# Rozvinutý řez - vodovod studené vody



- ①

vodovodní potrubí napojeno na hlavní rozvod vodovodu v sociálním zařízení v 3NP (přípojně místo), umístění nového revizního otvoru a revizních dvířek a na odbočkách osazen uzavírací kulový kohout
- ②

potrubí vedeno zasekané ve stěně pod stropem v 3NP
- ③

umístění nového revizního otvoru a revizních dvířek
- ④

na potrubí umístěn uzavírací kulový ventil
- ⑤

nepoužívané komínové těleso
- ⑥

v 3NP budou veškeré stavbou narušené povrchy vráceny do původního stavu (obklady, omítky,...)

- · — · —

potrubí studené vody
- · — · —

potrubí teplé vody
- - - - -

cirkulační potrubí
- Před samotným napojením bude vždy ověřeno, že přípojně místo je schopné plnit svojí funkci a zásobovat zařízovací předměty vodou


- Minimální sklon potrubí bude min. 0,3% směrem ke stoupacímu potrubí, resp. k výústným ventilům.

- Celý vodovodní systém bude proveden z certifikovaných trubek plastových, popř. vícevrstevných (plast-kov-plast).

- Napojení na zařízovací předměty bude řešeno dle konkrétního výrobku a dle podkladů výrobce.

- Přes potrubí bude přetlačena návrhová tepelná izolace (SV - min 10mm, TV a C - min 15mm).

- Vodovodní potrubí se nesmí propojovat s potrubím jiného zdroje vody!

Vyraboval	Ing. Klična Jan	
Kreslil	Ing. Klična Jan	
Vedoucí projektu	Ing. Klična Jan	
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov	
Stavba	<b>Vestavba třííd do podkrovní umělecké školy</b> Staré náměstí č.p. 37, Sokolov, 356 01	
Předmět	Rozvinutý řez - vodovod studené vody	
		Ing. Klična Jan - autorizovaný inženýr Expresprojekt - projektování kancelář IČO : 10342311 Mobil : 731 937 233, 603 909 194 email : klicnaJan@volny.cz web : http://expresprojekt.webuje.cz/
č. zakázky		80852017
Datum		2.2017
Stupeň		dokumentace pro provedení stavby
Měřítko		1:50
č. výkresu		č. paré
D.1.d.e.2-3		