


# Rozvinutý řez nejdelší kanalizační větví




- ① předpokládané umístění stávajícího svistého kanalizačního potrubí (odvětrání) v nefunkčním komínovém průduchu – přípojné místo (pokud se zde nebude nacházet stávající potrubí, bude zasekáno potrubí nové s napojením na WC v sociálním zařízení v 3NP)
- ② bude ověřeno, že stávající svisté odpadní potrubí je minimální dimenze DN120 a že je odvětráno nad střešní konstrukci (v opačném případě bude kontaktován autor PD)
- ③ odbočka kanalizačního potrubí (nad podhledem) pro napojení odvodu kondenzátu od vzduchotechniky
- ④ potrubí vedeno pod stropem v 3NP se zakrytím z SDK podhledu (v sociálních zařízeních SDK do vlhka)
- ⑤ v 3NP budou veškeré stavyby narušené povrchy vráceny do původního stavu (obklady, omítky,...)

## Legenda popisek

- Re - Revizní tvarovka
- Od - Odvětrání (nad střešňu 600mm)
- zakončené ventilační hlavici
- Pv - Přivzdušňovací ventili
- Šr - Typová revizní šachta
- La - Dešťový svod včetně
- lapače střešních splavenin
- Minimální sklon přípojovací potrubí bude 1,5%. Minimální sklon svodného potrubí bude 2%.
- Celý kanalizační systém bude proveden z certifikovaných trubek PVC.
- Napojení na zařizovací předměty bude řešeno dle konkrétního výrobku a dle podkladů výrobce.
- Před samotným napojením bude vždy ověřeno, že přípojné místo je schopné plnit svoji funkci a odvádět odpaní vody.

- nové kanalizační potrubí (v nezakrytých částech bude potrubí provedeno jako pohledové – tedy se zvýšenými nároky na estetiku, barva potrubí šedivá)
- nové kanalizační potrubí (vedeno pod stropem nižšího podlaží se zakrytém SDK podhledem, v nezakrytých částech bude potrubí provedeno jako pohledové – tedy se zvýšenými nároky na estetiku, barva potrubí šedivá)

Vypracoval	Ing. Klícha Jan			Ing. Klícha Jan - autorizovaný inženýr Expresprojekt - projektční kancelář IČO : 10342311 Mobil : 731 937 233, 603 909 194 email : klícha.jan@volny.cz web : http://expresprojekt.webuje.cz/	
Kreslil	Ing. Klícha Jan				
Vedoucí projektu	Ing. Klícha Jan				
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov				
Stavba		č.zakázky		Datum	
<b>Vestavba tříd do podkroví umělecké školy</b> <b>Staré náměstí č.p. 37, sokolov, 356 01</b>		č.výkresu		Č. paré	
Předmět		Rozvinutý řez nejdelší kanalizační větvi		D.1.d.e.2-2	