

Rozpočet - elektroinstalace

**VEŠKERÉ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU ZAMĚNITELNÉ
ZA MATERIÁLY A VÝROBKY JINÉ, ALE SHODNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ
PŘI DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ I CENOVÝCH RELACÍ
PO SCHVÁLENÍ INVESTOREM A HLAVNÍM PROJEKTANTEM !!**

REKAPITULACE

- 1) Rozvaděče - doplnění
- 2) Svítidla včetně zdrojů
- 3) Vypínače a zásuvky
- 4) Kabele a vodiče
- 5) Úložný a nosný materiál
- 6) Slaboproudé rozvody
- 7) Zednické práce

- 8) Pomocný materiál (3%z materiálu)

- 9) PPV (6% z montáže)

- 10) HZS-Koordinace se stavbou
- 11) HZS-Revize a revizní zpráva
- 12) HZS- demontáž a úprava stávající instalace

cena materiál	cena montáž
0,00 Kč	390,00 Kč
1 765,00 Kč	2 605,00 Kč
9 050,00 Kč	1 732,40 Kč
10 020,00 Kč	5 645,60 Kč
1 448,00 Kč	2 214,60 Kč
1 228,00 Kč	216,00 Kč
0,00 Kč	1 185,00 Kč

705,33 Kč

839,32 Kč

Počet hodin	Cena/hodina	Cena HZS celkem
2	350,00 Kč	700,00 Kč
4	350,00 Kč	1 400,00 Kč
6	300,00 Kč	1 800,00 Kč

Celková cena elektroinstalace (materiál/montáž)

24 216,33 Kč	18 727,92 Kč
--------------	--------------

Celková cena elektroinstalace včetně montáže

(cena je bez DPH)

42 944,25 Kč

1) Rozvaděče

Označení rozvaděče	m.j.	P. m.j.	Cena za materiál	Cena za montáž	Materiál celkem	Montáž celkem
Stávající rozvaděč - připojení dvou zásuvkových okruhů	ks	2	0,00 Kč	195,00 Kč	0,00 Kč	390,00 Kč
Rozvaděče a dodávky celkem					0,00 Kč	390,00 Kč

2) Svítidla včetně zdrojů - stávající svítidla

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Demontáž zářivek A1 2*36W, vyčištění	ks	2	0,00 Kč	155,00 Kč	0,00 Kč	310,00 Kč
Opětovná montáž zářivek A1 2*36W na strop	ks	2	0,00 Kč	237,00 Kč	0,00 Kč	474,00 Kč
Demontáž zářivek B1 4*18W, vyčištění	ks	2	0,00 Kč	155,00 Kč	0,00 Kč	310,00 Kč
Opětovná montáž zářivek B1 4*18W do podhledu 600/600	ks	2	0,00 Kč	237,00 Kč	0,00 Kč	474,00 Kč
Led pásek T-LED SQ3-600, 12V,7,4W/m	m	7	140,00 Kč	120,00 Kč	980,00 Kč	840,00 Kč
Zdroj pro led pásek T-LED SQ3-600, 230/12V	ks	1	785,00 Kč	197,00 Kč	785,00 Kč	197,00 Kč
Plat 1						
Svítidla včetně zdrojů celkem (materiál/montáž)					1 765,00 Kč	2 605,00 Kč

3) Vypínače a zásuvky - střední cenová kategorie např. ABB Tango - definitivní provedení podle výběru investora a architekta

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Vypínače řaz, 1,pod om.	ks	1	160,00 Kč	62,40 Kč	160,00 Kč	62,40 Kč
Vypínače řaz,5,pod om.	ks	3	170,00 Kč	66,80 Kč	510,00 Kč	200,40 Kč
Vypínače řaz,6,pod om.	ks	2	160,00 Kč	66,80 Kč	320,00 Kč	133,60 Kč
zásuvka 16A/230V, IP20 pod om.	ks	8	185,00 Kč	66,80 Kč	1 480,00 Kč	534,40 Kč
zásuvka 16A/230V, IP20 pod om. s přepětovou ochranou	ks	2	895,00 Kč	66,80 Kč	1 790,00 Kč	133,60 Kč
zásuvka 16A/230V, IP20 na om. na konstrukci pultu	ks	4	195,00 Kč	66,80 Kč	780,00 Kč	267,20 Kč
zásuvka 16A/230V, IP20 na om. na konstrukci pultu s přepětovou ochranou	ks	2	905,00 Kč	66,80 Kč	1 810,00 Kč	133,60 Kč
zásuvka 16A/230V, IP20 na om. na konstrukci pultu - hnědá	ks	2	195,00 Kč	66,80 Kč	390,00 Kč	133,60 Kč
zásuvka 16A/230V, IP20 na om. na konstrukci pultu s přepětovou ochranou - hnědá	ks	2	905,00 Kč	66,80 Kč	1 810,00 Kč	133,60 Kč
Vypínače a zásuvky celkem (materiál/montáž)					9 050,00 Kč	1 732,40 Kč

4) Kabely a vodiče

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
1-CXKH-V-J 3*1,5	m	20	45,00 Kč	22,90 Kč	900,00 Kč	458,00 Kč
CYKY-J 3*1,5	m	80	32,00 Kč	18,00 Kč	2 560,00 Kč	1 440,00 Kč
CYKY-O 3*1,5	m	65	32,00 Kč	18,00 Kč	2 080,00 Kč	1 170,00 Kč
CYKY-J 3*2,5	m	140	32,00 Kč	18,00 Kč	4 480,00 Kč	2 520,00 Kč
Ukončení vodiče v rozv. 2,5	ks	6	0,00 Kč	9,60 Kč	0,00 Kč	57,60 Kč
Plat 1						
Kabely a vodiče celkem (materiál/montáž)					10 020,00 Kč	5 645,60 Kč

5) Úložný a nosný materiál - krabice

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Krabice KU68 s víčkem	ks	2	25,00 Kč	39,20 Kč	50,00 Kč	78,40 Kč
Krabice KU68 přístrojová	ks	17	14,00 Kč	38,60 Kč	238,00 Kč	656,20 Kč
Trubka DN16	m	40	13,00 Kč	18,50 Kč	520,00 Kč	740,00 Kč
Trubka DN23	m	40	16,00 Kč	18,50 Kč	640,00 Kč	740,00 Kč
Plat x						
Úložný a nosný materiál celkem (materiál/montáž)					1 448,00 Kč	2 214,60 Kč

6) Slaboproudé rozvody

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Kabel UTP 5e s konektory RJ45 - 10m	ks	8	89,00 Kč	18,00 Kč	712,00 Kč	144,00 Kč
Kabel UTP 5e s konektory RJ45 - 20m	ks	4	129,00 Kč	18,00 Kč	516,00 Kč	72,00 Kč
celkem (materiál/montáž)					1 228,00 Kč	216,00 Kč

7) Zednické práce

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Prostupy zdí	ks	3	0,00 Kč	115,00 Kč	0,00 Kč	345,00 Kč
Drážkování	m	30	0,00 Kč	28,00 Kč	0,00 Kč	840,00 Kč
Plat 1						
Zednické práce celkem (materiál/montáž)					0,00 Kč	1 185,00 Kč