

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„Městský úřad Sokolov – úpravy recepce“ (2. vyhlášení)

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	430 000,- Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek	18.05.2018 do 09:00 hod

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: Bc. Jan Picka, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města Sokolov
tel. +420 354 228 340
e-mail: katerina.klepackova@mu-sokolov.cz

Q.

Zadavatel uveřejňuje prostřednictvím systému EZAK Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Dotaz:

Dobrý den, myslíme, že ve výkazu výměr chybí nějaké položky :

1.překlad ve výkazu v položce 1 si myslím, že by měl být 2ks (jeden do místnosti 1.04 nad výdejním okénkem a druhý místnost 1.03 na otvorem v místě kde se budou vybourávat dvevní zárubně a otvor se bude posouvat do strany a bude širší než byl.

2.Místnost 1.01 - nové konstrukce SDK dle PD

3.Místnost 1.02 - revizní dvířka 600x600 ve stropě protipožární

- zpětná montáž kazetového stropu
- výškové ukončení mezi stávajícími podhledy SDK protipožární dotáhnout ke stropu
- nová dlažba v místě vybourané dřevěné příčky (nevíme zda je příčka posazena na betonu a nebo dlažbě)

4.Místnost 1.03 - odstranění keramického soklu

- nový keramický sokl
- nové konstrukce SDK podhled protipožární
- vyrovnaní podkladu v místě prahu a doplnění chybějící dlažby
- přízdívka z pórobetonových tvárnic tl. 75mm dle PD je výška stropu 3,25m a ne 3m jak je ve výkazu, takže metry celkem jsou 15,577m² a ne 14,187m²

5.Místnost 1.04 - nový keramický sokl

- zpětná montáž kazetového stropu

6.Místnost 1.05 - nové konstrukce SDK

Odpověď:

Dobrý den, zadavatel v reakci na výše uvedené dotazy uveřejňuje opravený výkaz výměr.

Ad 1) V rozpočtu jsou celkem 3 překlady (2x keramický a 1x porobetonový), doplněn nenosný do příčky tl. 80 mm mezi 1.03 a 1.04

Ad 2) Stávající podhled je kazetový a dle PD se nemění, tudíž zde nemá být SDK podhled, byť je uveden v tabulce povrchů

Ad 3) Doplněna

- zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu
- skoková změna výšky podhledu
- revizní dvířka 600/600 mm

Ad 4) Doplněn SDK PO podhled + napojení profilem na obvod stěn. Upravena výška přízdívky. Vyrovnaní podlahy v místě dveří. Doplněny sokly (nové a demontáž).

Ad 5) Doplněna zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu

Ad 6) Podhled v m 1.05 zůstává beze změn

Další úpravy rozpočtu

- doplněny SDK příčky u pultu a mezi místnostmi 1.03 a 1.05
- upravena výměra penetrace a maleb

Děkujeme za upozornění a za nesrovnalosti se omlouváme.

Přílohy: 201796R01 - Úpravy recepce MÚ Sokolov [zadání]

V Sokolově, dne 14. 05. 2018

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Hana Spičková, vedoucí odboru rozvoje města
--	---

