



**SMLOUVA O DÍLO**

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

**„ZŠ Běžecská - oprava podlah po havárii vody, pavilon A“**

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Bc. Janem Pickou, starostou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586

**Bankovní spojení:** 


**Číslo účtu:** 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** DUNKA – stavební a výkopové práce, s.r.o.  
**Se sídlem:** Hornická 2047, 356 01 Sokolov  
**IČ:** 29125774  
**DIČ:** CZ29125774

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27094

**Bankovní spojení:** 

**Číslo účtu:** 

**Jednající:** Bc. Josef Dunka, jednatel  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

*uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na akci ZŠ Běžecská - oprava podlah po havárii vody, pavilon A.*

519.

## Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

- I.1 **Zadávací dokumentace:** je dokumentace pro provedení stavby: „ZŠ Běžecká - oprava podlah po havárii vody, pavilon A“, vč. soupisu výkonů k této zadávací dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- I.2 **Pozemky stavby:** je pozemek p. č. 2509/3 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.
- I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: „ZŠ Běžecká - oprava podlah po havárii vody, pavilon A“, dle zadávací dokumentace.

## Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) zadávací dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 20. 03. 2018 a nabídkou dodavatele ze dne 10. 04. 2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- b) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- c) provedení opatření při realizaci stavby vyplývajících z umístění a návaznosti stavby;
- d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- h) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

### **Článek III. Čas plnění**

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání staveniště:	do 25.06.2018
III.1.2 Zahájení stavby:	od 02.07.2018
III.1.3 Dokončení a předání stavby:	do 17.08.2018
III.1.4 Vyklizení staveniště:	do 19.08.2018

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v zadávací dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

### **Článek IV. Staveniště**

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně podle čl. III.1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.7 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

## Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Bc. Josef Dunka

V.1.2 technických: Bc. Josef Dunka, e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Jan Procházka, e-mail: [REDACTED],  
tel.: [REDACTED]

TDI: STAVING-INVEST s.r.o., Jan Mareš, e-mail: [REDACTED],  
t [REDACTED]

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušování či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **Článek VI. Stavební deník**

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a převímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

## **Článek VII. Cena díla a platební podmínky**

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 966 624,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostražba staveniště;
- c) doprava, kompletace a koordinace;
- d) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- e) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- f) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- g) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- h) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

### **Článek VIII. Smluvní pokuty**

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinností dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinností dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

### **Článek IX. Předání díla**

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát \*.pdf.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byt' jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.



IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

## Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle zadávací dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

## **Článek XI. Odstoupení od smlouvy**

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

## **Článek XII. Závěrečná ustanovení**

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele
- 2) Časový harmonogram

V Sokolově dne 9.5.2018 .....

Bc. Jan Picka  
starosta města



[Redacted signature]

V Sokolově dne 11.5.2018 .....

Bc. Josef Dunka - jednatel

[Redacted signature]

Zhotovitel



Zakázka:

## ZŠ Běžecká - oprava podlah po havárii vody, pavilon A

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>02: Chodba 2.NP</b>							<b>163 221</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>32 457</b>	
1.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku	m2	202,859	25,00	5 071	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: viz. 3.NP; 202,859					202,859			
2.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	202,859	135,00	27 386	
<i>Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm</i>								
Výkaz výměr: viz. 3.NP; 202,859					202,859			
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>4 614</b>	
3.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	202,859	5,00	1 014	
<i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí</i>								
Výkaz výměr: viz. 3.NP; 202,859					202,859			
4.	H	009-x1	Demontáž tělovýchovných žebřin k opětovnému použití - vč. přesunu	kus	6,0	250,00	1 500	
<i>Plný popis:</i>								
5.	H	009-x2	Zpětná montáž tělovýchovných žebřin - vč. přesunu a spojov. materiálu	kus	6,0	350,00	2 100	
<i>Plný popis:</i>								
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>2 043</b>	
6.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,611	250,00	153	
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>								
7.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání sutí	t	0,611	120,00	73	
<i>Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí nakládání nebo překládání sutí</i>								
8.	SP	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,611	250,00	153	
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>								
9.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,666	10,00	37	
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>								
Výkaz výměr: 0,611*6					3,666			
10.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně)	t	0,565	680,00	384	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot</i>								
11.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,216	200,00	1 243	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.</i>								
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>195</b>	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
12.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	9,0	15,00	135	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 9		9,0			
13.	SP	766662812/00	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových</i>	kus	3,0	20,00	60	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 3		3,0			
					-			
			<b>776: Podlahy povlakové</b>				<b>123 912</b>	
14.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	221,159	35,00	7 741	
			Výkaz výměr: PVC; viz. 3.NP; 202,859 Koberec viz. 3.NP; 18,3		202,859 18,3			
					-			
15.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	115,89	2,00	232	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 115,89		115,89			
					-			
16.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	202,859	10,00	2 029	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 202,859		202,859			
17.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>	m2	202,859	8,00	1 623	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 202,859		202,859			
18.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah</i>	m2	202,859	25,00	5 071	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 202,859		202,859			
19.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>	m2	202,859	85,00	17 243	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 202,859		202,859			
20.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm <i>Plný popis:</i>	m2	233,288	320,00	74 652	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 202,859		202,859			
21.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm</i>	m	115,89	28,00	3 245	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 115,89		115,89			
					-			
22.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC <i>Plný popis:</i>	m	133,274	19,00	2 532	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 115,89		115,89			
					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
23.	SP	776211131/00	Lepení textilních pásů tkaných <i>Plný popis: Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných</i>	m2	18,3	85,00	1 556	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 18,3		18,3			
					-			
24.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt <i>Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných</i>	m	19,4	60,00	1 164	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 19,4		19,4			
					-			
25.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora <i>Plný popis:</i>	m	19,4	199,00	3 861	
			Výkaz výměr: viz. 3.NP; 19,4		19,4			
					-			
26.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,38	7 800,00	2 964	
							<b>163 221</b>	
<b>03: Chodba 3.NP</b>								
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>32 457</b>	
27.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku <i>Plný popis:</i>	m2	202,859	25,00	5 071	
			Výkaz výměr: 11,255*10,95		123,242			
			1,93*2,9		5,597			
			0,4*0,3		0,12			
			5,15*2,25		11,588			
			10,15*3,2		32,48			
			1,86*6,2		11,532			
			6*3,05		18,3			
					-			
28.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm <i>Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm</i>	m2	202,859	135,00	27 386	
							<b>4 614</b>	
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>								
29.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí</i>	m2	202,859	5,00	1 014	
30.	H	009-x1	Demontáž tělovýchovných žebřin k opětovnému použití - vč. přesunu <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	250,00	1 500	
31.	H	009-x2	Zpětná montáž tělovýchovných žebřin - vč. přesunu a spojov. materiálu <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	350,00	2 100	

**099: Přesun hmot HSV**

**2 043**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
32.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,611	250,00	153	
33.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti <i>Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti</i>	t	0,611	120,00	73	
34.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,611	250,00	153	
35.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	3,666	10,00	37	
			<b>Výkaz výměr: 0,611*6</b>		3,666			
36.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot</i>	t	0,565	680,00	384	
37.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.</i>	t	6,216	200,00	1 243	
			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				195	
38.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	9,0	15,00	135	
39.	SP	766662812/00	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových</i>	kus	3,0	20,00	60	
			<b>776: Podlahy povlakové</b>				123 912	
40.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	221,159	35,00	7 741	
			<b>Výkaz výměr: PVC; 202,859</b>		202,859			
			<b>Koberec - pro zpětné použití; 6*3,05</b>		18,3			
41.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	115,89	2,00	232	
			<b>Výkaz výměr: 11,255+11,255+10,95+10,95-0,9-1,45-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-1,45-0,8+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6-1,8-1,8+5,15+5,15+2,25+2,25+10,15+10,15+3,2+3,2+1,86+1,86+6,2+6,2+6+3,05+3,05+4+1,93+1,93+2,9+2,9+0,4+0,3-2,9</b>		115,89			
42.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	202,859	10,00	2 029	
43.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>	m2	202,859	8,00	1 623	
44.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	202,859	25,00	5 071	



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah								
45.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	202,859	85,00	17 243	
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
46.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm	m2	233,288	320,00	74 652	
Plný popis:								
47.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	115,89	28,00	3 245	
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
48.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC	m	133,274	19,00	2 532	
Plný popis:								
49.	SP	776211131/00	Lepení textilních pásů tkaných	m2	18,3	85,00	1 556	
Plný popis: Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných								
Výkaz výměr: Zpětná montáž koberce; 6*3,05					18,3			
50.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	19,4	60,00	1 164	
Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných								
Výkaz výměr: 0,9+1,45+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+1,45+0,8+5,6+2,9					19,4			
					-			
51.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora	m	19,4	199,00	3 861	
Plný popis:								
52.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	7 800,00	2 964	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
<b>04: m.č. A7</b>							<b>49 782</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>10 629</b>	
53.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku	m2	66,43	25,00	1 661	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 9,1*7,3					66,43			
					-			
54.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	66,43	135,00	8 968	
Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm								
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>332</b>	
55.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	66,43	5,00	332	
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí								
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>608</b>	
56.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,177	25,00	4	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
57.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti <i>Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti</i>	t	0,177	120,00	21	
58.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,177	250,00	44	
59.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	1,062	10,00	11	
			<b>Výkaz výměr: 0,177*6</b>		<b>1,062</b>			
					-			
60.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot</i>	t	0,177	680,00	120	
61.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.</i>	t	2,035	200,00	407	
			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>15</b>	
62.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	1,0	15,00	15	
			<b>776: Podlahy povlakové</b>				<b>38 198</b>	
63.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	66,43	35,00	2 325	
64.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	34,8	2,00	70	
			<b>Výkaz výměr: 9,1+9,1+7,3+7,3+2</b>		<b>34,8</b>			
					-			
65.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	66,43	10,00	664	
66.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>	m2	66,43	8,00	531	
67.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah</i>	m2	66,43	25,00	1 661	
68.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>	m2	66,43	85,00	5 647	
69.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm <i>Plný popis:</i>	m2	76,395	320,00	24 446	
70.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm</i>	m	34,8	28,00	974	
71.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC	m	40,02	19,00	760	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
72.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,8	60,00	48	
Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných								
73.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora	m	0,8	199,00	159	
Plný popis:								
74.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	2 400,00	912	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
<b>05: m.č. A8</b>							<b>15 460</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>3 120</b>	
75.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku	m2	19,5	25,00	488	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 6,5*3					19,5			
					-			
76.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	19,5	135,00	2 633	
Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm								
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>98</b>	
77.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,5	5,00	98	
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí								
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>377</b>	
78.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,054	250,00	14	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								
79.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti	t	0,054	120,00	7	
Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti								
80.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054	250,00	14	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
81.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,324	10,00	3	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 0,054*6					0,324			
					-			
82.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,324	680,00	220	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot								
83.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,597	200,00	119	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>15</b>	
84.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	1,0	15,00	15	
<b>776: Podlahy povlakové</b>							<b>11 851</b>	
85.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	19,5	35,00	683	
86.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	19,0	2,00	38	
<b>Výkaz výměr: 6,5+6,5+3+3</b>					<b>19,0</b>			
87.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	19,5	10,00	195	
88.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>	m2	19,5	8,00	156	
89.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (vátčkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah</i>	m2	19,5	25,00	488	
90.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>	m2	19,5	85,00	1 658	
91.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm <i>Plný popis:</i>	m2	22,425	320,00	7 176	
92.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm</i>	m	19,0	28,00	532	
93.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC <i>Plný popis:</i>	m	21,85	19,00	415	
94.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt <i>Plný popis: Montáž lišt přechodových: šroubovaných</i>	m	0,8	60,00	48	
95.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora <i>Plný popis:</i>	m	0,8	199,00	159	
96.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,38	800,00	304	
<b>06: m.č. A9</b>							<b>62 234</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>13 291</b>	
97.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku	m2	83,07	25,00	2 077	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
Výkaz výměr: 11,7*7,1					83,07			
					-			
98.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	83,07	135,00	11 214	
Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm								
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>415</b>
99.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	83,07	5,00	415	
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí								
<b>099: Přesun hmot HSV</b>								<b>809</b>
100.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,22	250,00	55	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								
101.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti	t	0,22	120,00	26	
Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti								
102.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,22	250,00	55	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
103.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,32	10,00	13	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 0,22*6					1,32			
					-			
104.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně)	t	0,22	680,00	150	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot								
105.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,545	200,00	509	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.								
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>								<b>15</b>
106.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	15,00	15	
Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových								
<b>776: Podlahy povlakové</b>								<b>47 704</b>
107.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	83,07	35,00	2 907	
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky								
108.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	42,6	2,00	85	
Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových								
Výkaz výměr: 11,7+11,7+7,1+7,1+5					42,6			
					-			
109.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	83,07	10,00	831	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Ken. soustava
<i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>								
110.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	83,07	8,00	665	
<i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>								
111.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	83,07	25,00	2 077	
<i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah</i>								
112.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	83,07	85,00	7 061	
<i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>								
113.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm	m2	95,531	320,00	30 570	
<i>Plný popis:</i>								
114.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	42,6	28,00	1 193	
<i>Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm</i>								
115.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC	m	48,99	19,00	931	
<i>Plný popis:</i>								
116.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,8	60,00	48	
<i>Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných</i>								
117.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora	m	0,8	199,00	159	
<i>Plný popis:</i>								
118.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	3 100,00	1 178	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>								
<b>07: m.č. A26</b>							<b>24 249</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>4 990</b>	
119.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku	m2	31,19	25,00	780	
<i>Plný popis:</i>								
<b>Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 31,19</b>					<b>31,19</b>			
120.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	31,19	135,00	4 211	
<i>Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm</i>								
<b>Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 31,19</b>					<b>31,19</b>			
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>156</b>	
121.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,19	5,00	156	
<i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí</i>								
<b>Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 31,19</b>					<b>31,19</b>			
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>312</b>	
122.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,089	250,00	22	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>								
123.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání sutí	t	0,089	120,00	11	
<i>Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí nakládání nebo překládání sutí</i>								
124.	SP	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,089	250,00	22	
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>								
125.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,534	10,00	5	
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>								
Výkaz výměr: 0,089*6					0,534			
					-			
126.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,089	680,00	61	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot</i>								
127.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,956	200,00	191	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.</i>								
							15	
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>								
128.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	15,00	15	
<i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 1					1,0			
					-			
							18 775	
<b>776: Podlahy povlakové</b>								
129.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	31,19	35,00	1 092	
<i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 31,19					31,19			
130.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,9	2,00	60	
<i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 29,9					29,9			
					-			
131.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	31,19	10,00	312	
<i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 31,19					31,19			
132.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,19	8,00	250	
<i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 31,19					31,19			
133.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	31,19	25,00	780	
<i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah</i>								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 31,19					31,19			
134.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	31,19	85,00	2 651	
<i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 31,19						31,19		
135.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm	m2	35,869	320,00	11 478	
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 31,19						31,19		
136.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	29,9	28,00	837	
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 29,9						29,9		
137.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC	m	34,385	19,00	653	
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 29,9						29,9		
138.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,8	60,00	48	
Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 0,8						0,8		
139.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora	m	0,8	199,00	159	
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz. m.č. A41; 0,8						0,8		
140.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	1 200,00	456	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
<b>08: m.č. A29</b>							<b>63 643</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>13 488</b>	
141.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku	m2	84,3	25,00	2 108	
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 84,3						84,3		
142.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	84,3	135,00	11 381	
Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm								
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 84,3						84,3		
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>422</b>	
143.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	84,3	5,00	422	
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí								
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 84,3						84,3		
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>827</b>	
144.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,228	250,00	57	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								
145.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti	t	0,228	120,00	27	
Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti								



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
146.	SP	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,228	250,00	57	
147.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	1,368	10,00	14	
Výkaz výměr: 0,228*6					1,368			
148.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot</i>	t	0,228	680,00	155	
149.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.</i>	t	2,583	200,00	517	
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>								<b>15</b>
150.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	1,0	15,00	15	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 1					1,0			
<b>776: Podlahy povlakové</b>								<b>48 891</b>
151.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	84,3	35,00	2 951	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 84,3					84,3			
152.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	52,9	2,00	106	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 52,9					52,9			
153.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	84,3	10,00	843	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 84,3					84,3			
154.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>	m2	84,3	8,00	674	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 84,3					84,3			
155.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah</i>	m2	84,3	25,00	2 108	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 84,3					84,3			
156.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>	m2	84,3	85,00	7 166	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 84,3					84,3			
157.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm <i>Plný popis:</i>	m2	96,945	320,00	31 022	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 84,3						84,3		
158.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm</i>	m	52,9	28,00	1 481	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 52,9						52,9		
159.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC <i>Plný popis:</i>	m	60,835	19,00	1 156	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 52,9						52,9		
160.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt <i>Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných</i>	m	0,8	60,00	48	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 0,8						0,8		
161.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora <i>Plný popis:</i>	m	0,8	199,00	159	
Výkaz výměr: viz. m.č. A44; 0,8						0,8		
162.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,38	3 100,00	1 178	
<b>09: m.č. A38</b>							<b>65 379</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>13 544</b>	
163.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku <i>Plný popis:</i>	m2	84,648	25,00	2 116	
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648						84,648		
164.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm <i>Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm</i>	m2	84,648	135,00	11 427	
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648						84,648		
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>423</b>	
165.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí</i>	m2	84,648	5,00	423	
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648						84,648		
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>1 035</b>	
166.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,38	250,00	95	
167.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti <i>Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti</i>	t	0,38	120,00	46	
168.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,38	250,00	95	
169.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,28	10,00	23	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<p>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p>								
Výkaz výměr: 0,38*6					2,28			
					-			
170.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,38	680,00	258	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot								
171.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,594	200,00	519	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.								
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>1 270</b>	
172.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	84,648	15,00	1 270	
Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových								
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648					84,648			
<b>776: Podlahy povlakové</b>							<b>49 107</b>	
173.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	84,648	35,00	2 963	
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky								
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648					84,648			
174.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	52,76	2,00	106	
Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových								
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 52,76					52,76			
					-			
175.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	84,648	10,00	846	
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)								
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648					84,648			
176.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	84,648	8,00	677	
Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah								
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648					84,648			
177.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	84,648	25,00	2 116	
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah								
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648					84,648			
178.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	84,648	85,00	7 195	
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648					84,648			
179.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm	m2	97,345	320,00	31 150	
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 84,648					84,648			
180.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	52,76	28,00	1 477	
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 52,76					52,76			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
181.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC <i>Plný popis:</i>	m	60,674	19,00	1 153	
			Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 52,76		52,76			
182.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt <i>Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných</i>	m	0,8	60,00	48	
			Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 0,8		0,8			
183.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora <i>Plný popis:</i>	m	0,8	199,00	159	
			Výkaz výměr: viz. m.č. A53; 0,8		0,8			
184.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,38	3 200,00	1 216	
			<b>10: m.č. A39</b>				<b>67 165</b>	
			<b>006: Úpravy povrchu</b>				<b>14 260</b>	
185.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku <i>Plný popis:</i>	m2	89,125	25,00	2 228	
			Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 89,125		89,125			
186.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm <i>Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm</i>	m2	89,125	135,00	12 032	
			Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 89,125		89,125			
			<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>446</b>	
187.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí</i>	m2	89,125	5,00	446	
			Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 89,125		89,125			
			<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>874</b>	
188.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,241	250,00	60	
189.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti <i>Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti</i>	t	0,241	120,00	29	
190.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,241	250,00	60	
191.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	1,446	10,00	14	
			Výkaz výměr: 0,241*6		1,446			
192.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,241	680,00	164	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot								
193.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,731	200,00	546	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.								
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>								<b>15</b>
194.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	15,00	15	
Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 1					1,0			
<b>776: Podlahy povlakové</b>								<b>51 571</b>
195.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	89,125	35,00	3 119	
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 89,125					89,125			
196.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	53,7	2,00	107	
Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 53,7					53,7			
197.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	89,125	10,00	891	
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 89,125					89,125			
198.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	89,125	8,00	713	
Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 89,125					89,125			
199.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	89,125	25,00	2 228	
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 89,125					89,125			
200.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	89,125	85,00	7 576	
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 89,125					89,125			
201.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm	m2	102,494	320,00	32 798	
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 89,125					89,125			
202.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	53,7	28,00	1 504	
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 53,7					53,7			
203.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC	m	61,755	19,00	1 173	
Plný popis:								
Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 53,7					53,7			
204.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,8	60,00	48	
Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 0,8		0,8			
205.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora	m	0,8	199,00	159	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: viz. m.č. A54; 0,8		0,8			
206.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	3 300,00	1 254	
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			<b>11: m.č. A41</b>				<b>24 607</b>	
			<b>006: Úpravy povrchu</b>				<b>4 990</b>	
207.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku	m2	31,19	25,00	780	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 7,4*3,35		24,79			
			2,4*2,6		6,24			
			0,8*0,2		0,16			
					-			
208.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	31,19	135,00	4 211	
			Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					
			<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>156</b>	
209.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,19	5,00	156	
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí					
			<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>312</b>	
210.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,089	250,00	22	
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
211.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti	t	0,089	120,00	11	
			Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti					
212.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,089	250,00	22	
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
213.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,534	10,00	5	
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Výkaz výměr: 0,089*6		0,534			
					-			
214.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně)	t	0,089	680,00	61	
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot					
215.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,956	200,00	191	
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>15</b>	
216.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	1,0	15,00	15	
<b>776: Podlahy povlakové</b>							<b>19 134</b>	
217.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	31,19	35,00	1 092	
218.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	29,9	2,00	60	
Výkaz výměr: 7,4+7,4+3,35+3,35+2,4+2,4+2,6+2,6-0,8-0,8					29,9			
219.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	31,19	10,00	312	
220.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>	m2	31,19	8,00	250	
221.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah</i>	m2	31,19	25,00	780	
222.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>	m2	31,19	85,00	2 651	
223.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm <i>Plný popis:</i>	m2	35,869	330,00	11 837	
224.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm</i>	m	29,9	28,00	837	
225.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC <i>Plný popis:</i>	m	34,385	19,00	653	
226.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt <i>Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných</i>	m	0,8	60,00	48	
227.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora <i>Plný popis:</i>	m	0,8	199,00	159	
228.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,38	1 200,00	456	
<b>12: m.č. A44</b>							<b>63 643</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>13 488</b>	
229.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku <i>Plný popis:</i>	m2	84,3	25,00	2 108	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: 8,9*7,3 2,7*7,1 0,8*0,2		64,97 19,17 0,16 -			
230.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm <i>Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm</i>	m2	84,3	135,00	11 381	
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>422</b>
231.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí</i>	m2	84,3	5,00	422	
<b>099: Přesun hmot HSV</b>								<b>827</b>
232.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (našením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,228	250,00	57	
233.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti <i>Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti</i>	t	0,228	120,00	27	
234.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,228	250,00	57	
235.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	1,368	10,00	14	
			Výkaz výměr: 0,228*6		1,368 -			
236.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot</i>	t	0,228	680,00	155	
237.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.</i>	t	2,583	200,00	517	
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>								<b>15</b>
238.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	1,0	15,00	15	
<b>776: Podlahy povlakové</b>								<b>48 891</b>
239.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	84,3	35,00	2 951	
240.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	52,9	2,00	106	
			Výkaz výměr: 8,9+8,9+7,3+7,3+2,5+2,7+2,7+7,1+7,1-0,8-0,8		52,9 -			
241.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	84,3	10,00	843	



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)								
242.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	84,3	8,00	674	
Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah								
243.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	84,3	25,00	2 108	
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah								
244.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	84,3	85,00	7 166	
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
245.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm	m2	96,945	320,00	31 022	
Plný popis:								
246.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	52,9	28,00	1 481	
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
247.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC	m	60,835	19,00	1 156	
Plný popis:								
248.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,8	60,00	48	
Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných								
249.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora	m	0,8	199,00	159	
Plný popis:								
250.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	3 100,00	1 178	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

**13: m.č. A53**

**64 855**

**006: Úpravy povrchu**

**13 544**

251.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku	m2	84,649	25,00	2 116	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7,3*8,82					64,386			
0,8*0,2					0,16			
7,31*2,75					20,103			
					-			
252.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	84,648	135,00	11 427	
Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm								

**009: Ostatní konstrukce a práce**

**423**

253.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	84,648	5,00	423	
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí								

**099: Přesun hmot HSV**

**830**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
254.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,229	250,00	57	
255.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání sutí <i>Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí nakládání nebo překládání sutí</i>	t	0,229	120,00	28	
256.	SP	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,229	250,00	57	
257.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapačatý 1 km přes 1 km</i>	t	1,374	10,00	14	
<b>Výkaz výměr: 0,229*6</b>					<b>1,374</b>			
258.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot</i>	t	0,229	680,00	156	
259.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře:</i>	t	2,594	200,00	519	
								<b>15</b>
260.	SP	766662811/00	<b>766: Konstrukce truhlářské</b> Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	1,0	15,00	15	
								<b>50 042</b>
261.	SP	776201811/00	<b>776: Podlahy povlakové</b> Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	84,648	35,00	2 963	
262.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	52,76	2,00	106	
<b>Výkaz výměr: 7,3+7,3+8,82+8,82+7,31+7,31+2,75+2,75-0,8-0,8+2</b>					<b>52,76</b>			
263.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	84,648	10,00	846	
264.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>	m2	84,648	8,00	677	
265.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:1 podlah</i>	m2	84,648	25,00	2 116	
266.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>	m2	84,648	85,00	7 195	
267.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm <i>Plný popis:</i>	m2	97,345	330,00	32 124	
268.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm</i>	m	52,76	28,00	1 477	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
269.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC <i>Plný popis:</i>	m	60,674	19,00	1 153	
270.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt <i>Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných</i>	m	0,8	60,00	48	
271.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora <i>Plný popis:</i>	m	0,8	199,00	159	
272.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,38	3 100,00	1 178	
							<b>67 165</b>	
							<b>006: Úpravy povrchu</b>	<b>14 260</b>
273.	H	006-x1	Penetrace pod samonivelační stěrku <i>Plný popis:</i>	m2	89,125	25,00	2 228	
					Výkaz výměr: 9*7,3	65,7		
					0,8*0,2	0,16		
					3,3*7,05	23,265		
					-			
274.	SP	632451105/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm <i>Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm</i>	m2	89,125	135,00	12 032	
							<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>	<b>446</b>
275.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí</i>	m2	89,125	5,00	446	
							<b>099: Přesun hmot HSV</b>	<b>874</b>
276.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,241	250,00	60	
277.	SP	997241612/00	Nakládání nebo překládání suti <i>Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti</i>	t	0,241	120,00	29	
278.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,241	250,00	60	
279.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	1,446	10,00	14	
					Výkaz výměr: 0,241*6	1,446		
					-			
280.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot</i>	t	0,241	680,00	164	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
281.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.</i>	t	2,731	200,00	546	
								15
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>								
282.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	1,0	15,00	15	
								51 571
<b>776: Podlahy povlakové</b>								
283.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	89,125	35,00	3 119	
284.	SP	776410811/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	53,7	2,00	107	
Výkaz výměr: 9+9+7,3+7,3+3,3+3,3+7,05+7,05-0,8-0,8+2					53,7			
285.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	89,125	10,00	891	
286.	SP	776111311/00	Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah</i>	m2	89,125	8,00	713	
287.	SP	776121311/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkáním) ředěná v poměru 1:1 podlah</i>	m2	89,125	25,00	2 228	
288.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>	m2	89,125	85,00	7 576	
289.	H	284-12237R	Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm <i>Plný popis:</i>	m2	102,494	320,00	32 798	
290.	SP	776411111/00	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm</i>	m	53,7	28,00	1 504	
291.	H	283-42400R	Soklík profil z měkčeného PVC <i>Plný popis:</i>	m	61,755	19,00	1 173	
292.	SP	776421312/00	Montáž přechodových šroubovaných lišt <i>Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných</i>	m	0,8	60,00	48	
293.	H	776-x1	Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora <i>Plný popis:</i>	m	0,8	199,00	159	
294.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sozbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,38	3 300,00	1 254	

15: VRN

72 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>V03: Zařízení staveniště</b>							<b>10 500</b>	
295.	ON	030001000	Zařízení staveniště	souboj	1,0	10 000,00	10 000	
<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>								
296.	ON	034103000	Náklady na energie (voda, elektro..)	souboj	1,0	500,00	500	
<i>Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště</i>								
<b>V06: Územní vlivy</b>							<b>1 500</b>	
297.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	souboj	1,0	1 500,00	1 500	
<i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků</i>								
<b>V09: Ostatní náklady</b>							<b>60 000</b>	
298.	ON	090001000	Ostatní náklady - dle uvážení zhotovitele - např. vzorkování apod...	souboj	1,0	60 000,00	60 000	
<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>								



Předběžný harmonogram stavby

ZŠ Křižíkova - oprava podlah ve vybraných pavilonech a učebnách

Seznam prací a harmonogram jejich realizace	2018	
	Červenec	Srpen
Chodba 2.NP		■ ■ ■
Chodba 3.NP		■ ■ ■
m.č. A7	■ ■ ■ ■ ■	■
m.č. A8	■ ■ ■ ■ ■	
m.č. A9	■ ■ ■ ■ ■	
m.č. A26	■ ■ ■ ■ ■	
m.č. A29	■ ■ ■ ■ ■	
m.č. A38	■ ■ ■ ■ ■	
m.č. A39	■ ■ ■ ■ ■	
m.č. A41	■ ■ ■ ■ ■	
m.č. A44	■ ■ ■ ■ ■	
m.č. A53	■ ■ ■ ■ ■	
m.č. A54	■ ■ ■ ■ ■	
VRN	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Předpoklad zahájení prací: 02.07.2018

Předpoklad ukončení prací: do 19.08.2018

Bc. Josef Dunka - jednatel



