

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ELESTA Locket s.r.o.
Se sídlem: ČSA 239/16, 357 33 LOKET
IČ: 26339731
DIČ: CZ26339731
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13913
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Jednající: Patrik Stangar
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo s názvem „**MDK - Herna**“:

Článek I. Úvodní ustanovení a definice pojmů

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam,:

- a) **Projektová dokumentace** - projektová dokumentace pro provádění stavby: „MDK – Interiéry Herny“, zpracovaná Ing. Arch. Olga Růžicková, IČ 722 20 996, ČKAIT: J03173, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
- b) **Pozemky stavby** - budova Městského domu kultury Sokolov, 5. května čp. 655, nacházející se na pozemku p. č. 85 v k.ú. a obci Sokolov;
- c) **Předmětná stavba** - stavba s názvem „MDK - Herna“, zhotovovaná dle Projektové dokumentace.

I.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“), a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 02.05.2018 a nabídkou dodavatele ze dne 16.5.2018.

II.3 Předmětem díla podle této smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;

- c) provedení veškerých doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených částí budov, pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| III.1.1 Předání staveniště: | do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, |
| III.1.2 Zahájení stavby: | za den zahájení stavby a plnění zakázky je myšlen den podpisu smlouvy, |
| III.1.3 Dokončení a předání stavby: | do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, nejpozději do 30.08.2018 |
| III.1.4 Vyklizení staveniště: | do 30.08.2018. |

III.2 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.3 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním

případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně nejpozději do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Stanoviška správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.5 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.7 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.8 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.9 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Patrik Stangar

V.1.2 technických: Patrik Stangar, [redacted]
tel.: [redacted]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města
tel.: [redacted]

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
Bc. Jaroslav Urbánek, stavební technik
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

Irena Kříbková, stavební technik

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

TDI:

Saffron Universe s.r.o., zastoupený Pavlem Kapičkou

Email: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 2.294.997 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné

i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- c) dopravu, kompletaci a koordinaci;
- d) ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- e) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- f) veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

- VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení oprávněné faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinností dle odst. X.9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2 či odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den prodlení a v případě porušení povinností dle odst. X.5 této smlouvy za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán zápis, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla. Zhotovitel písemně vyzve budoucího správce díla tj. Městský dům kultury Sokolov, 5. května 655, Sokolov, nejméně pět kalendářních dnů před předáním a převzetím díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít

po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez

vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.


XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona zákon o registru smluv.

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) č. 1 – Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne 31.5.2018

V Lokti dne 16. 2018



Zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
180308		MDK - Herna	
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	21.03.2018
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Kontakt
Dodavatel	dle výběrového řízení		
Investor	Město Sokolov		www.sokolov.cz
Kalkulant	Míchal Kubelka		www.stavebnikalkulace.cz
Projektant	Ing. Arch. Olga Růžičková		olgaruz@atlas.cz
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	2107A		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	2 294 997
		DPH	481 949
		DPH 21 % ze základny: 2 294 997	481 949
		Celkem (včetně DPH)	2 776 947
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Patrik Stangar		Jméno :	
Datum : 16.5.2018		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

MDK - Herna

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	2 294 997	481 949	2 776 947
003: Světlé konstrukce	11 612	2 438	14 050
006: Úpravy povrchu	178 375	37 459	215 834
009: Ostatní konstrukce a práce	151 173	31 745	182 920
021: Snoproud	345 414	72 527	417 951
099: Přesun hodnot HSV	61 254	12 863	74 118
711: Izolace proti vodě	18 063	3 790	21 853
721: Vnější izolace	7 189	1 510	8 698
722: Vnitřní vycouvaní	3 381	1 836	5 217
725: Zařizovací předměty	72 085	15 138	87 223
726: Instalace prefabrikáty	25 727	5 515	31 242
735: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	25 568	5 063	30 632
736: Ústřední vytápění - armatury	9 665	1 984	11 649
738: Ústřední vytápění - otopná tělesa	99 857	20 970	120 828
751: Konstrukce z betonové	63 500	13 349	76 849
752: Konstrukce železobetonové	18 736	3 933	22 669
753: Konstrukce montované	29 913	6 093	36 006
756: Konstrukce tráhlákové	593 380	122 535	715 915
757: Konstrukce zámečnické	15 669	3 290	18 959
771: Podlahy z dlaždic	33 477	7 030	40 507
772: Podlahy z litého betonu	6 471	1 359	7 830
775: Podlahy dřevěné	302 588	63 543	366 131
776: Podlahy plovákové	5 009	1 052	6 061
781: Obklady keramické	54 340	11 410	65 750
783: Malby	13 280	2 789	16 069
784: Malby	72 589	15 233	87 822
786: Čalounické úpravy	9 674	2 032	11 706
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 500	1 155	6 655
V03: Zařízení staveniště	25 500	5 355	30 855

V06: Územní vlivy	25 000	5 250	30 250
V09: Ostatní náklady	12 000	2 520	14 520
Celkem (bez DPH)	2 294 997		
DPH	481 949		
DPH 21 % ze základny: 2 294 997	481 949		
Celkem (včetně DPH)	2 776 947		

Zakázka:

MIDK - Herna

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt 01							2 294 987	
003: Svislá konstrukce							11 682	
1.	SP	342248113/00	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	9,402	701,00	6 591	
Průj.pops: Příčky jednoblokové z cihel účelových spojových na perva a drážka (POROTHERM) klasických na modulu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm								
Výkaz výměr: 5,22*2,91					9,402			
2.	SP	317168131/00	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	2,0	363,00	726	
Průj.pops: Překlady keramické vysoké [P40112] osazené do natravného lože, šířky překladu 7 cm, výšky 23,8 cm, délky 125 cm								
Výkaz výměr: Překlady nad otvor i do místností s WC mísami: 2					2,0			
3.	SP	316244354/00	Obezdvíka WC modulů ploch rovných tl 100 mm z párobetonových příček hladkých Ytong	m2	2,197	798,00	1 753	
Průj.pops: Obezdvíka lempelových mod. ploch rovných z příček párobetonových hladkých (YTONG), na izolační maltové vrstvě tl. 100 mm								
Výkaz výměr: {0,95*0,94}*3,6					2,197			
4.	SP	34229121/00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,84	104,00	1 231	
Průj.pops: Ukotvení příček plochými kotvami do konstrukcí cihelných								
Výkaz výměr: 5,22*2					6,64			
5,22					5,2			
5.	SP	342291112/00	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	15,06	87,00	1 310	
Průj.pops: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl příčky přes 100 mm								
Výkaz výměr: 5,22*2					6,64			
5,22					5,2			
1,2*3					5,2			
005: Právy povrchu							176 375	
6.	H	006-x1	Lišta rohová Pz vč. vysekání rýhy - ochrana rohů	m	36,6	92,00	3 367	
Průj.pops:								
Výkaz výměr: 2*6					12,6			
3,5*20					35,0			
1,2*3					5,6			
7.	SP	629991011/00	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,928	33,00	757	
Průj.pops: Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch izolací podlahy (vložit) výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou								
Výkaz výměr: {1,85*2}*5					18,6			
{0,76*2}*2					3,04			
3,22*4,5					1,288			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
8.	SP	612325422/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% <i>Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%</i>	m2	303,241	164,00	49 732	
9.	SP	612325413/00	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% <i>Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%</i>	m2	73,372	213,00	15 628	
Výkaz výměr: 84,234-10,862					73,372			
10.	SP	612131101/00	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně <i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn</i>	m2	21,005	72,00	1 512	
Výkaz výměr: (3,22*2,92)*2 (1,1+2,2+2,2)*0,4					18,805 2,2			
11.	SP	612321121/00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně <i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn</i>	m2	21,005	190,00	3 991	
12.	SP	612142001/00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty <i>Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do trnalu stěn</i>	m2	2,197	178,00	391	
13.	SP	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně <i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn</i>	m2	21,005	49,00	1 029	
14.	SP	612311131/00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm <i>Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn</i>	m2	21,005	107,00	2 248	
15.	SP	611325421/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% <i>Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%</i>	m2	214,697	99,00	21 255	
16.	SP	611325422/00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% <i>Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%</i>	m2	5,8	192,00	1 114	
17.	H	006-x2	Písková penetrace pod samonivelační stěrku <i>Plný popis:</i>	m2	155,951	66,00	10 293	
18.	SP	632451103/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm <i>Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm</i>	m2	155,951	430,00	67 059	
Výkaz výměr: Po vybourání většího otvoru ze schodiště na vstupní chodbu;								
0,3*0,4					0,12			
Sklad;								
3,22*3,75					12,075			
2,17*0,25					0,543			
3,58*1,23					4,403			
WC;								
0,82*0,3					0,246			
0,82*0,3					0,246			
0,14*0,75					0,105			
1,29*0,94					1,213			
1,2*0,94					1,128			
0,7*0,1					0,07			

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			0,7*0,1		0,07			
			1,25*1,67		2,154			
			1,57*1,55		2,255			
			0,54*0,84		0,454			
			0,54*0,84		0,454			
			0,7*0,1		0,07			
			0,84*0,69		0,076			
			2,74*0,93		2,568			
			Herna:		-			
			9,2*10,27		94,852			
			1,4*0,1		0,14			
			0,7*0,1		0,07			
			0,7*0,1		0,07			
			0,5*1,06		0,612			
			2,8*3,51		9,828			
			(1,2*0,23)*8		1,3			
			1,17*0,3		0,352			
			0,5		0,5			
					-			
			009: Odstavení kovové úkryt a práce				151,275	
19.	SP	965081213/00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,349	57,00	647	
			<i>Plně popis: Odstavení podlah z dlaždic, ker. podlahovina ker. nebo mrazodurá s jakoukoliv výměř. keramických nebo xylolitových tl do 10 mm, plochy přes 1 m2</i>					
			Výkaz výměr: MG:					
			1,58*0,75		1,185			
			1,29*0,19		0,245			
			0,3*0,52		0,246			
			1,29*1,67		2,154			
			0,6*0,1		0,06			
			0,54*0,83		0,446			
			0,5*0,1		0,06			
			0,84*1,06		0,269			
			0,3*0,635		0,251			
			1,35*1,67		2,255			
			0,5*0,1		0,06			
			0,6*0,1		0,06			
			0,93*2,74		2,546			
			0,54*0,83		0,446			
			0,5*0,1		0,06			
20.	SP	965046111/00	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	252,852	142,00	35 905	
			<i>Plně popis: Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm</i>					
			Výkaz výměr: Odstavení lepidla po PVC, mahy/lepidla po lepení dlažby apod...					
			125,02+115,483+11,349		252,852			
21.	SP	965046119/00	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	505,704	64,00	32 365	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Broušení stávajících betonových podlah. Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru								
Výkaz výměr: 252,852*2					505,704			
22.	SP	968072455/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,8	249,00	2 689	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
Výkaz výměr: (0,8*2)*3					4,8			
(0,6*2)*5					6,0			
23.	SP	968072456/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,5	190,00	475	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2								
Výkaz výměr: 1,25*2					2,5			
24.	SP	978059541/00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	44,738	78,00	3 490	
Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2								
Výkaz výměr: WC;								
(0,7366+0,94+1,58+0,94+1,67+1,29+1,29+0,55+0,55+0,94+0,94+1,35+0,18+0,34+1,67+1,67+1,35+1,35+0,09+0,09+3,28+3,28+0,93+0,93)*1,77					52,404			
-(0,6*1,77)*8					- 8,496			
0,82*0,5					0,41			
0,84*0,5					0,42			
25.	SP	962081131/00	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	9,66	106,00	1 024	
Plný popis: Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm								
Výkaz výměr: 3,22*3					9,66			
26.	SP	965081601/00	Odsekání soklíků schodišťových	m	13,95	38,00	530	
Plný popis: Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových								
Výkaz výměr: Vstupní chodba;								
4+0,22+0,725+1,02+0,725+0,1-0,8+4+1,45+0,2+0,15					11,79			
0,18*12					2,16			
27.	SP	962032230/00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,258	1 108,00	286	
Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3								
Výkaz výměr: Přizdívka u vstupního schodiště;								
(4*0,16)*0,1					0,064			
((0,28*0,06)*6)*0,1					0,01			
Přička mezi schodištěm a chodbou;								
(1,1*2)*0,2					0,44			
-(0,8*2)*0,2					- 0,32			
Zdivo pod luxferama na podlahu;								
(3,22*0,1)*0,2					0,064			
28.	H	009-x1	Demontáž podhledu vč.. likvidace- m.č. 006	m2	5,8	94,00	545	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 4*1,45					5,8			
29.	H	009-x2	Demontáž uměleckých předmětů s uschováním v depozitáři dle objednatele	houboi	1,0	2 600,00	2 600	
Plný popis:								
30.	SP	967031132/00	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,4	112,00	269	
Plný popis: Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vyhouření otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou								
Výkaz výměr: Zvětšení dveřních otvorů dle PD;					2,4			
(2*12)*0,1								
31.	SP	974031157/00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	2,5	176,00	440	
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm								
Výkaz výměr: Vysekání pro překlady; 1,25*2					2,5			
32.	SP	978013141/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	303,241	21,30	6 459	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spaz, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %								
Výkaz výměr: (1,9+1,4+1,9)*2,31					12,012			
(0,75+1,45+0,75)*3,33					9,824			
{1,02+2,2+2,2}*0,725					3,93			
{1,35*2}*2,82					7,614			
-1,1*2					-2,2			
-0,8*1,97					-1,576			
-3,22*3,32					-10,69			
{3,8+4,05+1,405+1,2+3,625}*3,32					46,746			
-3,87*2					-3,74			
{0,6*1,97}*2					-2,364			
-0,8*1,97					-1,576			
{1,87+2,2+2,2}*0,28					1,756			
-0,5*1)*2					-1,0			
-3,2*0,85					-2,72			
{12+12+13,01+13,01}*3,2					160,064			
{0,7*1,97}*2					-2,758			
-1,4*1,97					-2,758			
{0,8*1,97}*2					-3,152			
{1,86*2}*4					14,88			
{(1,86+2,2+2,2)*4}*0,28					7,011			
{(1,3+1,2+1,2)*4}*0,25					3,7			
33.	SP	978013161/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	84,234	34,00	2 864	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spaz, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %								
Výkaz výměr: (1,67+1,67+1,29+1,29+1,58+1,58+0,94+0,94+0,94+0,94+1,35+1,35+1,35+1,35+1,67+1,67+2,74+2,74+0,93+0,93)*3					86,76			
{0,8+2,2+2,2+0,8+2,2+2,2}*0,54					5,616			
{(0,76+2,2+2,2)*2}*0,28					2,89			
{0,7*1,97}*8					-11,032			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
34.	SP	978011121/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % <i>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %</i>	m2	214,697	7,30	1 567	
			Výkaz výměr: 4,05*1 2,9*5,7 9,1*10,31 (2+6,37+2+2+6,37+2+2+6,37+2+2+6,37+2+2+3,9)*0,51 (2,92+2,92+2,92+2,92+2,69+2,69+2,69+2,69+2,69+2,69+2,68+2,68+2,68+2,68+2,68+2,68+2,82+2,82+2,82+2,82+2,82+2,82)*0,27		4,05 16,53 93,821 29,453 20,341			
35.	SP	978011141/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % <i>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %</i>	m2	5,8	29,00	168	
			Výkaz výměr: 4*1,45		5,8			
36.	H	009-x3	Separční vrstva pod novou přičku z živičné izolace <i>Plný popis:</i>	m2	0,966	132,00	128	
			Výkaz výměr: 3,22*0,3		0,966			
37.	SP	919111111/00	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných <i>Plný popis: Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm</i>	m	22,31	87,00	1 941	
			Výkaz výměr: 10,31+12		22,31			
38.	SP	931994142/00	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 <i>Plný popis: Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2</i>	m	22,31	188,00	4 194	
39.	SP	953962113/00	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru <i>Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmelem, hloubka 80 mm, velikost M 12</i>	kus	131,0	56,00	7 336	
			Výkaz výměr: Stěny: 33 Podlaha: 98		33,0 98,0			
40.	SP	953965121/00	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm <i>Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm</i>	kus	131,0	88,00	11 528	
41.	SP	949101111/00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 <i>Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce lešeňové podlahy do 1,9 m</i>	m2	269,784	43,00	11 601	
42.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí</i>	m2	269,784	82,00	22 122	
43.	H	021-x1	021: Silnoproud Přenos ceny elektroinstalace ze samostatného VV <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	123 443,33	123 443	345 414
44.	H	021-x2	Demontáž stávající elektroinstalace vč. likvidace <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	5 500,00	5 500	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
45.	H	021-x3	D+M+PH Kabel UTP cat5 + poe Switch - kabeláž pro napojení kamer <i>Plný popis:</i>	m	60,0	84,00	5 040	
46.	H	021-x4	D+M+PH Kabel "reproduktorová dvoulinka" - kabeláž pro napojení reproduktorů <i>Plný popis:</i>	m	40,0	50,00	2 000	
47.	H	021-x5	D+M+PH Kabel UTP Cat5 - kabeláž pro slaboproud <i>Plný popis:</i>	m	10,0	46,00	460	
48.	H	021-x7	Zásuvka pro slaboproud - připojení pokladny <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	259,00	259	
49.	H	021-x8	D+M+PH Svítidlo přisazené Jupiter Plafon PTPP 292 <i>Plný popis:</i>	kus	18,0	4 500,00	81 000	
50.	H	021-x9	D+M+PH Svítidlo Jupiter Plafon PTD 82 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	2 820,00	5 640	
51.	H	021-x10	D+M+PH Svítidlo Fulgur Aneta 410 <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	1 049,00	4 196	
52.	H	021-x11	D+M+PH Svítidlo Solar Bilardowka 0298 <i>Plný popis:</i>	kus	7,0	2 398,00	16 786	
53.	H	021-x12	D+M+PH Svítidlo Solar Bilardowka 0297 <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	3 340,00	20 040	
54.	H	021-x13	D+M+PH Svítidlo Remo, hliník, bílá/zlatá, 90/140 <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	1 785,00	10 710	
55.	H	021-x14	D+M+PH Svítidlo Philips Tubo Mybathroom - bílá/bílá, 90/630 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	2 500,00	5 000	
56.	H	021-x15	D+M+PH Led pás - nasvětlení pracovní plochy <i>Plný popis:</i>	souboj	1,0	2 500,00	2 500	
57.	H	021-x16	D+M+PH Led pás - nasvětlení baru <i>Plný popis:</i>	souboj	3,0	2 500,00	7 500	
58.	H	021-x17	D+M+PH Nouzové svítidlo s piktogramem Beghelli Aestetica LED <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	830,00	3 320	
59.	H	021-x18	D+M+PH Reproduktor Apart OVO8P-W <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	5 250,00	15 750	
60.	H	021-x19	D+M+PH Bezpečnostní kamera DS-2CD2125FWD-IS 2,8 + DS-1280ZI-S <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	5 090,00	15 270	
61.	H	021-x6	Zednické začistění po rozvedech elektro <i>Plný popis:</i>	souboj	1,0	21 000,00	21 000	
62.	SP	997013213/00	099: Přesun hmot HSV Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	15,214	1 435,00	21 832	61 254

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								
63.	SP	997002611/00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,214	210,00	3 195	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
64.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,214	323,00	4 914	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
65.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,284	55,00	5 021	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 15,214*6					91,284			
66.	SP	997013803/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	3,439	350,00	1 204	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů								
67.	SP	997013801/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - cihly, omítkoviny apod...	t	6,461	530,00	3 424	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového								
68.	SP	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,314	1 210,00	6 430	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného								
69.	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,849	1 100,00	15 234	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.								
711: Izolace proti vodě							18 048	
70.	SP	711193121/00	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	28,228	313,00	8 835	
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti ostatní [SCHOMBURG] těsnicí kaší [AQUAFIN-2K] flexibilní minerální na ploše vodorovné V								
71.	SP	711193131/00	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	6,525	338,00	2 205	
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti ostatní [SCHOMBURG] těsnicí kaší [AQUAFIN-2K] flexibilní minerální na ploše svislé S								
Výkaz výměr: (17,45+1,24+1,24+1,43+1,43+1,24+1,24+1,2+1,2+1,29+1,29+1,67+1,67-0,7-0,7-0,7-0,7+0,54+0,54+1,35-0,7+1,67+1,67+0,1+0,1+0,93+0,93-0,7+0,54+0,54+2,74+2,74-0,93)*0,15					6,525			
72.	H	439Zn2002-01	Hydroizolační páska - š. role 120 mm	bm	47,85	43,00	2 058	
Plný popis:								
73.	H	439Zn2004-01	Hydroizolační páska - vnitřní/vnější roh	ks	36,0	121,00	4 356	
Plný popis:								
74.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	185,00	594	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
721: Vnitřní kanalizace							7 189	
75.	H	721-x1	Demontáž a zaslepení nepotřebných rozvodů kanalizace vč. likvidace	soubor	1,0	850,00	850	
Plný popis:								
76.	H	721-x2	Napojení na stávající rozvody kanalizace	soubor	1,0	850,00	850	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
77.	SP	721174043/00	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 <i>Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT systém) přípojovací DN 50</i> Výkaz výměr: Rozvod pouze pro napojení přesunutého umyvadla a pisoáru; 3 Rozvod pro kuch. linku; 4	m	7,0	338,00	2 366	
78.	SP	721194105/00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 <i>Plný popis: Vyrožení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50</i>	kus	3,0	68,00	204	
79.	SP	721290111/00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 <i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125</i>	m	7,0	19,00	133	
80.	H	721-x3	Zednická přípomoc <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	2 660,00	2 660	
81.	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	1,77	71,00	126	
82.	H	722-x1	722: Vnitřní vodovod Demontáž a zaslepení nepotřebných rozvodů vodovodu vč. likvidace <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	550,00	550	8 981
83.	H	722-x2	Napojení na stávající rozvody vodovodu <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	1 500,00	1 500	
84.	SP	722174002/00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8</i> Výkaz výměr: Rozvod pouze pro nově přesunutá umyvadlo a pisoár; 7 Rozvod pro kuch. linku; 8	m	15,0	258,00	3 870	
85.	SP	722181231/00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm</i>	m	15,0	61,00	915	
86.	SP	722220111/00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2</i>	kus	1,0	189,00	189	
87.	SP	722220121/00	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2</i>	pár	2,0	377,00	754	
88.	SP	722290226/00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 <i>Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50</i>	m	15,0	39,00	585	
89.	SP	722290234/00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80</i>	m	15,0	35,00	525	
90.	SP	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	1,07	87,00	93	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
725: Zařizovací předměty							72 085	
91.	SP	725110814/00	Demontáž klozetu Kombi, odsávací <i>Plný popis: Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinovaných</i>	souboj	2,0	144,00	288	
92.	SP	725122817/00	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem <i>Plný popis: Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem</i>	souboj	2,0	70,00	140	
93.	SP	725210821/00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur <i>Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel</i>	souboj	2,0	112,00	224	
94.	SP	725820802/00	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru <i>Plný popis: Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru</i>	souboj	2,0	69,00	138	
95.	SP	725860811/00	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých <i>Plný popis: Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých</i>	kus	2,0	11,00	22	
96.	H	725-x1	Demontáž senzoru pro pisoáry <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	266,00	266	
97.	H	725-x2	Demontáž zařízení WC - 2x zrcadlo, 2x zásobník ručníků, 2x zásobník toal. papíru, 2x dávkovač mýdla <i>Plný popis:</i>	souboj	1,0	500,00	500	
98.	SP	725590812/00	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m - úschova v depozitáři objednatele <i>Plný popis: Vnitrostaveništní přemístění vybraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	t	0,155	1 405,00	218	
99.	SP	725211623/00	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm - spec. dle PD <i>Plný popis: Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm</i>	souboj	2,0	3 344,00	6 688	
100.	SP	725822612/00	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí - spec. dle PD <i>Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí</i>	souboj	2,0	3 333,00	6 666	
101.	SP	725861102/00	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 <i>Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [H1 132/40]</i>	kus	2,0	276,00	552	
102.	SP	725112022/00	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - vč. tlačítka a sedátka spec. dle PD <i>Plný popis: Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný</i>	souboj	2,0	4 250,00	8 500	
103.	SP	725121525/00	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem - spec. dle PD <i>Plný popis: Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem</i>	souboj	1,0	10 800,00	10 800	
104.	SP	725311131/00	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou <i>Plný popis: Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nastavně 900x600 mm</i>	souboj	1,0	4 350,00	4 350	
105.	SP	725821328/00	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou <i>Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou</i>	souboj	1,0	4 850,00	4 850	
106.	H	725-x3	Urlnálová dělicí stěna - spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	1 465,00	2 930	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
107.	SP	725291521/00	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů - spec. dle PD <i>Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů</i>	soubor	2,0	1 267,00	2 534	
108.	SP	725291531/00	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník papírových ručníků - spec. dle PD <i>Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků</i>	soubor	2,0	1 832,00	3 664	
109.	SP	725291511/00	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla - spec. dle PD <i>Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml</i>	soubor	2,0	2 779,00	5 558	
110.	H	725-x4	Doplňky zařízení koupelen a záchodů hygienický koš - spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 778,00	1 778	
111.	H	725-x5	Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	3 919,00	7 838	
112.	H	725-x6	Doplňky zařízení koupelen a záchodů wc štětka <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	584,00	1 168	
113.	SP	725813111/00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 <i>Plný popis: Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2</i>	soubor	8,0	207,00	1 656	
114.	H	725-x7	D+M Zrcadlo 500x600mm - výběr dle investora <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	250,00	250	
115.	H	725-x8	D+M Zrcadlo 700x600mm - výběr dle investora <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	350,00	350	
116.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,22	714,00	157	
117.	SP	726111031/00	726: Instalační prefabrikáty Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zdivné kce <i>Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zasedání GEBERT do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm</i>	soubor	2,0	8 350,00	16 700	16 730
118.	SP	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,22	168,00	37	
119.	H	733-x1	733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí Vypuštění rozvodného potrubí <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	1 350,00	1 350	26 960
120.	H	733-x2	Úprava rozvodů pro nové připojení radiátorů/konvektoru <i>Plný popis:</i>	soubor	11,0	1 600,00	17 600	
121.	H	733-x3	Napuštění systému, odvzdušnění, tlaková zkouška <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	1 600,00	1 600	
122.	H	733-x4	Zednická pomoc <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	5 500,00	5 500	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
123.	SP	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	3,39	271,00	919	
734: Ústřední vytápění - armatury								9 065
124.	SP	734200811/00	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 <i>Plný popis: Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2</i>	kus	10,0	27,00	270	
125.	SP	734221545/00	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání <i>Plný popis: Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé Jednoregulační [R 402 Giacomini] G 1/2</i>	kus	10,0	265,00	2 650	
126.	SP	734221682/00	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK <i>Plný popis: Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK [R 470H]</i>	kus	10,0	346,00	3 460	
127.	SP	734261717/00	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním <i>Plný popis: Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním [R 715TG Giacomini] G 1/2</i>	kus	10,0	266,00	2 660	
128.	SP	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,28	91,00	25	
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								99 857
129.	SP	735494811/00	Vypuštění vody z otopných těles <i>Plný popis: Vypuštění vody z otopných soustav bez kotla, ohříváků, zásobníků a nádrží</i>	m2	5,45	17,00	93	
Výkaz výměr: 4,85 0,5°0,6 (0,5°0,3)*2					4,85 0,3 0,3 —			
130.	SP	735111810/00	Demontáž otopného tělesa litinového článkového <i>Plný popis: Demontáž otopných těles litinových článkových</i>	m2	4,85	29,00	141	
Výkaz výměr: (0,5°1,1)*3 (1°0,8)*4					1,65 3,2 —			
131.	SP	735151821/00	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm <i>Plný popis: Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm</i>	kus	3,0	108,00	324	
132.	H	735 15-1409.R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 33 300/1400 - vč. příslušenství a nohou <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	8 400,00	25 200	
133.	H	735 15-1322.R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 22 400/ 600 - vč. příslušenství a nohou <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	5 700,00	11 400	
134.	H	735 15-1465.R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 33 600/ 900 - vč. příslušenství <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	9 210,00	36 840	
135.	H	735 15-1381.R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 22 900/ 500 - vč. příslušenství <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	7 060,00	7 060	
136.	H	735-x1	Konvektor podlahový š280/ v190/ d1200 - vč. příslušenství, krycí desky apod...	kus	1,0	16 000,00	16 000	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
137.	SP	735191910/00	Napuštění vody do otopných těles	m2	4,35	10,00	44	
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles - napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) - otopných těles								
Výkaz výměr:					0,95			
					{0,3*1,4}*3	1,26		
					{0,4*0,6}*2	0,48		
					{0,6*0,9}*4	2,16		
138.	SP	735191905/00	Odvzdušnění otopných těles	kus	10,0	21,00	210	
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles - odvzdušnění těles								
139.	SP	735118110/00	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	4,35	47,00	204	
Plný popis: Otopná tělesa litinová - zkoušky těsnosti vodou - těles článkových								
140.	SP	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,39	980,00	2 342	
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa - stanovený procentní sazbou (%) z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 6 do 12 m								
761: Konstrukce sklobetonové								
141.	SP	761111113/00	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých - tvárnice s PO EI45 DP1	m2	1,288	48 058,00	61 899	63 566
Plný popis: Stěny a příčky ze skleněných tvárnic - zděné - rozměr 190 x 190 x 80 mm - bezbarvé lesklé - dezén vlna								
Výkaz výměr:					1,288			
142.	SP	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	3,96	421,00	1 667	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové - stanovený procentní sazbou (%) z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 6 do 12 m								
762: Konstrukce tesařské								
143.	SP	762214811/00	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi	m	1,8	178,00	320	18 730
Plný popis: Demontáž schodiště se zábradlím - přímočarých nebo křivočarých z prken nebo ložen - s podstupnicemi, šířky přes 1,00 do 1,50 m								
Výkaz výměr:					1,8			
144.	SP	762511155/00	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 20 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	30,944	563,00	17 421	
Plný popis: Podlahové konstrukce podkladové - z cementotřískových desek [CETRIS] - jednovrstvých - šroubovaných - na pero a drážku - nebroušených, tloušťky desky 20 mm								
Výkaz výměr:					6,936			
					{2,04*1,7}*2	19,6		
					{2,8*3,5}*2	4,408		
					{1,9*1,16}*2			
145.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	177,00	988	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské - stanovený procentní sazbou (%) z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 6 do 12 m								
763: Konstrukce montované								
146.	SP	763121411/00	SDK stěna předsazená tl 75mm profil CW+UW 50 deska 2xA 12,5 bez TI	m2	8,3	592,00	4 914	29 013

Poř.	Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50								
Výkaz výměr: m.č. 003;					-			
(1,05+1,45)*3,32					3,3			
147.	SP	763131411/00	SDK podhled desky 1xH 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,966	604,00	15 683	
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI								
Výkaz výměr: 3,75*3,22					12,075			
0,25*2,17					0,543			
1,2*3,575					4,29			
4,52*2,9					13,108			
-4,05*1					-4,05			
148.	SP	763131451/00	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,656	649,00	6 267	
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zověšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI								
Výkaz výměr: 1,58*0,75					1,185			
1,29*0,19					0,245			
0,94*1,35					1,269			
1,29*1,67					2,154			
1,35*1,67					2,255			
2,74*0,93					2,548			
149.	SP	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99	269,00	2 149	
Plný popis: Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
766: Konstrukce truhlářské							535 886	
150.	SP	766691914/00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	12,0	21,00	252	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
151.	H	776-x1	Demontáž stávajícího baru s policemi a obložením vč. likvidace	soubor	1,0	5 500,00	5 500	
Plný popis:								
152.	SP	766662811/00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	10,0	33,00	330	
Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových								
153.	SP	766662812/00	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,0	45,00	45	
Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových								
154.	H	776-x2	Demontáž krytu radiátoru (menší) vč. likvidace	kus	3,0	158,00	474	
Plný popis:								
155.	H	776-x3	Demontáž krytu radiátorů (po celé stěně) vč. likvidace	kus	1,0	852,00	852	
Plný popis:								
156.	SP	766411812/00	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	9,376	72,00	675	
Plný popis: Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2								
Výkaz výměr: Obklad v herně;					-			
3,2*2,93					9,376			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
157.	H	776-x4	Demontáž záclonových krytů vč. likvidace <i>Plný popis:</i>	kus	5,0	155,00	775	
158.	H	776-x5	Boční krytí pódia - dub tl. 22mm - tmavé moření <i>Plný popis:</i>	m2	1,0	1 550,00	1 550	
159.	H	776-x6	Kompletní dodávka a montáž baru vč. příslušenství <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	280 000,00	280 000	
160.	H	776-x7	D+M Dveře 01/T vč. zárubní, klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	26 500,00	26 500	
161.	H	776-x8	D+M Dveře 02/T vč. zárubní, klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	21 200,00	21 200	
162.	H	776-x9	D+M Dveře 03/T vč. zárubní, klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	15 800,00	15 800	
163.	H	776-x10	D+M Dveře 04/T vč. zárubní, klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	5 500,00	5 500	
164.	H	776-x11	D+M Dveře 05/T vč. zárubní, klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	5 500,00	5 500	
165.	H	776-x12	D+M Dveře 06/T vč. zárubní, klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	5 500,00	5 500	
166.	H	776-x13	D+M Dveře 07/T vč. zárubní, klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	5 500,00	5 500	
167.	H	776-x14	D+M Dveře 08/T vč. zárubní, klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	5 500,00	5 500	
168.	H	776-x15	D+M Dveře 09/T bez zárubní, vč. klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	2 650,00	2 650	
169.	H	776-x16	D+M Dveře 10/T bez zárubní, vč. klik apod...spec. dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	2 650,00	2 650	
170.	H	776-x17	D+M Kryt radiátorů V01/T <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	85 200,00	85 200	
171.	H	776-x18	D+M Madlo V02/T <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	10 500,00	10 500	
172.	H	776-x19	D+M Kuchyňská linka vč. 2 lednic <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	47 925,00	47 925	
173.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodkovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	1,08	5 100,00	5 508	

767: Konstrukce zámečnické

75 668

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
174.	SP	767995113/00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg <i>Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg</i>	kg	769,106	55,00	42 301	
			Výkaz výměr: Konstrukce podla; 60°6,609 43°4,072 2,5°8 1,6°4,781 131°0,32 0,7°80 1,7°5 31,5°1,12 9,5°2,96		-- 396,54 175,096 20,0 7,65 41,92 56,0 8,5 35,28 28,12			
175.	H	13010402	Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 25 x 25 x 2 mm <i>Plný popis:</i>	t	0,041	22 100,00	915	
176.	H	13010506	Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 25 x 2 mm <i>Plný popis:</i>	t	0,029	25 800,00	748	
177.	H	13010514	Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 30 x 4 mm <i>Plný popis:</i>	t	0,01	25 100,00	260	
178.	H	13611218	Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm <i>Plný popis:</i>	t	0,048	18 600,00	898	
179.	H	13611228	Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm <i>Plný popis:</i>	t	0,064	19 100,00	1 230	
180.	H	14550144	Profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x4 mm <i>Plný popis:</i>	t	0,009	25 300,00	233	
181.	H	14550174	Profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x4 mm <i>Plný popis:</i>	t	0,457	23 200,00	10 592	
182.	H	14550182	Profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x40x4 mm <i>Plný popis:</i>	t	0,023	22 700,00	522	
183.	H	14550238	Profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4 mm <i>Plný popis:</i>	t	0,201	22 000,00	4 428	
184.	H	767-x1	D+M Větrací mřížka tahokov 400/70mm hnědá <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	1 600,00	3 200	
185.	H	767-x2	D+M Garnýž dl. 2300mm vč. závěsů - spec. dle TZ <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	3 000,00	9 000	
186.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	1,79	750,00	1 343	

771: Podlahy z dlaždic

33 477

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
187.	SP	771591111/00	Podlahy penetrace podkladu <i>Plný popis: Podlahy - ostatní práce - penetrace podkladu</i>	m2	28,228	41,00	1 157	
188.	SP	771573116/00	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 25 ks/m2 <i>Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2</i>	m2	28,228	299,00	8 440	
189.	SP	771473113/00	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm</i> Výkaz výměr: Pouze m.č. 003, sokly na WC jsou zahrnuty v obkladech; 3,75+1,05+1,45+3,575+0,4+1,405+2,6+3,22	m	17,45	81,00	1 413	
190.	H	422Sg3211-05	TAURUS COLOR dlaždice, protiskluznost R10/A - rozměr 198x198x9 mm, odstín 30 S Mocca, umístění object <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 17,45*0,1 28,228	m2	32,97	514,00	16 947	
191.	SP	771591171/00	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) <i>Plný popis: Podlahy - ostatní práce - montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)</i> Výkaz výměr: 0,7+0,7+1,4+0,8+0,8+1,1+0,6+0,6	m	6,7	25,00	168	
192.	H	771-x1	Lišta přechodová hliník - zlatá mat - Clipper <i>Plný popis:</i>	m	6,7	365,00	2 446	
193.	SP	771591115/00	Podlahy spárování silikonem <i>Plný popis: Podlahy - ostatní práce - spárování silikonem</i> Výkaz výměr: Přechod dlažba/obklad; 1,24+1,24+1,43+1,43+1,24+1,24+1,2+1,2+1,29+1,29+1,67+1,67-0,7-0,7-0,7-0,7+0,54+0,54+1,35-0,7+1,35-0,7+1,67+1,67+0,1+0,1+0,93+0,93-0,7+0,54+0,54+2,74+2,74-0,93	m	26,05	33,00	860	
194.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	6,58	311,00	2 046	
195.	H	773-x1	773: Podlahy z litého teraca Penetrace pod lité teraco <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 0,4*1,1 1,9*1,4 1,4*0,75 0,725*1,02 13,41*0,15	m2	6,901	55,00	380	
196.	SP	773521261/00	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm <i>Plný popis: Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy z vápencových dřív, cementu a borvíva nebo suché teracové směsi (prováděné po dlatovacích částech) prosté dřív ve specifikaci tl 20 mm</i>	m2	4,889	480,00	2 347	
197.	SP	773529190/00	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za plochu do 5 m2	m2	4,889	99,00	484	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Podlahy z barveného litého teraca Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě								
198.	SP	773412200/00	Soklíky z přírodního litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 150 mm	m	13,41	181,00	2 427	
Plný popis: Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovně bez pozlábku								
Výkaz výměr: 4,4+4,4+0,35+1,45-0,8+0,725+0,725					11,25			
0,18*12					2,16			
199.	H	773-x2	Voskování a leštění litého teraca - hedvábný lesk	m2	6,901	88,00	607	
Plný popis:								
200.	SP	998773202	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	%	3,71	61,00	226	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
775: Podlahy dřevěné					302 584			
201.	SP	775411810/00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	52,37	3,00	157	
Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených								
Výkaz výměr: Herna;					-			
10,31+10,31+12+12+1,85+3,65+1,15+1,1					52,37			
202.	SP	775511820/00	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt	m2	125,02	59,00	7 376	
Plný popis: Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených								
Výkaz výměr: Herna;					-			
12*10,31					123,72			
1,2*0,25					0,3			
0,1*0,25					0,025			
(1,3*3)*0,25					0,975			
203.	SP	775511471/00	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 60 mm, dl do 400 mm, dub I	m2	123,195	2 100,00	258 710	
Plný popis: Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, prúpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 50 do 60 mm, délky přes 350 do 400 m								
204.	SP	775591411/00	Podlahy dřevěné - voskování - hedvábný lesk	m2	123,195	101,00	12 443	
Plný popis: Skladané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování								
205.	SP	775413115/00	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	113,8	39,00	4 438	
Plný popis: Montáž podlahové soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního náteru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené								
Výkaz výměr: (9,5+7,51+12+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+3,51+2,24+1,8+1+1+2,9+1+1,17+3,87+1,9+0,5+5)*2					113,8			
206.	H	775-x1	Dřevěná lišta přírodní 7/43mm	m	130,87	46,00	6 020	
Plný popis:								
207.	H	775-x2	Schodišťový stupeň - dub - tmavé moření - stupnice tl. 40mm, podstupnice tl. 24mm - vč. povrchové úpravy	m	6,42	1 600,00	10 272	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,17*2					2,34			
2,04*2					4,08			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
208.	SP	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,2	2 640,00	3 168	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
209.	SP	776201811/00	776: Podlahy povlakové Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	116,483	43,00	5 009	
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky								
Výkaz výměr: Koberce herní;								
(12*2,8)*2					67,2			
(5,5*2)*2					22,0			
PVC sklad a vstupní chodba;								
3,85*0,696					2,68			
0,35*4,45					1,558			
3,625*5,25					18,031			
0,82*0,2					0,164			
1,89*1,4					2,646			
1,1*0,2					0,22			
0,2*0,8					0,16			
0,725*1,02					0,74			
0,85*0,1					0,085			
210.	SP	781495111/00	781: Obklady keramické Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	60,395	41,00	2 476	
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
Výkaz výměr: 10,666+47,849+1,88					60,395			
211.	SP	781473113/00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	47,849	288,00	13 781	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2								
212.	SP	781473115/00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	10,666	326,00	3 477	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2								
Výkaz výměr: 6,899+3,767					10,666			
213.	H	422Sg3211-05	TAURUS COLOR dlaždice, protiskluznost R10/A - rozměr 198x198x9 mm, odstín 30 S Mocca, umístění objekt	m2	7,588	516,00	3 916	
Plný popis:								
Výkaz výměr: (2,08+0,46+0,93+2,74+0,1+0,54+0,16+0,05+0,09+0,41+0,52+0,09+1,67+0,1+0,09+0,05+1,67+0,09+0,46+0,29+0,55+1,29+0,54+0,54+0,05+0,05+0,61+0,3+0,82+1,35+0,09+0,46+0,19+0,14+0,94+1,2+0,3+0,3+0,37+0,09)*0,1					2,277			
1,67*1,3					2,171			
(0,75+0,94)*1,3					2,197			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			(0,75+0,94)*0,15		0,254			
214.	H	422Sg3133-C7	COLOR ONE obkládačka - rozměr 198x398x7 mm, odstín WHITE matná, umístění object	m2	52,634	312,00	16 422	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: (0,60+0,3+1,24+1,29+0,19+0,14+0,94+0,18+0,3+0,3+0,19+1,2)*2,2		15,127			
			-(0,7*1,87)*2		-2,618			
			(0,75+0,94)*1		1,69			
			(0,11*6)*1,8		0,792			
			(1,67+1,29+1,29+0,56+0,29+1,35+1,35+1,67+2,74+2,74+0,1)*2,2		33,11			
			-(0,7*1,87)*4		-5,236			
			-0,7*0,6		-0,42			
			(0,54+0,54+0,54+0,54+0,83+0,83)*2,1		8,022			
			(0,7*1,87)*2		-2,618			
215.	H	422Sg3133-57	COLOR ONE obkládačka - rozměr 198x198x6,5 mm, odstín WHITE matná, umístění object	m2	4,144	257,00	1 065	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: 0,82*0,4		0,328			
			0,82*0,3		0,246			
			0,85*0,4		0,34			
			0,85*0,3		0,255			
			1,29*2,2		2,838			
			-0,6*0,7		-0,42			
			(0,82*0,11)*2		0,18			
216.	SP	781483114/00	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 25x25 mm lepených standardním lepidlem	m2	1,88	501,00	942	
			<i>Plný popis: Montáž obkladů vnitřních h stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených standardním lepidlem délka vř. 250 x 750 mm</i>					
217.	H	422Sg3176-26	Mozaika 25/25/4mm, lahvová zelená	m2	2,162	1 010,00	2 184	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: (0,7+0,7+0,5+0,5+0,8+0,8+0,6+0,6)*0,05		0,26			
			2,7*0,6		1,62			
218.	H	781-x1	Lišta ukončovací Al bílá	m	56,06	88,00	4 933	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: 1,24+1,24+1,58+0,76+0,94+0,94+1,35+0,41+0,41+1,35+1,35+1,67+1,67+1,67+1,67+1,29+1,29+0,54+0,54+0,54+0,54+2,7		30,33			
			4+2,74+0,93+0,93					
			2,3*4		9,2			
			2,2*6		13,2			
			0,94+0,75+0,82+0,82		3,33			
219.	H	781-x2	Lišta ukončovací Al zlatá lesk	m	10,4	88,00	915	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: 0,7+0,7+0,6+0,6+0,8+0,8+0,7+0,7+0,6+0,6+0,5+0,5+0,7+0,7+0,6+0,6		10,4			
220.	SP	781495115/00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	69,43	35,00	2 430	


Poř.	Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem</i>								
<i>Výkaz výměr: 2,5*23</i>					50,5			
<i>0,75*(0,94+0,82+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2+2,2)</i>					16,53			
221.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	534,00	1 800	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické - stanovení procentní sazby (a) z ceny - vodorovná úprava vodorovnost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>								
222.	SP	783806805/00	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	10,948	257,00	2 814	
<i>Plný popis: Odstranění nátěrů z omítek opálením s obráběním</i>								
<i>Výkaz výměr: m2: 895,</i>								
<i>{[8,3*(0,16+0,725+0,1+0,1)+0,725+0,77+0,79+0,35+0,3]}*1,4</i>					10,948			
223.	SP	783806805/00	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	4,6	128,00	589	
<i>Plný popis: Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obráběním</i>								
<i>Výkaz výměr: Plochy ve dvoře zhrubový výřez:</i>								
<i>3,2*0,85</i>					2,72			
<i>Zárubky:</i>								
<i>{[0,7*(0,7)*2]*0,2</i>					1,88			
224.	SP	783813131/00	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	15,835	59,00	934	
<i>Plný popis: Penetrační nátěr omítek hladkých, omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových - stupeň číselnosti 1 a 2 syntetický</i>								
<i>Výkaz výměr: [1,05*(1,05+3,73)*1,5</i>					6,775			
<i>[0,75*(0,75+0,7+0,2)+0,1*(0,1+0,1)*2</i>					7,66			
225.	SP	783817421/00	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	15,835	158,00	2 502	
<i>Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný - hladkých, omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových - stupeň číselnosti 1 a 2 syntetický</i>								
226.	SP	783814203/00	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,663	106,00	3 462	
<i>Plný popis: Základní antikorozní nátěr na ocelových konstrukcích jednonásobný syntetický samozákladující</i>								
<i>Výkaz výměr: Nátěr konstrukce podlaží:</i>								
<i>60*(10,08+6,68+0,03+0,06)</i>					13,74			
<i>43*(10,08+6)</i>					6,88			
<i>2,5*(0,09+0,09+0,04+0,01)</i>					0,65			
<i>1,6*(0,05+0,05+0,04+0,02)</i>					0,288			
<i>{[0,3*(0,34)*2]*130</i>					2,094			
<i>{0,7*(1)*2</i>					1,4			
<i>1,7*(0,03+0,03+0,08+0,08)</i>					0,374			
<i>31,6*(0,03+6)</i>					3,15			
<i>9,5*(0,05+0,25+0,025+0,025)</i>					1,425			
<i>4</i>					2,0			
227.	SP	783814101/00	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,6	92,00	423	
<i>Plný popis: Základní nátěr ocelových konstrukcí jednonásobný syntetický</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
228.	SP	783315101/00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí <i>Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní</i>	m2	4,6	84,00	386	
229.	SP	783317101/00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí <i>Plný popis: Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní</i>	m2	4,6	89,00	409	
230.	H	783-x1	Protiprašný transparentní nátěr betonové podlahy <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 1,17*2,5 3,5*2,8 2,5*2,04	m2	17,825	38,00	677	
231.	H	783-x2	Základní nátěr se zpevňujícím účinkem <i>Plný popis:</i>	m2	15,472	70,00	1 083	
232.	SP	784121001/00	784: Malby Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m</i> Výkaz výměr: 203,241*0,7 {(0,93+0,93+2,74+2,74+1,29+1,29+1,67+1,67+1,67+1,67+1,35+1,35+0,94+0,94+0,94+0,94+1,35+1,58+0,76+0,18+0,34)*0,7}*0,5 {(0,41*4)*0,2}*0,5 {(0,41*0,82)*2}*0,5 {(0,82*2)*0,45}*0,5 {(0,83*0,54)*2}*0,5 164,697*0,9 5,8*0,7	m2	405,418	26,00	10 541	72 239
233.	SP	784121031/00	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m <i>Plný popis: Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m</i> Výkaz výměr: 203,241 {0,93+0,93+2,74+2,74+1,29+1,29+1,67+1,67+1,67+1,67+1,35+1,35+0,94+0,94+0,94+0,94+1,35+1,58+0,76+0,18+0,34}*0,7 {(0,41*4)*0,2}*0,5 {0,41*0,82}*2 {0,82*2}*0,45 {0,83*0,54}*2 164,697 5,8	m2	495,298	15,00	7 429	
234.	SP	784181121/00	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m <i>Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky do 3,80 m</i> Výkaz výměr: 395,298-15,835 3,3+25,966+9,656	m2	523,385	22,00	11 514	

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
235.	SP	784211111/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	523,385	61,00	31 926	
Plný popis: Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					523,385			
Výkaz výměr: 423,385					423,385			
236.	SP	784211165/00	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra ošetřuvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	358,966	31,00	11 128	
Plný popis: Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónově na tónových automatech v odstínu sytém					358,966			
Výkaz výměr: 423,385					423,385			
			-8,2		-8,3			
			-25,966		-25,966			
			-9,656		-9,656			
			5,8		5,8			
			+64,697		+64,697			
			-50		-50,0			
V01: Čalounické úpravy							5 876	
237.	SP	786612200/00	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	7,585	32,00	243	
Plný popis: Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin					7,585			
Výkaz výměr: (1,35*7,05)*2					7,585			
238.	H	786-x1	D+M Zastíňujících rolet - spec. dle PD	kus	2,0	4 700,00	9 400	
Plný popis:								
239.	SP	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,33	95,00	31	
Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy - procentní přesun (na) 1 kusy - souhrnná hodnota vzdelanost do 12 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
V01: Projektová, projektová a projektová práce							5 500	
240.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,0	5 500,00	5 500	
Plný popis: Projektová, projektová a projektová práce - projektová práce - Dokumentace stavby (výkresová a textová) - Dokumentace provedení stavby								
V01: Průběh stavby							25 500	
241.	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,0	20 000,00	20 000	
Plný popis: Zajištění rozdělení pracovních činností a nákladů na práci staveniště								
242.	ON	034103000	Náklady na energie (voda, elektro...)	soubor	1,0	5 500,00	5 500	
Plný popis: Zajištění staveniště - zajištění staveniště - energie pro zařízení staveniště								
V06: Dopravní úpravy							25 000	
243.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,0	25 000,00	25 000	
Plný popis: Práce mimo staveniště - práce mimo staveniště - mimostaveništní doprava materiálů a výrobků								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
VOS: Ostatní náklady								12 000
244.	ON	090001000	Ostatní náklady - dle uvážení zhotovitele	soubor	1,0	12 000,00	12 000	

Průj. popis: Základní rozdělení provozních činností o náklada ostatní náklady



Rozpočet elektroinstalace

**VEŠKERÉ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU ZAMĚNITELNÉ
ZA MATERIÁLY A VÝROBKY JINÉ, ALE SHODNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ
PŘI DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ I CENOVÝCH RELACÍ
PO SCHVÁLENÍ INVESTOREM A HLAVNÍM PROJEKTANTEM !!**

KLASIFIKACE

- 1) Rozvaděče
- 2) Svítidla včetně zdrojů
- 3) Vypínače a zásuvky
- 4) Kabele a vodiče
- 5) Úložný a nosný materiál
- 6) Slaboproudé rozvody
- 7) Zednické práce

8) Pomocný materiál (3% z materiálu)

9) PPV (6% z montáže)

10) HZS-Koordinace se stavbou

11) HZS-Revize a revizní zpráva

12) HZS- demontáž a úprava stávající instalace

cena materiál	cena montáž
18 424,25 Kč	1 453,70 Kč
0,00 Kč	15 137,30 Kč
8 841,00 Kč	2 566,52 Kč
26 090,40 Kč	18 740,80 Kč
2 600,80 Kč	4 323,40 Kč
1 352,00 Kč	2 492,10 Kč
106,50 Kč	7 131,40 Kč

1 722,45 Kč

3 110,71 Kč

Počet hodin	Cena/hodina	Cena HZS celkem
2	375,00 Kč	750,00 Kč
8	375,00 Kč	3 000,00 Kč
16	350,00 Kč	5 600,00 Kč

Celková cena elektroinstalace (materiál/montáž)

59 137,40 Kč 64 305,93 Kč

Celková cena elektroinstalace včetně montáže

(cena je bez DPH)

123 443,33 Kč

1) Rozvaděče

Označení rozvaděče	m.j.	P. m.j.	Cena za materiál	Cena za montáž	Materiál celkem	Montáž celkem
Stávající rozvaděč - osazení jističe 32A/400V, B	ks	1	692,25 Kč	207,68 Kč	692,25 Kč	207,68 Kč
Nový rozvaděč R3.1	ks	1	14 697,00 Kč	729,50 Kč	14 697,00 Kč	729,50 Kč
Ovládací skříňka OS	ks	1	3 035,00 Kč	516,52 Kč	3 035,00 Kč	516,52 Kč
Rozvaděče a dodávky celkem					18 424,25 Kč	1 453,70 Kč

2) Svítidla včetně zdrojů - Svítidla jsou součástí dodávky interiéru - pouze kompletace a montáž

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Kompletace a montáž svítidel 1, 2, 3	ks	24	0,00 Kč	303,50 Kč	0,00 Kč	7 284,00 Kč
Kompletace a montáž svítidel 4,5,6,7	ks	21	0,00 Kč	252,00 Kč	0,00 Kč	5 292,00 Kč
Kompletace a montáž svítidel 8,9 (LED pásky)	ks	2	0,00 Kč	303,50 Kč	0,00 Kč	607,00 Kč
Kompletace a montáž nouzových svítidel 11E LED,IP30	ks	5	0,00 Kč	303,50 Kč	0,00 Kč	1 517,50 Kč
Poplatek za recyklaci	ks	52	0,00 Kč	8,40 Kč	0,00 Kč	436,80 Kč
Plat 1						
Svítidla včetně zdrojů celkem (materiál/montáž)					0,00 Kč	15 137,30 Kč

3) Vypínače a zásuvky - střední cenová kategorie např. Levit - barva podle výběru investora a architekta + přístroje IP44

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Vypínače řaz, 1, pod om.	ks	8	169,00 Kč	66,45 Kč	1 352,00 Kč	531,60 Kč
Vypínače řaz, 6, pod om.	ks	4	176,00 Kč	71,14 Kč	704,00 Kč	284,56 Kč
zásuvka 16A/230V, IP20 pod om.	ks	10	165,00 Kč	71,14 Kč	1 650,00 Kč	711,40 Kč
zásuvka 16A/230V, IP20 dvojitá	ks	4	192,00 Kč	71,14 Kč	768,00 Kč	284,56 Kč
zásuvka 16A/230V, IP20 na om. na konstrukci pultu	ks	1	207,00 Kč	71,14 Kč	207,00 Kč	71,14 Kč
zásuvka 16A/230V, IP44 pod om např. ABB Tango pod deskou	ks	4	150,00 Kč	71,14 Kč	600,00 Kč	284,56 Kč
Časový doběh D73 pod vypínač	ks	5	617,00 Kč	66,45 Kč	3 085,00 Kč	332,25 Kč
Trafo pro pisoár 230/12V - osadit nad podhled	ks	1	475,00 Kč	66,45 Kč	475,00 Kč	66,45 Kč
Vypínače a zásuvky celkem (materiál/montáž)					8 841,00 Kč	2 566,52 Kč

4) Kabele a vodiče

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
I-CXKH-V-J 3*1,5	m	60	47,00 Kč	24,40 Kč	2 820,00 Kč	1 464,00 Kč
I-CXKH-R-J 5*6	m	60	125,70 Kč	24,40 Kč	7 542,00 Kč	1 464,00 Kč
CYKY-J 3*1,5	m	180	17,04 Kč	19,17 Kč	3 067,20 Kč	3 450,60 Kč
CYKLo -J 3*1,5 plochý	m	80	13,85 Kč	19,17 Kč	1 108,00 Kč	1 533,60 Kč
CYKY-O 3*1,5	m	30	17,04 Kč	19,17 Kč	511,20 Kč	575,10 Kč
CYKY-J 4*1,5	m	30	22,40 Kč	19,70 Kč	672,00 Kč	591,00 Kč
CYKY-J 5*1,5	m	20	27,70 Kč	19,70 Kč	554,00 Kč	394,00 Kč
CYKY-J 12*1,5	m	10	60,70 Kč	19,17 Kč	607,00 Kč	191,70 Kč
CYKY-J 3*2,5	m	320	25,40 Kč	19,17 Kč	8 128,00 Kč	6 134,40 Kč
CYKY-J 5*2,5	m	10	47,00 Kč	19,17 Kč	470,00 Kč	191,70 Kč
Protahovací vodič AY2,5	m	130	4,70 Kč	12,78 Kč	611,00 Kč	1 661,40 Kč
Ukončení vodiče v rozv. 2,5	ks	95	0,00 Kč	10,20 Kč	0,00 Kč	969,00 Kč
Ukončení vodiče v rozv. 6	ks	10	0,00 Kč	12,03 Kč	0,00 Kč	120,30 Kč
Plat I						
Kabely a vodiče celkem (materiál/montáž)					26 090,40 Kč	18 740,80 Kč

5) Uložný a nosný materiál - krabice

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Krabice KU68 s víčkem	ks	6	26,60 Kč	41,70 Kč	159,60 Kč	250,20 Kč
Krabice KU68 přístrojová	ks	32	14,90 Kč	41,10 Kč	476,80 Kč	1 315,20 Kč
Trubka DN16	m	130	13,80 Kč	19,70 Kč	1 794,00 Kč	2 561,00 Kč
Trubka DN23	m	10	17,04 Kč	19,70 Kč	170,40 Kč	197,00 Kč
Plat x						
Uložný a nosný materiál celkem (materiál/montáž)					2 600,80 Kč	4 323,40 Kč

6) Slaboproudé rozvody

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Kabel UTP 2*2*0,8 pro připojení reproduktorů a kamer	m	130	10,40 Kč	19,17 Kč	1 352,00 Kč	2 492,10 Kč
celkem (materiál/montáž)					1 352,00 Kč	2 492,10 Kč

7) Zednické práce

Označení	m.j.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	materiál celkem	montáž celkem
Prostupy zdi	ks	6	0,00 Kč	122,40 Kč	0,00 Kč	734,40 Kč
Nika pro rozvaděč	ks	2	53,25 Kč	516,50 Kč	106,50 Kč	1 033,00 Kč
Drážkování	m	180	0,00 Kč	29,80 Kč	0,00 Kč	5 364,00 Kč
Zednické práce celkem (materiál/montáž)					106,50 Kč	7 131,40 Kč