




DET 04



DET 09

**POZNÁMKA:**

Fasáda bude řešena systémově jako provětrávaná.
Větro a vodotěsná fólie odolná proti UV záření pro dřevěný obklad s mezerami 30mm.
Přesahy zateplení přes rám okna 30mm. Kolem oken (ostění a nadpraží) je řešeno jako KZS / ETICS.
Kotvení dřevěného obkladu do vodorovného rostu do výšky cca 3m po 0,5m.
Dále rozdělit do pravidelných polích cca 0,9 - 1m.
Zastřešení- nadkrokevní dvouplášťový systém (ref: Rockwoll- Toprock)
Všechny stavební práce budou provedeny podle TP pro daný materiál nebo druh stavebních prací.
Stropní konstrukce vestavěného patra (5.np) bude u střešního pláště utěsněna na požadovanou PO REI45.
Před zahájením prací na zateplení bude proveden na vytypovaných místech průzkum zasolení zdí a měření vlhkosti zdí.



Akce:	Městská knihovna Staré náměstí 134 a 135 35601 Sokolov						
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov						
Hlavní projektant:	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz						
Projektant části dokumentace:	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz						
Fáze projektu:	Cást:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST					
DPS							
Obsah:	DETALY - DET 04, DET 09						
První datum:	Aktuáln. datum:	Měřítko:	Počet A4:				
09/2018	11/2018	1:20	2 x A4				
Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Pof. číslo	Index	Cást
M	K	S	D	P	S	A	R
C	A	R	C	D	E	T	DET
-	-	-	-	-	-	-	-
0	3	A					
							D.1.1.b.26