



Č.		OZNAČENÍ	KS	DÉLKA ČÁSTI [mm]	HMOTNOST ČÁSTI [kg/bm, ks]	CELKOVÁ HMOTNOST ČÁSTI [kg]	POČET DÍLCŮ [ks]	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
VÝKAZ MATERIÁLU								
1	1.1	P15 50x1125	1		6,623	6,623		
	1.2	P10 100x100	1		0,785	0,785		
						7,408	20	148,169
2	2.1	P10 50x855	2		3,356	6,712		
	2.2	TR 51x3,2	1	243	0,916	0,916		
	2.3	P10 50x223	2		0,875	1,751		
	2.4	Hladká kulatina ø10mm	5	223	0,138	0,688		
						10,066	1	10,066
3	3.1	P10 50x855	2		3,356	6,712		
	3.2	TR 51x3,2	1	942	3,551	3,551		
	3.3	P10 50x922	2		3,619	7,238		
	3.4	Hladká kulatina ø10mm	5	922	0,569	2,844		
						20,345	5	101,726
4	4.1	P10 50x855	2		3,356	6,712		
	4.2	TR 51x3,2	1	731	2,756	2,756		
	4.3	P10 50x711	2		2,791	5,581		
	4.4	Hladká kulatina ø10mm	5	711	0,439	2,193		
						17,242	2	34,485
5	5.1	P10 50x855	2		3,356	6,712		
	5.2	TR 51x3,2	1	960	3,619	3,619		
	5.3	P10 50x942	2		3,697	7,395		
	5.4	Hladká kulatina ø10mm	5	942	0,581	2,906		
						20,632	5	103,159
6	6.1	P10 50x855	2		3,356	6,712		
	6.2	TR 51x3,2	1	1019	3,842	3,842		
	6.3	P10 50x999	2		3,921	7,842		
	6.4	Hladká kulatina ø10mm	5	999	0,616	3,082		
						21,477	4	85,910
7	7.1	P10 50x855	2		3,356	6,712		
	7.2	TR 51x3,2	2	150	0,566	1,131		
	7.3	P10 50x140	4		0,550	2,198		
	7.4	Hladká kulatina ø10mm	10	120	0,074	0,740		
						10,781	1	10,781
8	8.1	P10 50x855	2		3,356	6,712		
	8.2	TR 51x3,2	1	646	2,435	2,435		
	8.3	P10 50x626	2		2,457	4,914		
	8.4	Hladká kulatina ø10mm	5	626	0,386	1,931		
						15,992	2	31,985
					CELKEM			**526,280**

POZNÁMKY:
- DÉLKY UVEDENÉ VE VÝKAZU JSOU PŘESNÉ (NETTO), BEZ REZERVY PRO ÚPRAVU DETAILU NAPOJENÍ.
- DÉLKA VÝPLŇOVÝCH DÍLŮ JE NA KAŽDÉ STRANĚ O 2mm MENŠÍ NEŽ SVĚTLÁ ŠÍŘKA MEZI SLOUPKY. PODLE POTŘEBY VÝROBY A MONTÁŽE LZE TUTO HODNOTU PŘÍPADNĚ ZMĚNIT.
- CELÁ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ BUDE PŘED ZABUDOVÁNÍM ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA.
- PŘED ZINKOVÁNÍM BUDOU PŘIPRAVENY OTVORY PRO SEŠROUBOVÁNÍ DÍLŮ DOHROMADY.
- VÝTOKOVÉ OTVORY PRO ZINKOVÁNÍ BUDOU VŽDY DVA ø12mm (NA KAŽDÉM KONCI JEDEN) A BUDOU UMÍSTĚNY VŽDY NA SPODNÍ STRANĚ TRUBKOVÉHO MADLA.
- PROJEKTANT DOPORUČUJE NEJPRVE OSADIT SLOUPKY A POTÉ PODLE SKUTEČNÝCH ROZTEČÍ VYROBIT VÝPLŇOVÉ DÍLCE.
- VÝPLŇOVÉ DÍLCE BUDOU KE SLOUPKŮM UCHYCENY DVOJICÍ ŠROUBŮ NA KAŽDÉ STRANĚ.

Zodpovědný projektant	Projektant		AVZ Architektonická kancelář Ing. Arch. Václav Zůna Nemocniční 1897/49, 352 01 Aš e-mail: avz@email.cz
Ing. Arch. Václav Zůna	Ing. Ondřej Beránek		
Místo stavby	p.č. 2273/6, 2272/5, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2273/10, 1742/1, k.ú. Sokolov	Formát	12xA4
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov	Datum	VIII/2017
Akce	**NOVOSTAVBA POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ V ULICI SOKOLOVSKÁ V SOKOLOVĚ**	Měřítko	1:15, 1:5
		Účel	DPS
		Číslo zakázky	16-09-002
Výkres	ZÁBRADLÍ Z2	Číslo výkresu	D.1.1.c.9