

### D.1.4.5 Hlavní objekt : rekapitulace výkazu:

1. ETAPA

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Viz oddíl 2

**Celkem elektroinstalace a elektromontáže**

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	8,00		

**Ostatní konstrukce a práce - bourání, demontáže**

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,00		
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	250,00		
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	30,00		
Demontáž stávající instalace	h	80,00		

**Přesun sutě**

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	1,50		
Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	1,50		
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,50		

**Přesun hmot**

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,00		

**PSV - Práce a dodávky PSV**

## Elektromontáže

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Pevný sušič rukou nástěnný, 230V, 1,5 kW	ks	6,00		
Proztiipožární uzávěr pro RO- 21 - 30 minut	ks	1,00		
Rozvaděč RO-2 doplnění přístrojů - viz specifikace	ks	1,00		
Rozvaděč RO-24 nový podružný rozvaděč - viz specifikace	ks	1,00		
Rozvaděč RO-22 nový podružný rozvaděč - viz specifikace	ks	1,00		

Popis montáže rozvaděčů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	3,00		
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 200 kg	ks	1,00		
Montáž rzušiče rukou	ks	4,00		

Popis - svítidla včetně zdrojů podle výpočtu Elkovo	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
F1- ZCLED2G35L840/HR210-OPAL,IP54,35W	ks	34,00		
F1n- ZCLED2G35L840/HR210-OPAL,IP54,35W + nouzový zdroj	ks	15,00		
F2- ZCLED2G30L840/HR210-OPAL,IP54,30W	ks	25,00		
F2n- ZCLED2G30L840/HR210-OPAL,IP54,30W + nouzový zdroj	ks	15,00		
F3- ZCLED2G19L840/HR210-OPAL,IP54,19W	ks	13,00		
F3n- ZCLED2G19L840/HR210-OPAL,IP54,19W + nouzový zdroj	ks	2,00		
D1 - Průmyslové svítidlo 23W, IP54 včetně zdroje	ks	1,00		
D2 - Venkovní nástěnné svítidlo LED 11W, IP54	ks	1,00		
N01 - nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazené,IP54	ks	20,00		
N02 - nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazené v ose chodby,IP20	ks	5,00		
Poplatek za recyklaci svítidel / ks	ks	131,00		

Popis montáže svítidel	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž svítidla přisazeného	ks	109,00		
Montáž nouzového svítidla přisazeného	ks	25,00		

Popis - cena přístroje včetně rámečků	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vypínač pod omítku, řazení 1,IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	15,00		
Tlačítko pod omítku, řazení 1/0, IP20 , barva bílá , střední cenová kategorie	ks	35,00		
Vypínač pod omítku, řazení 1,IP44, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	25,00		
Vypínač pod omítku, řazení 5,IP44, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	7,00		
Vypínač pod omítku, řazení 6,IP44 barva bílá, střední cenová kategorie	ks	2,00		
Zásuvka pod omítku, IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	16,00		
Zásuvka pod omítku, IP44, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	66,00		
Tlačítko pod omítku, řazení 1/0, IP44 , barva bílá , střední cenová kategorie	ks	10,00		
Zásuvka pod omítku, IP44, 400V/16A	ks	4,00		

Popis montáže přístrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou, bezšroubový	ks	94,00		
Montáž zásuvky pod omítkou, bezšroubová	ks	82,00		
Montáž zásuvky 400V/16A	ks	4,00		
Montáž napáječe ovládání pisoáru - dodávka ZI	ks	11,00		
Montáž ovladače VZT -dodávky VZT	ks	4,00		

Popis - kabely a vodiče s příslušenstvím	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
1-CXKH-V 3C*1,5 (B2ca, s1, d1 / P90-R)	m	580,00		
1-CXKH-V 2A*1,5 (B2ca, s1, d1 / P90-R)	m	280,00		
1-CXKH-V 4C*1,5 (B2ca, s1, d1 / P90-R)	m	60,00		
CYKY 5C*6	m	60,00		
CYKY 5C*4	m	90,00		
CYKY 5C*2,5	m	65,00		
CYKY 5C*1,5	m	100,00		
CYKY 3C*2,5	m	1890,00		
CYKY 3C*1,5	m	960,00		
CYKY 4C*1,5	m	390,00		
CYKY 3A*1,5	m	60,00		
CY35 ZŽ	m	10,00		
CY16 ZŽ	m	280,00		
CY6 ZŽ	m	365,00		
Svorka ochranného pospojení, připojovací 4-16mm2	m	45,00		
Kabel JYSTY 2*2*0,8 (CMFM)	m	160,00		

Popis montáže kabelů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž kabelu a vodiče do 6mm2	m	4385,00		
Montáž kabelu a vodiče od 10 do 16mm2	m	280,00		

Popis úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Krabice přístrojová KU 68	ks	141,00		
Krabice přístrojová KU 68 ohniodolná	ks	35,00		
Krabice rozvodná KO68 s víčkem	ks	12,00		
Krabice rozbočovací na omítku IP44	ks	10,00		
Trubka DN 16	m	180,00		
Trubka DN 29	m	30,00		
Úchyt pro kabely do stropu např.Schnabl ramínka 200mm	ks	280,00		
Niedax lišta	m	180,00		
Kabelový žlab 50/50 včetně nosných prvků	m	160,00		
Kabelový žlab 50/50 včetně nosných prvků ohni odolný	m	120,00		
Kabelový žlab 125/50 včetně nosných prvků	m	180,00		
Poární prostup příčkou kompletní	ks	6,00		
Obložení trasy - PROMAT	m2	6,00		

Popis -montáž úložný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž KU, KO	ks	188,00		
Montáž krabice pod na omítku	ks	10,00		
Montážtrubky monoflex do DN29	m	210,00		
Niedax lišta	m	180,00		
Kabelový žlab 50/50	m	280,00		
Kabelový žlab 125/50	m	180,00		
Úchyt pro kabely do stropu	ks	280,00		
Poární prostup příčkou kompletní	ks	6,00		
Obložení trasy - PROMAT	m2	6,00		

Popis - HROMOSVOD	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vodič AlMSig DN8	m	15,00		
Svorka SS,SO,SP,SJ	ks	10,00		
Jímací tyč 2,5m na hřeben	ks	1,00		

Popis montáž hromosvodu	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž jímacího a svodového vedení	m	15,00		
Montáž jímací tyče	ks	1,00		
Montáž svorek	ks	10,00		