

Tabulka bublin – ZTI–NOVÝ STAV

OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ 1.PP	Celkem	POZNÁMKA
01.Z	Přípojka vpusť 1.01N, KG 110 Vč. zemních prací-výkop, podsyp, zásyp, hutnění.	1	1	
02.Z	Výměna nutné části stáv.kan. KG 110, vč.napojovacích tvarovek na stáv.kan (dle skut.) Vč. zemních prací-výkop, podsyp, zásyp, hutnění.	1	1	
03.Z	Přípojka výlevka, KG 110. Z vodor./svislé části nutno odbočka pro napojení odpadu HT. Vč. zemních prací-výkop, podsyp, zásyp, hutnění.	1	1	
04.Z	Přípojka pro odp.potrubí HT, KG 110. Oodbočka z odpadu výlevky/svisle nad podlahu cca 15-20cm/odb.+redukce HT 50 + přivzd.hlavice DN 100. Umístěno viditelně před přizdívkou. Vč. zemních prací-výkop, podsyp, zásyp, hutnění.	1	1	
05.Z	Přípojka pro odp.potrubí HT, KG 110. Napoj. na stáv.kan./svisle nad podlahu cca 15-20cm/odb.+redukce HT 50 + přivzd.hlavice DN 100. Umístěno viditelně před přizdívkou. Vč.napoj.tvarovky dle druhu, příp. redukce a vč. zemních prací-výkop, podsyp, zásyp, hutnění.	1	1	
06.Z	Odpadní potrubí HT 50, 4x pračkový ventil. Vedeno za přizdívkou, napojení do přiznaného (nad podlahou/před přizdívkou) vývodu KG 110+redukce HT 50.	1	1	
07.Z	Odpadní potrubí HT 50, 1x vývod konvektomat, 1x 2dřez. Vedeno za přizdívkou, napojení do přiznaného (nad podlahou/před přizdívkou) vývodu KG 110+redukce HT 50.	1	1	
08.Z	Odpadní potrubí HT 50-75, 1x umyvadlo, 2x 2dřez. Vedeno za přizdívkou, napojení do stávajícího odpadu – detaily upřesnit během provádění/po DMNT zařízení.	1	1	
09.Z	Rozvod vody 1.PP-1.01N/přívod do 1NP. TV-PPR 25, SV-PPR 25, C-PPR 20. (DTTO stáv. dimenze – nutno kontrola). Napojení na stáv.odbočky pod stropem/svod do přizdívky/zpět pod strop/propojení se stáv.rozvodem do 1NP. 6x kul. uzávěr, 2x bat.T/S, 2x výtok SV. Vč. návl. izolace TV-20mm, SV/C-10mm, vč. tvarovek, odboček, vývodů apod., vč. kotvení.	1	1	
10.Z	Prodloužení SV 1.02N – přívod k exter. výtoku (zahrada) Vedeno pod stropem, PPR 20, 1x kul.kohout, vč. návl.i zolace 10mm, tvarovek a kotvení.	1	1	
11.Z	Přípojka SV pro pračky – 1.01N, PPR 20, 2x pračkový ventil. Vedeno pod stropem/svod do přizdívky, vč. návl.i zolace 10mm, tvarovek a kotvení.	1	1	
12.Z	Rozvod vody 1.PP – 1.02N, 1.03N Napojení na stáv.odbočky – pod stropem/svod do přizdívky. 3x bat.T/S. PPR 25 (DN dle stáv. dimenzí-mutno kontrola) Vč. návl.i zolace TV-20mm, SV-10mm, vč. tvarovek, odboček, vývodů apod., vč. kotvení.	1	1	
13.Z	Přípojka vpusť 1.02N, KG 110 Vč. napojovacích tvarovek/potrubí na stáv.kan (dle skut.), vč. zemních prací-výkop, podsyp, zásyp, hutnění.	1	1	
14.Z	Přípojka rad. 1.01N – stáv.odbočky/přechod na Cu 15x1/po zdi/radiátor	1	1	
15.Z	Přípojka rad. 1.02N, 1.03N. Vyvařit nové odbočky/přechod na Cu 18x1-pod stropem/přechod na Cu 15x1/radiátor	1	1	

POZNÁMKY ZTI–NOVÝ STAV :

* Prostup svislého vedení vodovodu do/z instal. přizdívky a vedení na obkladech bude doplněno vhodnou instalační PVC lištou (cca 60x60, 110x70, 170x70mm)

STÁV. ROZVODY ZTI :

- Stáv. splašková kanalizace (dle kamerového průzkumu)
- Stáv.splašk kan.-předpoklad (neověřeno)
- Stáv. teplá voda
- Stáv. studená voda
- Stáv. cirkulace
- Stáv. rozvod ÚT, ocel

NOVÉ ROZVODY ZTI :

- Nová teplá voda, PPr, DN dle stáv.rozvodu Vedeno pod stropem a za přizdívkou
- Nová studená voda, PPr, DN dle stáv.rozvodu Vedeno pod stropem a za přizdívkou
- Nová cirkulace, PPr, DN dle stáv.rozvodu Vedeno pod stropem a za přizdívkou
- Nová splašková kanalizace HT do DN 100 Vedeno za přizdívkou.
- Nová splašková kanalizace KG DN 100 a více Vedeno pod podlahou/nad podlahu
- Přívodní potrubí ÚT Přípojky k radiátorům Cu 15x1
- Zpětné potrubí ÚT Přípojky k radiátorům Cu 15-18x1

POPIS BUBLIN :

- XY Prvky/kce bez zásahu
- XY bourání/demontáže do odpadu
- XY DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- XY Prvky/kce nové
- XY Nové rozvody/prvky ZTI

POZNÁMKY ZTI :

POZN. 1 – umyvadlo mč. 1.02
Napojení pod stropem/zdí/vývod nad podlahou, napojeno
do směšovače+nožní ovládání (1x spol.výtok do umyvadla)
ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO (pouze DMNT umyv./připoj.- pro obklady)

Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace.
Provedení NOVÉHO STAVU nutno koordinovat současně dle výkresu "stavební část" a "ZTI". Pro přehlednost rozděleno avšak souvisí.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	Milan Babic
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	projektová, inženýrská a stavební činnost Křížová 131, Sokolov, 356 01 Tel.: 777/272751, 352/624608 E-mail : ex-interier@wo.cz IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316
Kraj: Karlovarský		Stav. úřad: Sokolov		
Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586				Datum: 1/2018
Stavba: MŠ K.H.Borovského 1527, Sokolov, pč. 3158, stav. úpravy - prádelna, kuchyň, sklady				Formát: 4xA4
				Zak. číslo: 01/2018
				Měřítko: 1:50
				Stupeň: DPS
Obsah: ZTI 1.PP - nový stav				Výkr.č. D1.4.1.03

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com