

# DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE STAVBY

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby : Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k.ú. Sokolov  
Místo stavby : k.ú. Sokolov  
Stavebník : Město Sokolov  
Projektant : Ing. Petr Ontko  
Zakázkové č. : 99/2014  
Datum : 12/2015

## 2. OŠETŘENÍ DŘEVIN

Součástí objektu *IO 04 - Výsadby a ošetření dřevin* bude také ošetření celkem 39 ks stávajících vzrostlých dřevin především dubů roztroušeně situovaných v řešeném území. Tyto stromy byly v dokumentaci graficky znázorněny v situaci a nebyly popsány v dendrologickém průzkumu. S ohledem na rozsah území a značný souhrnný počet dřevin, který činí asi 2000 ks, byl, po dohodě s orgánem ochrany přírody, dendrologický průzkum zaměřen pouze na kácené dřeviny s OK > 80 cm, které podléhají povolení kácení podle zákona č.114/1992 Sb. Tyto dřeviny byly detailně popsány a graficky znázorněny do situace.

V souladu s *Pravidly pro žadatele a příjemce podpory* a požadavky AOPK byl zpracován doplněk dendrologického průzkumu s popisem dřevin navržených k ošetření včetně grafické přílohy - situace ošetření dřevin.

## 3. PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES VÝSADEB

V rámci objektu *IO 01 - Příprava území* bylo určeno ke kácení celkem 696 ks dřevin, z čehož 261 ks představují dřeviny s OK > 80 cm a zbytek dřeviny 80 > OK > 31 cm. Vzhledem k vysokému počtu kácených dřevin a skutečnosti, že celkový počet dřevin v řešeném území dosahuje asi 2000 ks, nebylo možné geodeticky zaměřit a následně v grafické příloze znázornit veškeré jak kácené, tak ponechané dřeviny.

Vzhledem k této skutečnosti byly výsadby (objekt *IO 04 - Výsadby a ošetření dřevin*) navrženy adresně s přesným určením místa a druhu pouze u výsadby na volné ploše, kde lze nyní přesně odvozovat charakter stanoviště z hlediska světelných poměrů. V případě doplňujících výsadeb v prostoru zapojeného porostu (plochy A.1 ÷ C.4) byly výsadby navrženy pouze podle druhu a počtu dřevin na dané ploše s přihlédnutím k hustotě porostu, intenzitě navržených probírek a charakteru stanoviště.

V souladu s *Pravidly pro žadatele a příjemce podpory* a požadavky AOPK byla provedena dodatečná rekognoskace terénu s cílem upřesnit prostorové poměry po navržených probírkách. Na základě tohoto hodnocení byly doplňující výsadby upřesněny a graficky znázorněny v příloze - situaci výsadeb.

#### **4. PROVÁDĚNÍ STAVBY**

V průběhu realizace stavby bude prováděn soustavný autorský dozor, v jehož rámci budou výsadby prostorově upřesňovány tak, aby byly zohledněny aktuální světelné a prostorové poměry po dokončených probírkách.

Dále s ohledem na hustotu stávajícího porostu nelze v důsledku kácení v porostu vyloučit poškození ponechaných dřevin. Proto rovněž konečné ošetření dřevin bude v rámci autorského dozoru upřesňováno.

#### **5. PŘÍLOHY**

Příloha č.1 - Situace ošetření dřevin

Příloha č.2 - Seznam dřevin k ošetření

Příloha č.3 - Situace objektu IO 04 - část 1 (výsadby)

Příloha č.4 - Situace objektu IO 04 - část 2 (výsadby)

Prosinec 2015  
Ing. Petr Ontko