

Stručný popis předmětu:

Stavební práce se týkají výměny podlahových krytin v učebnách keramiky. Stávající krytina z linolea bude odstraněna a zlikvidována. Podklad bude očištěn a opatřen penetračním nátěrem, následně bude provedena vyrovnávací stěrka pod PVC tl. 3-10 mm. Poté bude celoplošně nalepena heterogenní vinylová krytina s třídou zátěže 34-43 (komerční - průmyslová) tl. min. 2,5 mm s vrchní nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm. Následně proběhne nalepení soklu z PVC v. 10 cm.

Součástí výměny podlahových krytin bude také demontáž (odpojení) a vystěhování 2 ks pecí na keramické výrobky (viz foto) vč. jejich zpětné instalace, zapojení a revize, manipulace s hrnčířským kruhem a demontáž dveří policových regálů a pracovních skříní vč. zpětné montáže a seřízení.



