



Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu sděl. rozvodů s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52.

SO 421 Veřejné osvětlení

Objednatel:

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel PDPS:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

<div>Zhotovitel:</div> <div> LIBEREC, spol. s r.o.</div>	Vypracoval	V. Martínek		Zak. číslo	15019
	Zodp. projektant	Ing. J. Staněk		Datum	03/2016
	Tech. kontrola	L. Živnůstka		Stupeň	PDPS
	Akce Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov			Počet formátů	2 x A4
				Měřítko	1:20
Barvířská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 e-mail: elpro@elproinvest.cz			Č. přílohy	Paré	
			Příloha VZOROVÉ ŘEZY - SDĚLOVACÍ ROZVODY		