

ELEKTROMONTÁŽE

vypracoval **M.Remišovský**

datum **15.4.2017**

Výkaz výměr pro akci - MŠ Kosmonautů 1881, Sokolov

Základní rozpočtové náklady	Kč	0
-----------------------------	----	---

silnoproud							
materiál		ks/m	množství				
kabely							
kabel CYKY	3Ax1,5	m	30				
dtto	3Cx1,5	m	100				
dtto	3Cx2,5	m	130				
dtto	5Cx1,5	m	0				
dtto	5Cx2,5	m	26				
dtto	5Cx4	m	0				
dtto	5Cx6	m	0				
dtto	5Cx10	m	0				
dtto	4Bx10	ks	27				
dtto	4Bx16	m	0				
Vodič	CYY4	m	20				
Vodič	CYY6	ks	0				
Vodič	CYY10	m	35				
Vodič	CYY16	m	10				
ukončení vodičů	do 2,5mm ²	ks	60				
ukončení vodičů	do 6mm ²	ks	4				
ukončení vodičů	do 16mm ²	ks	20				
součet							
pomocný materiál	3%	kpl					
prořez	5%	kpl					
celkem za oddíl							

Přístroje koncové-standard - zapuštěné Tango		Základní design - provedení spínačů-typ si upřesní investor					
spínač č.1 vypínač IP20	komplet	ks	3				
spínač č.5 sériový IP20	komplet	ks	0				
spínač č.6 střídavý IP20	komplet	ks	2				
spínač č.7 křížový IP20	komplet	ks	1				
		ks	0				
spínač č.1 vypínač IP44	komplet	ks	4				
spínač č.5 sériový IP44	komplet	ks	1				
spínač č.6 střídavý IP44	komplet	ks	2				
zásuvka jednonásobná		ks	4				
zásuvka s přep.ochranou		ks	0				
zásuvka do vřhla IP44		ks	10				
rámeček pětínásobný		ks	0				
Přístroje ostatní							
trojpólový spínač 25A, polozapuštěná montáž		ks	1				
			0				
			0				
celkem za oddíl							
Instalační materiál							
krabice univerzální	KU 68/2 1902	ks	20				
krabice univerzální	KO 97	ks	0				
krabice rozvodná	KR68	ks	7				
trubka PVC	2316	m	20				
dtto	2323	m	0				
svorka spojovací	SS	ks	2				
přípojnice EPS		ks	1				
svorka	WAGO	ks	50				
svorka	BERNARD	ks	3				
vkładací lišta LV18x13		m	10				
vkładací lišta LV25x20		m	20				
vkładací lišta LV60x40		m	6				
součet							
pomocný materiál	5%	kpl					
celkem za oddíl							

Svítidla	Pozor svítidla jsou pouze orientační - upřesní investor							
sv. zářivkové 2x36W, IP43	montáž	ks	6					
sv. zářivkové 2x36W, IP43	demontáž	ks	6					
sv. zářivkové, malé IP20	montáž	ks	5					
sv. zářivkové, malé IP20	demontáž	ks	5					
trubce zářivková, 36W, 830 T8		ks	12					
recyklace zdrojů		ks	12					
součet								
Rozvaděče a dodávky	budou upřesněny dle skutečné dodávky přístrojů							
rozvaděč	RS1	ks	1					
ventilátor	montáž	ks	4					
ventilátor	demontáž	ks	4					
součet								
doprava	3,60%							
celkem za oddíl								
Ostatní								
jednání, koordinace		hod	8					
práce mimo položky		hod	16					
skutečné provedení		hod	24					
celkem za oddíl								
Pomocné práce								
zednické přípomoce		kpl	1					
			0					
celkem za oddíl								

Rekapitulace								
	kabely							
	přístroje							
	instal.materiál							
	svítidla							
	rozvaděče							
	ostatní							
	zednické přípomoc							
	hromosvod							
	součet							
	VRN	3,00%						
	ZRN - elektro							