


LEGENDA :  
podlahové krytiny a její prvky

	OZN.	POPIS	1.NP	2.NP	celkem	jednotka
	P1	keramická dlažba, 450/450 mm bílá, spárovačka tmavě šedá	18,34	18,34	33,34	m²
	P2	keramická dlažba, 450/450 mm šedá, spárovačka tmavě šedá	0,79	0,79	1,58	m²
	P3	zátěžové PVC linoleum, tl.2mm, třída zátěže 34/41 soklová lišta PVC	13,52	13,52	27,04	m²
	PL1	přechodová podlahová lišta - hliník mat keramická dlažba / PVC linoleum	0,80	0,80	1,60	bm

VZORKY NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ




**POZN.:** Sparořezy a detaily pokládky u podlahových krytin budou upřesněny na místě v jednotlivých místnostech, dle skutečného tvaru podlahové plochy a dodaných podlahových krytin.

**POZN.:** VEŠKERÉ BAREVNÉ ODSTÍNY A JEDNOTLIVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY JE PŘED VÝROBOU A PROVEDENÍM NUTNÉ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PROJEKTU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ozn.	název místnosti	m2
	<i>dotčené místnosti</i>	
101	WC imobilní	2,70
102	úklidová komora	1,25
103a	WC dívky - umýv.	4,90
103b	WC dívky - klozet	1,20
103c	WC dívky - klozet	1,20
104a	WC chlapci - umýv	4,45
104b	WC chlapci - klozet	1,45
105	kancelář	13,60

LEGENDA



**stávající konstrukce :**  
- betonový skelet doplněný cihelnými výzdívkami

**navržené konstrukce :**  
- vnitřní příčky z tvárníc Ytong zděné na lepidlo  
tl. 100 a 125 mm + tenkovrstvá stěrková om.

- POZNÁMKY :
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNÉ OVĚRIT ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ
  - PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
  - PROJEKTANT SI VYHRAŽUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA

		<b>Bc. Jiří Preisler</b> , DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com IČ: 05067154		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE:	
<b>Petr Holan</b> , Lidická 450/35, Karlovy Vary mob: +420 773 276 399 / e-mail: petr_holan@centrum.cz IČ: 43330321					
VYPRACOVAL Bc. Jiří Preisler, DiS., Petr Holan		ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Petrák			
INVESTOR <b>Město Sokolov</b> , Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov					
STAVEBNÍ ÚŘAD Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov					
STAVBA: <b>ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen</b> ZŠ Pionýrů 1614, 35601, Sokolov č.parc. 78/33 k.ú. Sokolov		FORMÁT 2x A4		MĚŘÍTKO 1:50	
OBSAH: <b>1.NP - finální úpravy podlah</b>		STUPEŇ DPP		PARÉ	
		DATUM 03/2018		Č. VÝKRESU <b>D.1.1-10</b>	