


objekt "E" - dílny - PŮDORYS 2.NP

měřítko 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ozn.	název místnosti	m2	podlaha	stěny	strop
	dotčené místnosti				
103	schodiště do 2.NP	15,20	ker.dlažba	malba, nátěr soklu	malba
201	hala - chodba	11,60	ker.dlažba	malba, nátěr soklu	malba
202	kancelář	13,30	ker.dlažba	malba	malba
203	kancelář	3,10	ker.dlažba	malba, nátěr soklu	malba
204	WC imobilní	2,70	ker.dlažba	ker. obklad, malba	malba
205a	WC chlapci - umýv	4,44	ker. dlažba	ker. obklad, malba	malba
205b	WC chlapci - klozet	1,39	ker.dlažba	ker. obklad, malba	malba
206c	WC dívky - umýv.	4,89	ker.dlažba	ker. obklad, malba	malba
206a	WC dívky - klozet	1,12	ker.dlažba	ker. obklad, malba	malba
206b	WC dívky - klozet	1,13	ker.dlažba	ker. obklad, malba	malba
207	úklidová komora	1,14	ker. dlažba	ker. obklad, malba	malba

pozn. : výšky nových keramických obkladů 2200 mm, natřený sokl výšky 1400 mm

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM:

Signalizační systém fy ABB - sada obj.č. 3280B-C10001 B

- Transformátor FLM 1000, 230V/15V, 2VA
- Kontrolní modul s alarmem FEH 2001
- Signální tahové tlačítko FAP 3002
- Resetovací tlačítko FAP 2001

LEGENDA:

- Světelný obvod - CYKY-J 3x1.5
- Signalizační systém - J-Y(St)Y 4x2x0,8
- Infrapasivní pohybový spínač, 360°, IP20
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- A - nástěnné přisazené kruhové LED svítidlo, 28W/2600lm, IP20 (např. Modus, SPMP, 2x48 LED, 4000 K, nanoprizmatický kryt PMMA, Ø 370mm, 700mA)
- B - podhledové kruhové LED svítidlo, 28W/3000lm, IP20 (např. Modus, Svítidlo SPMN, 96 LED, 3000 K, nanoprizmatický kryt PMMA, Ø 370mm, 700mA)

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením

Zodpovědný projektant:		HIP		PROJEKTANT AKCE:		
Klimešová Miroslava		Ing.Arch.Pavel Petrák				
Kraj:	karlovarský	SÚ:	Sokolov	M. Klimešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028		
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929 356 01, Sokolov					
Akce:	ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociální zařízení - pavilon dílen ZŠ Pionýrů 1614, 35601, Sokolov č.parc. 78/33 k.ú. Sokolov			Formát:	2 A4	Číslo paré:
				Stupeň:	DPP	
				Č. zak.:	E-180119	
				Datum:	03/2018	
Objekt:	D.1.4.2 Elektroinstalace			Měřítko:	1:50	
Název:	PŮDORYS 2.NP			Číslo výkresu: D.1.4.2 / 4		