


Zodpovědný projektant:	HIP		PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava	Ing.Arch.Pavel Petrák		
Kraj: karlovarský	SÚ: Sokolov		
Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929 356 01, Sokolov	M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028		
Akce: ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociální zařízení - pavilon dílen ZŠ Pionýrů 1614, 35601, Sokolov č.parc. 78/33 k.ú. Sokolov		Formát:	Číslo paré:
		Stupeň: DPP	
		Č. zak.: E-180119	
		Datum: 03/2018	
Objekt: D.1.4.2 Elektroinstalace		Měřítko:	
Název: VÝKAZ VÝMĚR		Číslo výkresu: D.1.4.2 / 5	

# Rozpočet



**ZŠ Pionýrů - stavební úpravy  
sociální zařízení - pavilon dílen  
ZŠ Pionýrů 1614, 35601, Sokolov, č.parc. 78/33 k.ú. Sokolov  
Část: 1**

**Firma** 3D Projekt

**Číslo objednávky**

**Objekt** "E" - DÍLNY

**Číslo zakázky** E-180119

**Vypracoval** Klimešová Miroslava

**Datum** 16.03.2018

Položka	Popis	MJ	Počet
<b>Elektromontáže</b>			
0001	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	6,00
0002	Sada pro nouzovou signalizaci 3280BC10001B	ks	2,00
0003	Svítlidlo SPMP, přisazené, 2x48 LED, 4000 K, nanoprismatický kryt PMMA, průměr 370mm, 700mA	ks	4,00
0004	Svítlidlo SPMN, vestavné, 96 LED, 3000 K, nanoprismatický kryt PMMA, průměr 370mm, 700mA	ks	16,00
0005	Snímač pohybu, stropní 3299-22103 ABB	ks	2,00
0006	3299-22102 Snímač pohybu, vestavný ABB	ks	16,00
0007	Časové relé, spínač SMR-T multifunkční	ks	4,00
0008	Přístroj spínače jednopólového 3559-A01345	ks	10,00
0009	Kryt spínače kolébkového 3558A-A651B	ks	10,00
0010	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný 3901A-B10 B	ks	10,00
0011	KP67/2+víčko+bezšroub.svork	ks	40,00
0012	KP 67/3 - krabice přístrojová pod omítku Kopos	ks	18,00
0013	LV 40X15 HD Lišta vkladací - bílá	m	26,00
0014	LV 24x22 Lišta vkladací - bílá	m	10,00
0015	CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) silový kabel	m	50,00
0016	CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel	m	145,00
0017	CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel	m	35,00
0018	J-Y(st)Y 4x2x0.8 Sdělovací kabel stíněný - rudý	m	35,00
0019	ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	18,00

## Ostatní

Položka	Popis	MJ	Počet
001	Úpravy ve stávajících rozvaděčích	hod	4,00
002	Výchozí revize	hod	5,00
003	PPV - 6% z mat+montáž	%	0,06
004	Doprava - 3,6% z materiálu	%	0,04

---

005	Přesun - 4,0% z materiálu	%	0,04
-----	---------------------------	---	------